

Aprobat:
Primarul s.Pitușca
V. Tataru_____

**Reparatia capitala a drumului de
acces situat intre satul Pitusca si
satul Varzaretii Noi, r-ul
Calarasi"(04/24-DA)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1s
Drumuri pentru automobili.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15cm cu autogreider)	m3	650,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	92,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,54
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,97
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	6,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,62
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 040,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,93
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Demolare imbracamintei rutiere cu beton asphaltic H=10cm)(PC0+000-PC0+12)	m3	13,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,80
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	10,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,08
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,130

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,34
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	28,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,88
Total Lucrari pregatitoare				
		2. Lucrari de terasamente		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	1,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,94
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	297,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,90
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu cancare)	100 m3	0,861
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,94
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (pentru rambleu)	t	146,370
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,32
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu cancare)	100 m3	12,404

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,91
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit)	t	2 108,680
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	64,74
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,404
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,47
	1411122201752 3263	Piatra sparta fr,32-63	m3	0,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,96
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	3,730
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,45
15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)	100m2	21,370
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,81
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,03
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului)	100 m3	2,247
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,38
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	385,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,75
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea	100m2	19,230

1	2	3	4	5
		pamintului vegetal cu autogreiderul-80%)(S=2137x0,9=1923m ²)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,88
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=2137x0,1=214m ²)	100m ²	2,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,63
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m ²	21,370
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	111,12
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	21,37
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	21,370
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	21,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,25
Total Lucrari de terasamente				
		3. Amenajarea sistemului rutier.		
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m ²	39,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,37
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m ³	11,700
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,95
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea	m ³	390,000

1	2	3	4	5
		stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)		
	7129020012800	Pavator	h-om	144,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	90,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	511,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	59,67
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,97
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	18,72
25	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fr 32-63, conform SR-EN 13242-A1+ 2008 H=16cm)	m3	624,000
	7129020012800	Pavator	h-om	187,20
	1411122201616 32	Strat de bază piatră spartă fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	792,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	26,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	136,03
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,12
26	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=12cm)	m3	468,000
	7129020012800	Pavator	h-om	140,40
	1411122201616 32	Strat de bază piatră spartă fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	594,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	23,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	19,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	102,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,34
27	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Amenajarea stratului de bază din piatră spartă fr.0-8, conform SR EN 13242-A:2008(10m3 -1000m2)	m3	58,000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,40
	1411122201672 2816	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	73,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri	h-ut	12,64

1	2	3	4	5
		R 8-14 de 14tf		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,29
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	2,509
	2320322600040 15070	Bitum 50/70	t	2,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,75
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	3 860,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	231,60
	1111100011001 135070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	544,26
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	61,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,49
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t	0,965
	2320322600040 15070	Bitum 50/70	t	0,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,29
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	3 860,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	193,00
	1111000100055 211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	362,84
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,46
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1 262,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	189,30
	7129020012800	Pavator	h-om	656,24
	2663102100001 1215	Beton clasa C12/15	m3	56,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 000,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,57
	2666122800286 3015	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1 268,31
Total Amenajarea sistemului rutier.				
		4. Drumuri laterale		
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3	1,740
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,92
34	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	295,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,08
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63
	1411122201752 1632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,70
36	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	1,090
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,30
37	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asterntat de fundatie din nisip H=10cm.(Strat de stratului din nisip , conform SR EN13242-A H=10cm)	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,32

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,35
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,51
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,83
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,73
38	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fr 32-63LAzo, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3	44,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,20
	1411122211616 3263	Strat de bază piatră spartă fr 32-63 LAzo, conform SR-EN 13242+A; 2008	m3	55,88
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22
39	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fr 16-32LAzo, conform SR-EN 13242+A; 2008 H=12cm)	m3	58,000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,40
	1411322201616 32	Strat de bază piatră spartă fr 16-32LAzo, conform SR-EN 13242+A; 2008	m3	73,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,64
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,29
40	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Amenajarea stratului de bază din piatră spartă fr.8-16, conform SR EN 13242-A:2008(10m3 -1000m2)	m3	4,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,20
	1411122201672 2816	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	5,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,87
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton	t	0,240

1	2	3	4	5
		asfaltic, 0,65l/m2 50/70		
	2320322600040 15070	Bitum 50/70	t	0,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	363,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,78
	1111100011001 135070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	51,18
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,87
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70	t	0,090
	2320322600040 15070	Bitum 50/70	t	0,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	363,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,15
	1111000100055 211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	34,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,92
Total Drumuri laterale				
		5. Instalatii de semnalizare rutiera		
45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	97,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,78

1	2	3	4	5
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	71,17
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,12
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,12
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,68
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,24
	2663102100000 1675112	Beton C12/15	m3	2,40
	2811106301794 230	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	24,00
47	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	2663102100000 1675112	Beton C12/15	m3	0,10
	2811106301794 240	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	1,00
48	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	32,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	42,24
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	32,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	64,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,64
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	45,25

**Total Instalatii de
semnalizare rutiera**

Total
Asigurarea sociale si medicale (II3) * 24 %
Cheltuieli de rejie (II3+Asigur) * 14,5 %
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

