

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IP LT Liceul Teoretic „Petre Stefanuca,,

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Lucrari de schimbare a invelitoarei, termoizolarea planseului de pod si partrasnet a Blocului B						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Lucrari de constructie / Lucrari de demontare				
1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			12,86 12,36
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,29	7,95
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,29	4,41
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			12,86 12,36
1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,29	7,95
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,29	4,41
1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.3	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2			64,57 63,57
1.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	88,29	31,78
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	88,29	31,78
1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			17,39 15,89
1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	88,29	7,95
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	88,29	7,95
1.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.5	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (stresina)	m2			64,57 63,57
1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	88,29	31,78
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	88,29	31,78
1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.6	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			62,15 59,15
1.6.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	88,29	41,50
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	88,29	17,66
1.6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
1.7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure.	100 m2			212,78 212,78
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	88,29	212,78
1.8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m.	t			165,10 165,10
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	88,29	165,10
1.9	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t.	t			101,52 30,02
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	88,29	30,02
1.9.2	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	650,00	71,50
1.10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t			41,60 0,00
1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	650,00	41,60
	1.1.1.	TOTAL Lucrari de constructie / Lucrari de demontare				101 547,39
	1.2.	Invelitoarea acoperisului				
1.11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			9 638,55 2 126,91
1.11.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
1.11.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
1.11.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
1.11.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
1.11.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в	kg	4,3800	16,00	70,08

		мотках D=6,3 - 6,5 мм)					
1.11.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70	
1.11.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	16,00	31,36	
1.11.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00	
1.11.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	88,29	1 914,13	
1.11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	88,29	212,78	
1.11.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50	
1.11.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00	
1.12		Element metalic de fixare MC 6	buc			35,00	
						0,00	
1.12.1	125445856	Element metalic de fixare KPL - 21- coltar 105x105x90 mm	buc	1,0000	35,00	35,00	
1.13		Tija filtata M 12, l = 300 mm	buc			21,67	
						0,00	
1.13.1	1254451856	Tija filetata M 12x300 mm	buc	1,0000	21,67	21,67	
1.14		Piulita M 12	buc			0,55	
						0,00	
1.14.1	12544522856	Piulita M 12	buc	1,0000	0,55	0,55	
1.15		Saiba M 12	buc			0,55	
						0,00	
1.15.1	12543345856	Saiba M 12	buc	1,0000	0,55	0,55	
1.16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc			52,66	
						17,66	
1.16.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	35,00	35,00	
1.16.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	88,29	17,66	
1.17	CE30A	Astereaala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 (vezi proiectul) .	m2			120,55	
						26,05	
1.17.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0150	6 000,00	90,00	
1.17.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00	
1.17.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	88,29	19,87	
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	88,29	6,18	
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50	
1.18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. MATERIAL MARUNT=1.03	m2			31,99	
						22,07	
1.18.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica-membrana hidroizolare	m2	1,1500	8,00	9,20	
1.18.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12	
1.18.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00	0,00	
1.18.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	88,29	17,66	
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,29	4,41	
1.18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50	
1.19	CE42A	Executarea lucarnelor , inclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc			2 117,48	
						582,98	
1.19.1	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00	
1.19.2	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00	
1.19.3	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00	
1.19.4	2682132600001	Sergeveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00	
1.19.5	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00	
1.19.6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	88,29	527,09	
1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	88,29	55,89	
1.19.8	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50	
1.19.9	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00	
1.20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm	m2			3 973,20	
						388,47	
1.20.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00	
1.20.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12	
1.20.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52	
1.20.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78	
1.20.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	460,00	2,30	
1.20.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50	
1.20.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,50	
1.20.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01	
1.20.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	88,29	312,55	
1.20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	88,29	35,32	
1.20.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	88,29	16,78	
1.20.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	88,29	23,84	
1.20.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00	
1.21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			124,30	
						97,12	
1.21.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,00	3,95	
1.21.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,00	4,18	

1.21.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,00	1,25
1.21.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
1.21.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
1.21.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
1.21.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	88,29	97,12
1.22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100 m2			2 416,72 918,22
1.22.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	16,00	1 440,00
1.22.2	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	88,29	918,22
1.22.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
1.22.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
1.23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2			281,33 101,53
1.23.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastil, gros. 0.45mm	m2	1,1500	125,00	143,75
1.23.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.23.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
1.23.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
1.23.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
1.23.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.23.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0500	0,00	0,00
1.23.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	88,29	79,46
1.23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	88,29	22,07
1.23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.24	CE31C aplic	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase	m2			1 349,64 358,46
1.24.1	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 000,00	240,00
1.24.2	2010102900	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastil, gros. 0.45mm, h=10mm	m2	1,1507	125,00	143,84
1.24.3	2010662900	Coltar din tabla vopsita, protejata anticoroziv 40x40 mm, gros. 0.45 mm	m	1,6667	20,00	33,33
1.24.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	25,00	10,00
1.24.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	88,29	5,30
1.24.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	88,29	326,67
1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	88,29	26,49
1.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.24.9	295007200	Platforma telescopica auto	h-ut	0,8654	650,00	562,51
1.25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea (vezi Blocul C) Material marunt=1,03	m			173,27 26,49
1.25.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	66,00	69,30
1.25.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	49,00
1.25.3	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,00
1.25.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
1.25.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,00
1.25.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,00
1.25.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.25.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00	0,00
1.25.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	88,29	26,49
1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m			177,27 30,90
1.26.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	73,00	76,65
1.26.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,50
1.26.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
1.26.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
1.26.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,75
1.26.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
1.26.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
1.26.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0200	0,00	0,00
1.26.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	88,29	30,90
1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.27	CK26B	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m			83,02 35,32
1.27.1	27431249026	opritori de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.27.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
1.27.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	88,29	28,25
1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	88,29	7,06
1.27.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg			39,78 18,54
1.28.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
1.28.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.28.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
1.28.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75

1.28.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
1.28.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.28.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	88,29	16,78
1.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	88,29	0,88
1.28.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	88,29	0,88
1.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada	t			2 146,19 642,76
1.29.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	75,00	900,00
1.29.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	75,00	450,00
1.29.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.29.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.29.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.29.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	88,29	642,75
	1.2.	TOTAL Invelitoarea acoperisului				541 034,94
	1.3.	Termoizolarea planseu de pod				
1.30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2			268,40 10,59
1.30.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa, dens. 45 kg/m3, gros. strat 200mm	m2	1,0200	252,55	257,60
1.30.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	88,29	6,18
1.30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	88,29	4,41
1.30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			485,95 203,95
1.31.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,0700	247,00	264,29
1.31.2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
1.31.3	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0100	0,00	0,00
1.31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	88,29	167,04
1.31.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	88,29	36,91
1.31.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.31.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
1.31.8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			10,43 1,77
1.32.1	02682600749	Folie polimerica - bariera de vapori, 0.20 mm	m2	1,0800	8,00	8,64
1.32.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	88,29	1,77
1.32.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
1.33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,99 1,77
1.33.1	0268212260749	Membrana superdifuziva, 130 g/m2	m2	1,0800	15,00	16,20
1.33.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	88,29	1,77
1.33.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
1.34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m2			423,07 22,07
1.34.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0660	6 000,00	396,00
1.34.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2000	25,00	5,00
1.34.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	88,29	17,66
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,29	4,41
1.35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100 m2			2 908,81 1 403,81
1.35.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	16,00	1 440,00
1.35.2	9310060019930	Muncitor	h-om	15,9000	88,29	1 403,81
1.35.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	650,00	19,50
1.35.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
	1.3.	TOTAL Termoizolarea planseu de pod				181 867,12
	1.4.	Scara exterioasa de metal - urcarea in pod				
1.36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg			35,36 14,13
1.36.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
1.36.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.36.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
1.36.4	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
1.36.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
1.36.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.36.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	88,29	12,36
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	88,29	0,88

1.36.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	88,29	0,88
1.37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			2 146,18 642,75
1.37.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	75,00	900,00
1.37.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	75,00	450,00
1.37.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.37.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.37.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.37.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	88,29	642,75
1.38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			40,38 31,78
1.38.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	10,00	0,06
1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0042	8,00	0,03
1.38.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2520	88,29	22,25
1.38.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	88,29	9,54
1.38.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	50,00	8,50
1.39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc			52,66 17,66
1.39.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	35,00	35,00
1.39.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	88,29	17,66
1.40	RplzC41C1	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2			104,97 101,53
1.40.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
1.40.2	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	25,00	2,50
1.40.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.)	%	1,2000	0,00	0,00
1.40.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	88,29	43,26
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600	88,29	58,27
1.40.6	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolat (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			532,27 203,95
1.41.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
1.41.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20,00
1.41.3	268216261370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,0700	247,00	264,29
1.41.4	2614122601913	Împisilitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
1.41.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
1.41.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0100	0,00	0,00
1.41.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	88,29	167,04
1.41.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	88,29	36,91
1.41.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.41.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
1.41.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.41.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
1.42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			28,28 10,59
1.42.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.42.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	88,29	10,59
1.43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			204,65 107,71
1.43.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	42,00	96,60
1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,29	107,71
1.43.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.4.		TOTAL Scara exterioasa de metal - urcarea in pod				21 115,48

Devizul: Paratrasnet

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Paratrasnet, priza de pamint / Lucrari de constructie				
2.1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri - profil U 65x36x4.4 mm din otel zincat- 2buc. de 7m - 82.6 kg. cu	kg			39,21

		placasuport 250x250x 10 mm cu guseuri de rigiditate, gata confectionat - 2 buc.- 13.8 kg.				18,54
2.1.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
2.1.2	2775276309886	Confectii metalice - prufil U 65x36x4,4 mm - 2 buc. (conform proiectului)	kg	1,0000	20,00	20,00
2.1.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
2.1.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
2.1.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
2.1.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	88,29	16,78
2.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	88,29	0,88
2.1.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	88,29	0,88
2.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 545,94 568,54
2.2.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
2.2.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,00	292,50
2.2.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,90
2.2.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,10
2.2.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	5,00	4,88
2.2.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	88,29	568,59
2.3		Tija filetata M 12x400	buc			47,50 0,00
2.3.1	125445864556	Tija filetata M 12x400	buc	1,0000	47,50	47,50
2.4		Piulita M 12	buc			0,55 0,00
2.4.1	12544562286	Piulita M 12	buc	1,0000	0,55	0,55
2.5		Saiba M 12	buc			0,55 0,00
2.5.1	125433458856	Saiba M 12	buc	1,0000	0,55	0,55
2.6		Surub autofiletant 4.8x3.5	buc			0,55 0,00
2.6.1	12544541856	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000	0,55	0,55
2.7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			105,07 105,07
2.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	88,29	105,07
2.8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			86,44 85,64
2.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
2.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	88,29	85,64
1./1.1.		TOTAL Paratrasnet, priza de pamint / Lucrari de constructie				5 269,48

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.	Lucrari de montare				
3.1	RpEH04B	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, tros executat din otel rotund zincat, d = 8 mm. Se exclude: fisie tabla, suport centura, banda de otel Materiale marunte (aliaj, grund, electrozi, etc.) din val. mat. explicitate=1,020	m			131,13 75,93
3.1.1	2710403702960	Tros de otel zincat d=8mm	kg	0,0400	1 190,00	47,60
3.1.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0700	0,55	0,04
3.1.3	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	0,0700	0,55	0,04
3.1.4	2874115881198	Saiba M 6	buc	0,0700	0,55	0,04
3.1.5	2222222222992	Materiale marunte (aliaj,electrozi, grund, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,0200	0,00	0,00
3.1.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600	88,29	75,93
3.1.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.1.8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	650,00	6,50
3.2	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm. Se exclude: cartus pentru impuscat, scoabe, suport corp iluminat, dibluri	100 m			2 460,97 1 774,64
3.2.1	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	20 000,00	80,00
3.2.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	80,00
3.2.3	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,00	61,20
3.2.4	1019852	Vopsea	kg	2,0000	75,00	150,00
3.2.5	1	Muncitor	h-om	20,1000	88,29	1 774,63

3.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
3.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
3.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
3.3		Suport conductor H-024	buc			55,00
						0,00
3.3.1	12544511186	Suport conductor	buc	1,0000	55,00	55,00
3.4		Suport drept de coama H-042	buc			55,00
						0,00
3.4.1	125228856	Suport drept de coama H-042	buc	1,0000	55,00	55,00
3.5	RpEH01A	Montarea tije de captare M - 115 , d = 16 mm. Se exclude: otel lat Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,200	buc			467,65
						408,79
3.5.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,5000	16,00	40,00
3.5.2	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	20,0000	0,55	11,00
3.5.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, nisip) din valoarea materialelor explicitate	%	1,2000	0,00	0,00
3.5.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6300	88,29	408,78
3.5.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3.5.6	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	650,00	6,50
3.6		Suport tija de captare	buc			55,00
						0,00
3.6.1	1252288561	Suport tija de captare	buc	1,0000	55,00	55,00
3.7		Suport de ancorare CA 1500	buc			55,00
						0,00
3.7.1	1252288562	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,0000	55,00	55,00
3.8		Clema de stringere (zajim)	buc			20,00
						0,00
3.8.1	1252288563	Clema de stringere (zajim)	buc	1,0000	20,00	20,00
3.9		Clema de fixare pentru tros	buc			27,00
						0,00
3.9.1	1252288564	Clema de fixare pentru tros	buc	1,0000	27,00	27,00
3.10		Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere	buc			45,00
						0,00
3.10.1	1252288565	Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,00
3.11		Mufa de intindere K 798	buc			35,00
						0,00
3.11.1	1252288566	Mufa de intindere K 798	buc	1,0000	35,00	35,00
3.12	08-02-471-4	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm - electrozi priza pamint	10 buc			2 717,98
						731,93
3.12.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	20 000,00	1 620,00
3.12.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	2 000,00	4,00
3.12.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	68,00	53,04
3.12.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	88,29	731,92
3.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
3.12.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
3.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
3.13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200 mm2 - 40 x 5 mm	100 m			5 176,83
						1 465,63
3.13.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	2 000,00	7,40
3.13.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,00	61,20
3.13.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x5 mm	t	0,1600	20 000,00	3 200,00
3.13.4	1	Muncitor	h-om	16,6000	88,29	1 465,61
3.13.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	650,00	143,00
3.13.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	50,00	156,50
3.13.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	650,00	143,00
3.14	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			415,01
						406,13
3.14.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	17,75	8,88
3.14.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	88,29	406,13
	1.2.	TOTAL Lucrari de montare				20 754,18

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IP LT Liceul Teoretic „Petre Stefanuca,,

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: or.laloveni (Liceu)

Obiectul: IP Liceul Teoretic,,Petre Stefanuca,,

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-27

Valoarea de deviz 1 243 278,25 (Lei)

Devizul: Lucrari de schimbare a invelitoarei, termoizolarea planseului de pod si paratrasnet a Blocului B						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Lucrari de constructie / Lucrari de demontare				
1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	109,0000	12,86	1 401,80
					12,36	1 347,30
1.2	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	69,0000	12,86	887,38
					12,36	852,88
1.3	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	759,0000	64,57	49 007,72
					63,57	48 248,72
1.4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	759,0000	17,39	13 200,68
					15,89	12 062,18
1.5	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (stresina)	m2	90,0000	64,57	5 811,20
					63,57	5 721,20
1.6	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	450,0000	62,15	27 969,44
					59,15	26 619,44
1.7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure.	100 m2	4,5000	212,78	957,51
					212,78	957,51
1.8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	7,5000	165,10	1 238,27
					165,10	1 238,27
1.9	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t.	t	7,5000	101,52	761,39
					30,02	225,14
1.10	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	7,5000	41,60	312,00
					0,00	0,00
	1./1.1.	TOTAL Lucrari de constructie / Lucrari de demontare				101 547,39
		Inclusiv salariul				97 272,64
	1.2.	Invelitoarea acoperisului				
1.11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,9900	9 638,55	28 819,26
					2 126,91	6 359,45
1.12		Element metalic de fixare MC 6	buc	210,0000	35,00	7 350,00
					0,00	0,00
1.13		Tija filtrata M 12, l = 300 mm	buc	240,0000	21,67	5 200,80
					0,00	0,00
1.14		Piulita M 12	buc	480,0000	0,55	264,00
					0,00	0,00
1.15		Saiba M 12	buc	480,0000	0,55	264,00
					0,00	0,00
1.16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	72,0000	52,66	3 791,38
					17,66	1 271,38
1.17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 (vezi proiectul) .	m2	670,0000	120,55	80 765,52
					26,05	17 450,52
1.18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. MATERIAL MARUNT=1.03	m2	670,0000	31,99	21 432,30
					22,07	14 788,58
1.19	CE42A	Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc	7,0000	2 117,48	14 822,35
					582,98	4 080,85
1.20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm	m2	1,2800	3 973,20	5 085,69
					388,47	497,24

1.21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	1,2800	124,30	159,10
					97,12	124,31
1.22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100 m2	6,7700	2 416,72	16 361,17
					918,22	6 216,32
1.23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2	677,4000	281,33	190 570,04
					101,53	68 778,79
1.24	CE31C aplic	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase	m2	62,4000	1 349,64	84 217,50
					358,46	22 367,75
1.25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea (vezi Blocul C) Material marunt=1,03	m	117,4400	173,27	20 349,21
					26,49	3 110,63
1.26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m	173,3400	177,27	30 728,33
					30,90	5 356,47
1.27	CK26B	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m	100,5000	83,02	8 343,11
					35,32	3 549,26
1.28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis	kg	536,8000	39,78	21 352,24
					18,54	9 952,75
1.29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada	t	0,5400	2 146,19	1 158,94
					642,76	347,09
1.2.		TOTAL Invelitoarea acoperisului				541 034,94
		Inclusiv salariul				164 251,39
1.3.		Termoizolarea planseu de pod				
1.30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2	449,4000	268,40	120 617,08
					10,59	4 761,31
1.31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	58,9000	485,95	28 622,49
					203,95	12 012,65
1.32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	449,4000	10,43	4 687,61
					1,77	793,55
1.33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	508,3000	17,99	9 144,73
					1,77	897,56
1.34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m2	37,0000	423,07	15 653,69
					22,07	816,69
1.35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100 m2	1,0800	2 908,81	3 141,52
					1 403,81	1 516,12
1.3.		TOTAL Termoizolarea planseu de pod				181 867,12
		Inclusiv salariul				20 797,88
1.4.		Scara exterioasa de metal - urcarea in pod				
1.36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg	468,6000	35,36	16 570,83
					14,13	6 619,64
1.37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,4690	2 146,18	1 006,56
					642,75	301,45
1.38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	24,0000	40,38	969,06
					31,78	762,83
1.39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.	buc	24,0000	52,66	1 263,79
					17,66	423,79
1.40	RplzC41C1	Desfacerea izolatii termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	1,5000	104,97	157,45
					101,53	152,30
1.41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale	m2	1,5000	532,27	798,40

		marunte (cirpe, spuma)=1,01			203,95	305,93
1.42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1,5000	28,28	42,42
					10,59	15,89
1.43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1,5000	204,65	306,97
					107,71	161,57
	1.4.	TOTAL Scara exterioasa de metal - urcarea in pod				21 115,48
		Inclusiv salariul				8 743,40

Total manopera (ore)	3 296,6956
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		845 564,93
Asigurari sociale	24,0000%	69 855,67
Total		915 420,60
Cheltuieli de transport	5,0000%	25 490,29
Total		940 910,89
Cheltuieli de regie	3,0000%	28 227,33
Total		969 138,22
Beneficiu de deviz	3,0000%	29 074,15

Total Deviz fara TVA	998 212,37
-----------------------------	-------------------

Devizul: Paratrasnet						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Paratrasnet, priza de pamint / Lucrari de constructie				
2.1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri - profil U 65x36x4.4 mm din otel zincat- 2buc. de 7m - 82.6 kg. cu placasuport 250x250x 10 mm cu guseuri de rigizidate, gata confectionat - 2 buc.- 13.8 kg.	kg	96,4000	39,21	3 779,64
					18,54	1 787,34
2.2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0960	1 545,94	148,41
					568,54	54,58
2.3		Tija filetata M 12x400	buc	8,0000	47,50	380,00
					0,00	0,00
2.4		Piulita M 12	buc	8,0000	0,55	4,40
					0,00	0,00
2.5		Saiba M 12	buc	8,0000	0,55	4,40
					0,00	0,00
2.6		Surub autofiletant 4.8x3.5	buc	200,0000	0,55	110,00
					0,00	0,00
2.7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,4000	105,07	462,29
					105,07	462,29
2.8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	4,4000	86,44	380,34
					85,64	376,82
	1./1.1.	TOTAL Paratrasnet, priza de pamint / Lucrari de constructie				5 269,48
		Inclusiv salariul				2 681,03

Total manopera (ore)	30,3662
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		5 269,48
Asigurari sociale	24,0000%	643,45
Total		5 912,93
Cheltuieli de transport	5,0000%	129,42
Total		6 042,35
Cheltuieli de regie	3,0000%	181,27

Total		6 223,62
Beneficiu de deviz	3,0000%	186,71

Total Deviz fara TVA		6 410,33
-----------------------------	--	-----------------

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.	Lucrari de montare				
3.1	RpEH04B	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, tros executat din otel rotund zincat, d = 8 mm. Se exclude: fisie tabla, suport centura, banda de otel Materiale marunte (aliaj, grund, electrozi, etc.) din val. mat. explicitate=1,020	m	85,0000	131,13	11 146,18
					75,93	6 454,00
3.2	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm. Se exclude: cartus pentru impuscat, scoabe, suport corp iluminat, dibluri	100 m	0,3900	2 460,97	959,78
					1 774,64	692,11
3.3		Suport conductor H-024	buc	4,0000	55,00	220,00
					0,00	0,00
3.4		Suport drept de coama H-042	buc	4,0000	55,00	220,00
					0,00	0,00
3.5	RpEH01A	Montarea tijei de captare M - 115 , d = 16 mm. Se exclude: otel lat Materiale marunte (ciment, nisip, apa) din val. mat. explicitate=1,200	buc	2,0000	467,65	935,29
					408,79	817,57
3.6		Suport tija de captare	buc	2,0000	55,00	110,00
					0,00	0,00
3.7		Suport de ancorare CA 1500	buc	4,0000	55,00	220,00
					0,00	0,00
3.8		Clema de stringere (zajim)	buc	14,0000	20,00	280,00
					0,00	0,00
3.9		Clema de fixare pentru tros	buc	50,0000	27,00	1 350,00
					0,00	0,00
3.10		Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere	buc	34,0000	45,00	1 530,00
					0,00	0,00
3.11		Mufa de intindere K 798	buc	6,0000	35,00	210,00
					0,00	0,00
3.12	08-02-471-4	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm - electrozi priza pamint	10 buc	0,4000	2 717,98	1 087,19
					731,93	292,77
3.13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 200 mm2 - 40 x 5 mm	100 m	0,4000	5 176,83	2 070,73
					1 465,63	586,25
3.14	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	415,01	415,01
					406,13	406,13
	1.2.	TOTAL Lucrari de montare				20 754,18
		Inclusiv salariul				9 248,83

Total manopera (ore)		104,7550
-----------------------------	--	-----------------

Total greutate materiale (tone)		0,0000
--	--	---------------

Total		20 754,18
Asigurari sociale	24,0000%	2 219,72
Total		22 973,90
Cheltuieli de transport	5,0000%	523,70
Total		23 497,60
Cheltuieli de regie	76,0000%	7 029,11
Total		30 526,71
Beneficiu de deviz	3,0000%	915,80

Total Deviz fara TVA		31 442,51
-----------------------------	--	------------------

Total General fara TVA		1 036 065,21
-------------------------------	--	---------------------

TVA (20%)		207 213,04
------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL		1 243 278,25
----------------------	--	---------------------

Inclusiv salariul	302 995,17
-------------------	------------

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: or.laloveni (Liceu)

Obiectul: IP Liceul Teoretic,,Petre Stefanuca,,

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-27

Valoarea de deviz 1 243 278,25 (Lei)

Deviz: Lucrari de schimbare a invelitoarei, termoizolarea planseului de pod si paratrasnet a Blocului B						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,7440	88,29	330,56
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8300	88,29	161,57
3	7123010010200	Betonist	h-om	6,0480	88,29	533,98
4	7124010010700	Dulgher	h-om	457,6856	88,29	40 409,07
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	106,6132	88,29	9 412,88
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	298,8888	88,29	26 388,90
7	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7350	88,29	64,89
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4080	88,29	124,31
9	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1800	88,29	15,89
10	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,3455	88,29	648,54
11	7212030022700	Sudor	h-om	10,2972	88,29	909,14
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 238,7210	88,29	109 366,68
13	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,5312	88,29	400,06
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	167,5960	88,29	14 797,05
15	7422010060100	Timplar	h-om	51,3600	88,29	4 534,58
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,8900	88,29	4 404,80
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	774,4029	88,29	68 372,04
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,8392	88,29	2 457,93
19	9310060019930	Muncitor	h-om	87,5800	88,29	7 732,44
Total manopera						291 065,31
Materiale						
1	0268212260749	Membrana superdifuziva, 130 g/m2	m2	548,9640	15,00	8 234,46
2	02682600749	Folie polimerica - bariera de vapori, 0.20 mm	m2	485,3520	8,00	3 882,82
3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	483,2000	1,50	724,80
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5775	5,00	7,89
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,1080	3,00	60,33
6	12543345856	Saiba M 12	buc	480,0000	0,55	264,00
7	1254451856	Tija filetata M 12x300 mm	buc	240,0000	21,67	5 200,80
8	12544522856	Piulita M 12	buc	480,0000	0,55	264,00
9	125445856	Element metalic de fixare KPL - 21- coltar 105x105x90 mm	buc	210,0000	35,00	7 350,00
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0064	460,00	2,94
11	2010102900	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm, h=10mm	m2	71,8037	125,00	8 975,46
12	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,4200	6 000,00	2 520,00
13	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	12,4920	6 000,00	74 952,00
14	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,4817	6 000,00	14 890,20
15	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,4200	6 000,00	2 520,00
16	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,7000	6 000,00	4 200,00
17	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4960	6 000,00	14 976,00
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1794	6 000,00	1 076,40
19	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,4784	6 000,00	2 870,40
20	2010662900	Coltar din tabla vopsita, protejata anticoroziv 40x40 mm, gros.	m	104,0021	20,00	2 080,04

		0.45 mm				
21	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0200	0,00	254,87
22	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0600	0,00	238,87
23	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0500	0,00	1 247,92
24	222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.)	%	1,2000	0,00	0,05
25	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	2,0200	0,00	169,22
26	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1500	25,00	3,75
27	2320166200676	White spirit	kg	3,1550	38,00	119,89
28	2413217300010	Cleme	buc	86,6700	15,00	1 300,05
29	2430116100000	Email clorcauciu	kg	12,1080	75,00	908,10
30	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2176	75,00	16,32
31	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	10,0540	75,00	754,05
32	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8960	75,00	67,20
33	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1331	38,00	5,06
34	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0540	75,00	454,05
35	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,6225	42,00	26,15
36	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0640	25,00	1,60
37	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8476	38,00	32,21
38	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1408	38,00	5,35
39	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	6,0000	4,00	24,00
40	2462106110601	Paste antiseptice	kg	706,5000	16,00	11 304,00
41	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	7,5000	4,00	30,00
42	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	33,8700	5,00	169,35
43	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa, dens. 45 kg/m3, gros. strat 200mm	m2	458,3880	252,55	115 765,89
44	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,6500	8,00	13,20
45	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	67,7400	100,00	6 774,00
46	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,9000	2,70	59,13
47	26531021008311	Tink	kg	3,4500	42,00	144,90
48	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,4880	10,00	234,88
49	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8960	5,00	4,48
50	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,5000	200,00	700,00
51	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,1062	15,00	151,59
52	2682132600465	Folie suplimentara polimerica-membrana hidroizolare	m2	770,5000	8,00	6 164,00
53	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	63,0230	247,00	15 566,68
54	268216261370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,6050	247,00	396,44
55	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	338,7000	25,00	8 467,50
56	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm	m2	779,0100	125,00	97 376,25
57	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,0960	100,00	2 709,60
58	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	182,0070	73,00	13 286,51
59	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	123,3120	66,00	8 138,59
60	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,0962	16,00	209,54
61	27431249026	opritori de zapada	m	100,5000	45,00	4 522,50
62	27859	Pastă antiseptică	kg	5,8604	16,00	93,77
63	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 005,4000	20,00	20 108,00
64	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,2800	3 500,00	4 480,00
65	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	113,6200	20,00	2 272,40
66	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,7600	25,00	2 819,00
67	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1792	68,00	12,19
68	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,0270	68,00	341,83
69	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	402,0000	0,55	221,10
70	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	43,3350	15,00	650,03
71	2874115837745	Suruburi	buc	1 174,4000	0,55	645,92
72	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,0000	35,00	3 360,00
73	28741458870491	Cuie de constructie	kg	31,3280	25,00	783,20
74	2875274000050	Elemente de legatura	buc	55,0790	45,00	2 478,56
75	28752740000501	Cot de jgheab	buc	23,4880	35,00	822,08
76	28752740000502	Cot burlan	buc	86,6700	45,00	3 900,15
77	28752740000503	Cot de capat	buc	43,3350	45,00	1 950,08
78	2875274110001	Piesa de legatura	buc	43,3350	45,00	1 950,08
79	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,4880	35,00	822,08

80	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	164,4160	35,00	5 754,56
81	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 096,6000	0,55	3 353,13
82	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 040,0000	0,01	80,40
83	4011106202741	Energie electrica	kw	8,4016	4,00	33,61
84	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0763	8,00	0,61
85	4100126202818	Apă	m3	0,1068	8,00	0,86
86	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1416	10,00	1,42
87	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0750	5,00	0,38

Total materiale **509 805,72**

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1900	650,00	125,71
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2200	650,00	792,03
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2800	50,00	1 214,01
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,0400	50,00	2 401,83
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	50,00	0,75
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,8100	50,00	90,60
7	295007200	Platforma telescopica auto	h-ut	54,0000	650,00	35 100,65
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	68,7000	50,00	3 435,08
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300	50,00	1,58
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,0800	50,00	204,00
11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	50,00	0,45
12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,3200	50,00	65,78
13	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	50,00	56,00
14	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8300	650,00	536,25
15	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5500	650,00	357,18
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4800	650,00	312,00

Total utilaje **44 693,90**

Total 845 564,93

Asigurari sociale 24,0000% 69 855,67

Total 915 420,60

Cheltuieli de transport 5,0000% 25 490,29

Total 940 910,89

Cheltuieli de regie 3,0000% 28 227,33

Total 969 138,22

Beneficiu de deviz 3,0000% 29 074,15

TOTAL Deviz fara TVA **998 212,37**

Deviz: Paratrasnet

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6182	88,29	54,58
2	7212030022700	Sudor	h-om	0,9640	88,29	85,11
3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,3160	88,29	1 617,12
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5040	88,29	839,11
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9640	88,29	85,11

Total manopera **2 681,03**

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0936	5,00	0,47
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4460	3,00	4,34
3	125433458856	Saiba M 12	buc	8,0000	0,55	4,40

4	12544541856	Accesorii metalice pentru fixare	buc	200,0000	0,55	110,00
5	12544562286	Piulita M 12	buc	8,0000	0,55	4,40
6	125445864556	Tija filetata M 12x400	buc	8,0000	47,50	380,00
7	2320166200676	White spirit	kg	0,1872	38,00	7,11
8	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,7488	75,00	56,16
9	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3744	75,00	28,08
10	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0528	38,00	2,01
11	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9640	25,00	24,10
12	2775276309886	Confecții metalice - profil U 65x36x4,4 mm - 2 buc. (conform proiectului)	kg	96,4000	20,00	1 928,00
13	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4820	68,00	32,78
14	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7712	4,00	3,08
15	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4400	8,00	3,52
Total materiale						2 588,45

Utilaje

Total utilaje	0,00
----------------------	-------------

Total	5 269,48	
Asigurari sociale	24,0000%	643,45
Total	5 912,93	
Cheltuieli de transport	5,0000%	129,42
Total	6 042,35	
Cheltuieli de regie	3,0000%	181,27
Total	6 223,62	
Beneficiu de deviz	3,0000%	186,71
TOTAL Deviz fara TVA	6 410,33	

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	17,7950	88,29	1 571,13
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	86,9600	88,29	7 677,70
Total manopera						9 248,83

Materiale

1	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0016	20 000,00	32,00
2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0324	20 000,00	648,00
3	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0016	20 000,00	32,00
4	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0023	2 000,00	4,60
5	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0230	68,00	69,57
6	1019373	Otel fisie necalmat 40x5 mm	t	0,0640	20 000,00	1 280,00
7	1019852	Vopsea	kg	0,7800	75,00	58,50
8	125228856	Suport drept de coama H-042	buc	4,0000	55,00	220,00
9	1252288561	Suport tija de captare	buc	2,0000	55,00	110,00
10	1252288562	Suport de ancorare CA 1500	buc	4,0000	55,00	220,00
11	1252288563	Clema de stringere (zajim)	buc	14,0000	20,00	280,00
12	1252288564	Clema de fixare pentru tros	buc	50,0000	27,00	1 350,00
13	1252288565	Clema de ancoraj conductor - tava de scurgere	buc	34,0000	45,00	1 530,00
14	1252288566	Mufa de intindere K 798	buc	6,0000	35,00	210,00
15	12544511186	Suport conductor	buc	4,0000	55,00	220,00
16	222222222992	Materiale marunte (aliaj,electrozi, grund, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,0200	0,00	41,37
17	222222222992	Materiale marunte (apa, ciment, nisip) din valoarea	%	1,2000	0,00	1,22

		materialelor explicitate				
18	2710403702960	Tros de otel zincat d=8mm	kg	3,4000	1 190,00	4 046,00
19	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	5,0000	16,00	80,00
20	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	40,0000	0,55	22,00
21	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	5,9500	0,55	3,27
22	2874115881198	Saiba M 6	buc	5,9500	0,55	3,27
23	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,9500	0,55	3,27
24	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	17,75	8,88
Total materiale						10 473,95
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	650,00	121,49
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8800	50,00	44,00
3	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,8700	650,00	565,50
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	650,00	121,49
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,5800	50,00	178,92
Total utilaje						1 031,40
Total						20 754,18
Asigurari sociale				24,0000%		2 219,72
Total						22 973,90
Cheltuieli de transport				5,0000%		523,70
Total						23 497,60
Cheltuieli de regie				76,0000%		7 029,11
Total						30 526,71
Beneficiu de deviz				3,0000%		915,80
TOTAL Deviz fara TVA						31 442,51
Total						1 036 065,21
TVA				20%		207 213,04
TOTAL Deviz						1 243 278,25

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)