

Primăria com. Alexăndrești r-nul Rîșcani
Iluminatul public pentru siguranța și confortul comunității localizat
în comuna Alexăndrești

(denumirea obiectivului)

"ENERGOGRUP PROIECT" S.R.L.**or. Rîșcani****DEVIZ LOCAL № 05/03-2****Valoarea de deviz 268 770,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu LED | buc | 108,00 | 591,60 194,58 | 63 892,30 21 014,78 |
| 2 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 21,00 | 171,47 76,47 | 3 600,93 1 605,93 |
| 3 | 33-04-008-3 | Suspendarea conductorilor izolati LEA 0,38 kV | km | 2,15 | 22 512,63 2 965,26 | 48 402,16 6 375,30 |
| 4 | 08-02-367-1 | Conductor pe placi montate, sectiune pina la: 10 mm2 | km | 0,11 | 13 838,00 1 738,00 | 1 522,18 191,18 |
| 5 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 1,50 | 2 279,64 1 019,64 | 3 419,46 1 529,46 |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 21,00 | 1 683,39 322,89 | 35 351,11 6 780,61 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 21,00 | 483,73 37,39 | 10 158,32 785,12 |
| 8 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 3,00 | 2 610,16 960,16 | 7 830,48 2 880,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Total | lei | | | 174 176,94 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | | | 9 879,09 |
| | | Transport | 10,00 % | | | 10 776,14 |
| | | Total | 100,00 + | | | 194 832,17 |
| | | Cheltueli de regie | 40,00 % | | | 16 465,14 |
| | | Total | 100,00 + | | | 211 297,31 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 12 677,85 |
| | | Total | 100,00 + | | | 223 975,16 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 44 795,04 |
| | | Total deviz: | | | | 268 770,20 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 41 162,86 |

Intocmit

Iu. Ciumac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)