

Reparatia unui drum local str. Trandafirilor s. Balceana, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 075-06/2026 RpD Reparatia unui drum local str. Trandafirilor

Valoarea de deviz 805 999,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum beton C20/25 L=340m x 3.5m, h=0.15m 1.1. Lucrari de pregatire				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon H=8cm	100 m3	0,950	2 534,74	2 408,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m incarcarea materialului scarificat	100 m3	0,950	2 141,05	2 034,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat in depozit	t	111,380	12,74	1 419,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,950	178,25	169,34
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei) h=17cm	100 m3	2,023	2 886,80	5 840,00
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	2,023	2 142,12	4 333,50

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta < 10 m				
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	313,570	12,75	3 998,50
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,023	181,17	366,50
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,023	3 214,92	6 503,79
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				27 072,63 962,71
		1.2. Imbracaminte rutiera				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, H=0.06m)	m3	71,400	896,04	63 977,10
11	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	1 190,000	6,58	7 826,34
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x3	kg	1 701,700	23,98	40 804,79
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 h=0.15m	m3	178,500	2 393,28	427 199,63
14	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm(de exclus masticul bituminos)	m	198,330	24,00	4 760,14
15	pret piata	Mastic bituminos	kg	69,650	13,00	905,45
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3	2,400	2 764,72	6 635,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				552 108,77 59 371,08
		1.3. Acostament				
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m incarcarea materialului scarificat	100 m3	0,950	2 141,05	2 034,00
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat din depozit	t	111,380	12,74	1 419,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 utilizarea materisluuli scarificat, piatra sparta pretul zero	m2	340,000	73,68	25 049,98
20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=2	m2	-340,000	12,83	-4 362,13
		Total Acostament Inclusiv salariu				24 140,85 915,98
		Total Drum beton C20/25 L=340m x 3.5m, h=0.15m Inclusiv salariu				603 322,25 61 249,77

		Cheltuieli directe	lei	603 322,25
		Fondul social	24,00 %	14 699,94
		Total	100,00 +	618 022,19
		Cheltuieli de regie	4,50 %	27 811,00
		Total	100,00 +	645 833,19
		Beneficiu de deviz	4,00 %	25 833,33
		Total	100,00 +	671 666,52
		TVA	20,00 %	134 333,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		805 999,82

Intocmit

Autoserv-drum SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primarul s. Balceana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui drum local str.
Trandafirilor s. Balceana, r-nul
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 075-06/2026 RpD
Reparatia unui drum local str. Trandafirilor**

Valoarea de deviz 805 999,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 075-06/2026 RpD:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	551,56	84,97	46 866,05
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,54	84,97	3 614,62
3.	7129020012800	Pavator	h-om	42,84	84,97	3 640,11
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,80	84,97	2 022,29
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,33	84,97	962,71
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,51	84,97	723,09
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,26	84,97	3 420,90
		Total manopera				61 249,77

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	14,49	509,00	7 375,41
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-8,57	509,00	
3.	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	87,04	509,00	44 303,36
4.	1411122201672-84 01	Piatra sparta sort 8-31.5 mm, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	42,84	509,00	21 805,56
5.	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,01	509,00	5,09
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,14	240,00	4 113,60
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	4 500,00	405,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	510,51	2,00	1 021,02
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,12	55,00	6,60
10.	2663102100000	Beton	m3	2,45	2 061,00	5 049,45
11.	26631021000020	Beton C20/25	m3	179,93	2 061,00	370 835,73
12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	103,71	17,50	1 814,92
13.	26821326020170	Película 90mk	m2	1 285,20	4,50	5 783,40
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,51	22,00	187,22
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,02	22,00	374,44
16.	28731220034100	Plase sudate VR1 100x100x3	kg	1 718,72	20,00	34 374,40
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	69,32	2,00	138,64
18.	94223223	Mastis bituminos	kg	69,65	13,00	905,45
		Total materiale de construcții				494 137,16

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	3,37	45,00	151,65
----	----------------	-----------	------	------	-------	--------

2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,59	35,00	20,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,08	500,00	1 040,00
4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,93	325,00	2 577,25
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,77	47,00	177,19
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,50	800,00	11 600,00
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	837,17	1,00	837,17
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,15	320,00	48,00
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	17,60	320,00	5 632,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,42	320,00	5 894,40
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,74	325,69	1 218,08
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,19	369,61	439,83
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	24,10	35,00	843,50
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	18,67	450,00	8 401,50
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,43	550,00	6 836,50
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,93	320,00	2 217,60
Total utilaje de constructii						47 935,32

Cheltuieli directe	lei	603 322,25
Fondul social	24,00 %	14 699,94
Total	100,00 +	618 022,19
Cheltuieli de regie	4,50 %	27 811,00
Total	100,00 +	645 833,19
Beneficiu de deviz	4,00 %	25 833,33
Total	100,00 +	671 666,52
TVA	20,00 %	134 333,30

Total deviz:

**805 999,8
2**

Intocmit

Autoserv-drum SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primarul s. Balceana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unui drum local str.
Trandafirilor s. Balceana, r-nul Hincesti

Investitor Primarul s. Balceana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum beton C20/25 L=340m x 3.5m, h=0.15m				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon H=8cm	100 m3			2 534,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	800,00	2 534,74
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m incarcarea materialului scarificat	100 m3			2 141,05
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	450,00	2 141,05
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat in depozit	t			12,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,74
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			178,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,41
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	509,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	147,84
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei) h=17cm	100 m3			2 886,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 886,80
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 142,12
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	450,00	2 142,12
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,75
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			181,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,66
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	509,00	2,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	147,99
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 214,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,94
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	320,00	2 783,98
		1.2. Imbracaminte rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1, H=0.06m)	m3			896,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	509,00	103,30
	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	509,00	620,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,00	0,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	320,00	4,80
11	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			6,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326020170	Pelicula 90mk	m2	1,0800	4,50	4,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x3	kg			23,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	28731220034100	Plase sudate VR1 100x100x3	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
13	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 h=0.15m	m3			2 393,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,55
	26631021000020	Beton C20/25	m3	1,0080	2 061,00	2 077,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	240,00	23,05
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	17,50	10,17
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	55,00	0,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	2,00	0,63
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	35,00	4,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	320,00	9,91
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
14	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm(de exclus masticul bituminos)	m			24,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	47,00	0,89
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	45,00	0,76
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	325,00	12,99
15	pret piata	Mastic bituminos	kg			13,00
	94223223	Mastis bituminos	kg	1,0000	13,00	13,00
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni	m3			2 764,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 061,00	2 103,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	168,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,83
		1.3. Acostament				
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 141,05

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea materialului scarificat				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	450,00	2 141,05
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km transportarea materialului scarificat din depozit	t			12,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,74
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 utilizarea materisluuli scarificat, piatra sparta pretul zero	m2			73,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	1411122201672-84 01	Piatra sparta sort 8-31.5 mm, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	509,00	64,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	2,00	0,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	320,00	0,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	325,69	3,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=2	m2			12,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	509,00	12,83

APROBAT:

Intocmit
Autoserv-drum SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primarul s. Balceana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.