

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria municipiului Orhei**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
POPOVICI SERGIU_reprezentanți ai ofertantului **SRL SERPAVIS**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr. 12 din oraș**”
(denumirea lucrării)

Cod CPV: 45111291-4 pentru suma fără TVA de **1 434 599,82 lei** (Unu milioane patru sute treizeci și patru mii cinci sute nouăzeci și nouă lei, 82 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **286 919,96 lei** (Două sute optzeci și șase mii nouă sute nouăsprezece lei, 96 bani).

(suma în litere și în cifre)

Suma cu taxa pe valoarea adăugată constituie **1 721 519,78 lei** (Unu milioane șapte sute douăzeci și unu mii cinci sute nouăsprezece lei, 78 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu termenul de executare **01.11.2020 (Unu noiembrie anul două mii douăzeci)**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **14.10.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **12/08/2020**

POPOVICI SERGIU, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL SERPAVIS

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor N/A (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 0 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de amenajare a teritoriului la Gradinita nr. 12

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de amenajare a teritoriului la Gradinita nr. 12

Valoarea de deviz 1 721 519,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 512,57	57,66	87 214,79
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,50	57,66	6 429,09
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,30	57,66	29 077,94
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,86	57,66	1 548,75
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	263,84	57,66	15 213,02
Total manopera						139 483,59

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	209,62	1 550,00	324 911,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,69	500,00	3 345,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	256,45	220,00	56 419,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,74	200,00	1 948,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,50	250,00	2 125,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	72,76	250,00	18 190,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 375,42	1,42	4 793,09
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 720,00	1,42	3 862,40
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 379,00	1,42	18 998,18
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 725,50	100,00	172 550,00
11.	26661228002840	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	648,22	100,00	64 822,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 101,48	100,00	110 148,00
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,53	10,00	245,30
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	34,00	35,00	1 190,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,16	3,00	21,48
16.	4100126202818	Apa	m3	22,30	3,00	66,90
Total materiale de construcții						783 635,35

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	120,90	100,00	12 090,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	93,66	550,00	51 513,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,83	100,00	4 683,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,98	250,00	745,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,82	350,00	4 137,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	11,82	350,00	4 137,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,82	600,00	7 092,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,62	350,00	567,00
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	33,53	350,00	11 735,50
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	8,87	350,00	3 104,50
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	120,90	150,00	18 135,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,60	300,00	7 680,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	78,40	300,00	23 520,00
Total utilaje de construcții						149 139,00

Total	Lei	1 072 257,94
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	31 383,81
Transportarea materialelor	10 %	78 363,54
Total		1 182 005,29
Cheltuieli de regie	14,5 %	171 390,76
Total		1 353 396,05
Beneficiu de deviz	6 %	81 203,77
Total		1 434 599,82
TVA	20 %	286 919,96
Total		1 721 519,78

Total deviz: **1 721 519,78**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului la
Gradinita nr. 12

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			290,78 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (desfaceri de borduri)	100 m3			1 532,43 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 532,43
3	TsC59A	INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (deseurilor)	100 m3			5 114,47 266,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	57,66	266,96
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	350,00	1 032,50
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sub borduri)	100 m3			6 623,48 350,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 007,69
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 265,38
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			146,70 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,42	4,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	200,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,00	0,02
	26661228002840	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=10 cm)	m3			562,38 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
9	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km (pietrisul)	t			20,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	300,00	20,55
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.5)	m2			157,08
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 550,00	145,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
11	TsI51C10+TsI 51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 37 km (Asfaltul)	t			53,52
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1784	300,00	53,52
		2. Trotuar				
12	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sub borduri)	100 m3			6 626,47
						349,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	349,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 271,67
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,59
						68,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,59
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			119,86
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			161,96
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,27
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,42	11,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		3. Terenul de joaca				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,63
						68,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,63
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			119,86

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de amenajare a teritoriului la Gradinita nr. 12

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a teritoriului la Gradinita nr. 12

Valoarea de deviz 1 721 519,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	156,00	290,78 ----- 92,26	45 361,94 ----- 14 391,94
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (desfaceri de borduri)	100 m3	0,37	1 532,43 ----- 0,00	567,00 ----- 0,00
3	TsC59A	INCARCAREA Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (deseurilor)	100 m3	2,00	5 114,47 ----- 266,96	10 228,93 ----- 533,93
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	400,00	19,20 ----- 0,00	7 680,00 ----- 0,00
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sub borduri)	100 m3	0,52	6 623,48 ----- 350,40	3 444,21 ----- 182,21
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,80	68,61 ----- 68,61	1 084,01 ----- 1 084,01

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	645,00	146,70 39,21	94 618,94 25 289,68
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=10 cm)	m3	223,00	562,38 57,08	125 411,50 12 729,60
9	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km (pietrisul)	t	325,70	20,55 0,00	6 693,00 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.5)	m2	2 230,00	157,08 2,88	350 296,39 6 429,09
11	TsI51C10+ TsI 51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 37 km (Asfaltul)	t	314,40	53,52 0,00	16 827,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			662 212,92
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				662 212,92 60 640,46
		2. Trotuar				
12	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sub borduri)	100 m3	0,30	6 626,47 349,80	1 987,94 104,94
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,60	68,59 68,59	658,48 658,48
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	760,00	119,86 17,30	91 090,10 13 146,48
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 700,00	161,96 34,37	275 336,69 58 421,11

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			369 073,21
		Total Trotuar Inclusiv salariu				369 073,21 72 331,01
		3. Terenul de joaca				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,20	68,63 68,63	699,99 699,99
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	336,00	119,86 17,30	40 271,82 5 812,13
		<i>Total</i>	Lei			40 971,81
		Total Terenul de joaca Inclusiv salariu				40 971,81 6 512,12

		Total	Lei	1 072 257,94
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	31 383,81
		Transportarea materialelor	10 %	78 363,54
		Total		1 182 005,29
		Cheltuieli de regie	14,5 %	171 390,76
		Total		1 353 396,05
		Beneficiu de deviz	6 %	81 203,77
		Total		1 434 599,82
		TVA	20 %	286 919,96
		Total		1 721 519,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 721 519,78 139 483,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

