

Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r. Soroca

Valoarea de deviz 696 531,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,11	53,12 28,65	12 012,00 6 478,00
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,35	20,14 15,70	3 633,13 2 831,35
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,51	26,62 20,90	15 292,29 12 007,05
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29	57,29 40,00	95 809,79 66 891,65
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1 570,19	57,63 42,70	90 485,65 67 047,05

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2mm la art. CF50) K=2	m2	-1 570,19	22,84 16,80	-35 858,10 -26 379,15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18	23,08 18,25	52 790,22 41 741,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03	3,02 1,05	7 474,77 2 594,55
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,38	44,27 15,25	32 156,86 11 077,25
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,14	68,65 53,55	36 601,41 28 549,50
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,34	7,37 4,90	518,13 344,75
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49	30,36 19,25	66 108,68 41 916,70
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,35	38,36 22,75	1 509,63 895,30
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,21	312,19 95,00	114 951,58 34 979,80

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	493 486,04
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	65 469,34
		Transportarea	5 %	10 050,31
		Total		569 005,69
		Cheltueli de regie	1 %	5 690,05
		Total		574 695,74
		Beneficiul de deviz	1 %	5 746,95
		Total		580 442,69
		Tva	20 %	116 088,54
				696 531,23
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		290 974,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)