

**Retele de canalizare din  
str.Lacului, I.Vatamanu, Unirii,  
N.Sulac, L.Istrati,  
Renasterii, Gradinilor in orasul  
Vatra**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-3

### Rezervor de avarie. Lucrari generale de constructii(пл.А поз 2)

Valoarea de deviz 68 217,68 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Земляные работы выделены в отдельную смету. Выполнен общий котлован на поз.А-1,2</b>						
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20	317,63 57,18	381,16 68,62
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - PFm-1	m3	1,30	1 008,82 259,47	1 311,46 337,31
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,50	109,69 69,19	164,53 103,79
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - cerka	kg	134,40	15,54 2,60	2 089,23 348,84
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	8,00	27,92 12,11	223,35 96,86

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
6	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (с учет.наб. - 1,5 м3)	m3	5,55	1 268,09 528,19	7 037,92 2 931,43
7	AcE15B1	Inel prefabricate K-1	buc	4,00	2 800,00 0,00	11 200,00 0,00
8	AcE15B1	Inel prefabricate K-2a	buc	1,00	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,00	26,99 12,11	215,95 96,87
10	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,01	1 111,00 577,00	11,11 5,77
11	AcE15B1	Cornier 50x5 (поз5,6)	kg	10,80	14,20 0,00	153,36 0,00
12	AcE15B1	Piesa metalica PM-1.2 MH105-6(поз2.3.4)	kg	9,42	15,50 0,00	146,01 0,00
13	AcE15B1	Scara C-7 (поз.7)	kg	60,00	15,50 0,00	930,00 0,00
14	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,08	1 114,75 569,38	89,18 45,55
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv плита PLm-1	m3	0,85	1 121,65 311,36	953,40 264,66
16	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,80	104,42 69,19	814,48 539,70
17	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37	kg	75,60	14,69	1 110,84

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,29	248,51
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH105-6	kg	4,00	26,99 12,11	107,97 48,43
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm - по плите покр.	m2	6,00	48,49 13,55	290,96 81,30
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -узел 2 (л СВА-2,3)	m3	1,60	1 118,73 311,37	1 789,97 498,19
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,00	104,22 69,19	833,80 553,54
22	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,16	14,69 3,29	1 412,43 315,98
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - M-200 (узел VI)	m3	0,10	1 004,20 224,90	100,42 22,49
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	1,00	96,97 69,19	96,97 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
25	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg MH552 (poz.10)	kg	14,10	20,99 6,05	296,00 85,34
26	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului - рифленая сталь PNM-1,2 (poz.11.12)	m2	0,76	1 068,13 317,13	811,78 241,02
27	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,03	1 123,33 576,67	33,70 17,30
28	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	73,80 73,80	73,80 73,80
29	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg - сальники (poz.8)	kg	16,00	25,19 6,92	403,06 110,71
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - закл детали (узел V poz.13)	kg	4,00	26,99 12,11	107,97 48,43
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - по днищу	m2	6,30	130,76 50,70	823,76 319,44
32	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ЭД-20 - по днищу	m2	6,30	106,17 31,12	668,85 196,04
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	25,00	130,79 50,74	3 269,76 1 268,52

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - стен				
34	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) ЭД-20 - стен	m2	46,00	106,26 31,14	4 887,84 1 432,27
35	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm - coloana de ventilare	m	2,00	74,25 23,64	148,50 47,28
36	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - Обетонирование трубы на покрытия	m3	0,15	1 115,00 311,40	167,25 46,71
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления	kg	5,70	27,97 12,14	159,41 69,19
38	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	82,17 74,96	82,17 74,96
39	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,44	402,40 66,47	579,46 95,72
40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,00	88,51 5,19	1 062,09 62,27
<b>Total Земляные работы выделены в отдельную смету. Выполнен общий котлован на поз.А-1,2 Inclusiv salariu</b>						<b>48 189,90 10 866,03</b>
	Total		lei			48 189,90

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii asigurari sociale si medical	22,50 %			2 444,86
		Cheltuieli de transport	4,00 %			1 433,45
		Total	100,00 +			52 068,21
		Cheltuieli de regie	6,00 %			3 124,09
		Total	100,00 +			55 192,30
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 655,77
		Total	100,00 +			56 848,07
		TVA	20,00 %			11 369,61
						<b>68 217,68</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>10 866,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)