

Reparatia strazilor in or. Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 798 518,10 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. strada Stefan cel Mare | | | | | | |
| 1 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 18,000 | 595,36 46,13 | 10 716,45 830,30 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 3 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 340,000 | 131,67 6,92 | 44 768,33 2 352,53 |
| Total strada Stefan cel Mare | | | | | 61 599,98 | |
| Incluziv salariu | | | | | 3 182,83 | |
| 2. strada Ion Voda | | | | | | |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 18,000 | 595,36 46,13 | 10 716,45 830,30 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,100 | 8 725,09 0,00 | 9 597,60 0,00 |
| 6 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu | m2 | 140,000 | 131,67 6,92 | 18 434,49 968,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|--|----|--------|------------------|-----------------------|
| | | asternere manuala | | | | |
| Total strada Ion Voda | | | | | | 38 748,54 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 798,99 |
| 3. strada Stefan Neaga | | | | | | |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 50,000 | 131,67 6,92 | 6 583,46 345,96 |
| Total strada Stefan Neaga | | | | | | 12 698,66 |
| Incluziv salariu | | | | | | 345,96 |
| 4. strada Luceafarul | | | | | | |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 10 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 30,000 | 204,32 44,40 | 6 129,70 1 331,95 |
| Total strada Luceafarul | | | | | | 12 244,90 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 331,95 |
| 5. strada Constantin Stamate | | | | | | |
| 11 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 18,000 | 595,36 46,13 | 10 716,45 830,30 |
| 12 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 80,000 | 203,97 44,40 | 16 317,86 3 551,86 |
| Total strada Constantin Stamate | | | | | | 27 034,31 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 382,16 |
| 6. strada Alexandru Plamadeala | | | | | | |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea | t | 0,700 | 8 736,00 | 6 115,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|---|----|---------|------------------|------------------------|
| | | aplicarii unui strat de beton asfaltic | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 50,000 | 131,67 6,92 | 6 583,46 345,96 |
| Total strada Alexandru Plamadeala | | | | | | 12 698,66 |
| Incluziv salariu | | | | | | 345,96 |
| 7. strada Decebal | | | | | | |
| 15 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 14,000 | 595,30 46,13 | 8 334,26 645,79 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 17 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 240,000 | 203,62 44,40 | 48 869,57 10 655,57 |
| 18 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 281,000 | 131,64 6,92 | 36 991,20 1 944,30 |
| Total strada Decebal | | | | | | 100 310,23 |
| Incluziv salariu | | | | | | 13 245,66 |
| 8. strada Vasile Alecsandri | | | | | | |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 20 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 110,000 | 204,07 44,40 | 22 447,55 4 883,80 |
| Total strada Vasile Alecsandri | | | | | | 28 562,75 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 883,80 |
| 9. strada Barbu Lautaru | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-------|--|----|---------|------------------|-------------------------|
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 22 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 310,000 | 131,67 6,92 | 40 816,65 2 144,95 |
| Total strada Barbu Lautaru | | | | | | 46 931,85 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 144,95 |
| 10. strada Ion Creanga | | | | | | |
| 23 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 25,000 | 595,08 46,13 | 14 877,02 1 153,20 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,700 | 8 736,00 0,00 | 6 115,20 0,00 |
| 25 | DB13A | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala | t | 60,000 | 984,20 54,20 | 59 052,02 3 252,02 |
| 26 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 550,000 | 203,76 44,40 | 112 069,76 24 419,01 |
| Total strada Ion Creanga | | | | | | 192 114,00 |
| Incluziv salariu | | | | | | 28 824,23 |
| 11. strada Pacii | | | | | | |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,300 | 8 776,00 0,00 | 2 632,80 0,00 |
| 28 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 50,000 | 203,76 44,40 | 10 188,16 2 219,91 |
| Total strada Pacii | | | | | | 12 820,96 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 219,91 |
| 12. Satul Vechi | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|-------|--|--------|---------------|------------------|-------------------------|
| 29 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 18,000 | 595,36 46,13 | 10 716,45 830,30 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,840 | 8 795,24 0,00 | 7 388,00 0,00 |
| 31 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 1 095,00 0 | 203,79 44,40 | 223 152,43 48 616,03 |
| Total Satul Vechi | | | | | | 241 256,88 |
| Incluziv salariu | | | | | | 49 446,33 |
| 13. s. Mihalasa | | | | | | |
| 32 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 15,000 | 595,18 46,13 | 8 927,76 691,92 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,400 | 8 736,00 0,00 | 12 230,40 0,00 |
| 34 | DB13A | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere manuala | t | 8,000 | 983,75 54,20 | 7 870,00 433,60 |
| 35 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 200,000 | 203,76 44,40 | 40 752,64 8 879,64 |
| Total s. Mihalasa | | | | | | 69 780,80 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 005,16 |
| 14. strada Petru Rares | | | | | | |
| 36 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,600 | 529,17 0,00 | 317,50 0,00 |
| 37 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 164,000 | 595,22 46,13 | 97 615,31 7 564,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------------|------------------|------------------------|
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 4,900 | 8 753,14 0,00 | 42 890,40 0,00 |
| 39 | DB13B | Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica | t | 103,000 | 978,49 23,64 | 100 784,56 2 434,98 |
| 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 080,00 0 | 131,48 2,88 | 141 993,56 3 113,64 |

Total strada Petru Rares

383 601,33

Incluziv salariu

13 113,61

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei | 1 240 403,85 |
| Asigurarea sociala (ПЗ) * 22,5 % | 22,50 % | 30 436,09 |
| Total ПЗ+Asigur | 100,00 + | 1 270 839,94 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % | 14,50 % | 184 271,79 |
| Total Total+Cheltu | 100,00 + | 1 455 111,73 |
| Total Total+Benefi+Caract | 100,00 + | 1 455 111,73 |
| Beneficiu (Total) * 3 % | 3,00 % | 43 653,35 |
| Total Total+Benefi | 100,00 + | 1 498 765,08 |
| TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 299 753,02 |

Total deviz:

1 798 518,10

Incluziv salariu

135 271,50

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)