

**Reconstructia etajului doi al blocului
lit."O"(nr. cad.0100418.206.03 din
cadrul Spitalului Clinic Municipal
"Sfintul Arhangel Mihail", in vederea
amplasarii aparatajului medical
(angiograf) d**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-5
Echipament electric de forta**

Valoarea de deviz 891 430,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Electromontaj				
1	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma(UPS-SRV6K-6000Va)	buc	1,00	785,40 606,00	785,40 606,00
2	08-03-532-9	Post de comanda cu butoane, protejat de explozii, cantitatea elementelor postului pina la 3, montat pe constructie pe perete sau coloana	buc	3,00	239,10 174,00	717,30 522,00
3	08-01-085-1	Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, (Щит распределительный "Prisma P+" с распределительным трансформатором)	buc	1,00	3 055,58 1 968,00	3 055,58 1 968,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	114,00	68,17 67,20	7 770,84 7 660,80
5	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (cutie inox 300*300120mm)IMD-H-BOX	100 buc.	0,01	1 700,00 1 500,00	17,00 15,00
6	08-03-522-22	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent pina la 250 A(63A)	buc	1,00	386,58 252,00	386,58 252,00
7	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80 10,80	10,80 10,80

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 9module	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	67,20 67,20	403,20 403,20
10	pret	Sina N8/2	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
11	pret	Sina PE8/2	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
12	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80 10,80	10,80 10,80
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, -Dulap 18module	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	17,00	67,20 67,20	1 142,40 1 142,40
15	pret	Sina N12/2	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
16	pret	Sina PE12/2	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
17	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80 10,80	10,80 10,80
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,dulap 18module	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,00	67,20 67,20	739,20 739,20
20	pret	Sina N8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
21	pret	Sina PE8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80 10,80	10,80 10,80
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,dulap 18module (Щит розеточный операционный , навесной IP65 металлический с установкой в нем ЭЩР-0-6к метал)	buc	2,00	208,45 142,20	416,90 284,40
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	32,00	67,20 67,20	2 150,40 2 150,40
25	pret	Дополнительные оперативные зажимы заземления	buc	6,00	30,00 0,00	180,00 0,00
26	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,12	4 405,00 4 405,00	528,60 528,60
27	pret	Розетка штепсельная двухполюсная 2P+N одностная с цилиндрическими контактами 16А	buc	12,00	33,33 0,00	399,96 0,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,dulap 18module	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,00	67,20 67,20	1 209,60 1 209,60
30	pret	Sina N8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
31	pret	Sina PE8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
32	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80 10,80	10,80 10,80
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,dulap 500*400*220MM	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,00	67,20 67,20	1 344,00 1 344,00
35	pret	Sina N8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	pret	Sina PE8/2	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
37	pret	Din reica L=500mm	buc	2,00	13,33 0,00	26,66 0,00
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	2,00	10,80 10,80	21,60 21,60
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,dulap dulap 500*400*220mm	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	24,00	67,20 67,20	1 612,80 1 612,80
41	pret	Din reica L=500mm	buc	5,00	13,33 0,00	66,65 0,00
42	pret	Sina N12/2	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
43	pret	Sina PE12/2	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
44	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	2,00	10,80 10,80	21,60 21,60
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,dulap 18module (Щит розеточный операционный , навесной IP65 металлический с установкой в нем ЭЩР-0-6к метал)	buc	1,00	208,45 142,20	208,45 142,20
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00	67,20 67,20	201,60 201,60
47	pret	Sina N8/2	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
48	pret	Sina PE8/2	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
49	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	10,80	10,80

1	2	3	4	5	6	7
					10,80	10,80
50	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,25	8 284,00 5 604,00	2 071,00 1 401,00
51	pret	Corp de iluminat 12W, SMD2835, 960lm, IP54-ДПО 5030-12	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
52	pret	Corp de iluminat НПП130006 IP365	buc	16,00	158,00 0,00	2 528,00 0,00
53	pret	Corp de iluminat 14w,IP40, 1600Lm, RKL LED-14	buc	7,00	412,50 0,00	2 887,50 0,00
54	pret	Corp de iluminat LED-12w, IP65, 1200Lm, OD-12	buc	1,00	207,83 0,00	207,83 0,00
55	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,09	7 771,11 7 140,00	699,40 642,60
56	pret	Corp de iluminat SMD2835,1440lm,IP65,ДСП1308-18	buc	9,00	350,00 0,00	3 150,00 0,00
57	08-03-594-17	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,04	10 620,00 9 840,00	424,80 393,60
58	pret	Corp de iluminat ДБО40304 30w3000lm, incorporat IP40	buc	4,00	591,67 0,00	2 366,68 0,00
59	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,03	7 271,67 5 900,00	218,15 177,00
60	pret	Indicator luminos cu acumulator, 3.5W IP20	buc	3,00	225,00 0,00	675,00 0,00
61	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,30	33 564,90 19 020,00	10 069,47 5 706,00
62	pret	Corp de iluminat 32w,IP65,ADV/K UNI LED-600EM	buc	30,00	500,00 0,00	15 000,00 0,00
63	08-03-	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,05	7 771,00	388,55

1	2	3	4	5	6	7
	594-16	montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2			7 140,00	357,00
64	pret	Corp de iluminat ДПО 5001-18, 18w, 1200lm,IP20	buc	5,00	182,50 0,00	912,50 0,00
65	pret	Bec LED 7W 220V	buc	7,00	40,00 0,00	280,00 0,00
66	pret	Bec LED 7W 220V (Culoare rosie)	buc	5,00	113,34 0,00	566,70 0,00
67	pret	Bec LED 7W 220V (Culoare VERDE)	buc	4,00	113,34 0,00	453,36 0,00
68	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	5,52	885,38 695,98	4 887,30 3 841,80
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,15	947,07 744,00	10 559,80 8 295,60
70	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-2*1.5mm2-0.66	m	90,00	9,72 0,00	874,80 0,00
71	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-3*1.5mm2-0.66	m	350,00	14,58 0,00	5 103,00 0,00
72	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-4*1.5mm2-0.66	m	90,00	19,44 0,00	1 749,60 0,00
73	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-5*1.5mm2-0.66	m	50,00	24,30 0,00	1 215,00 0,00
74	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-3*2.5mm2-0.66	m	410,00	21,45 0,00	8 794,50 0,00
75	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-4*2.5mm2-0.66	m	70,00	28,60 0,00	2 002,00 0,00
76	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-5*2.5mm2-0.66	m	30,00	32,92 0,00	987,60 0,00
77	pret	Cablu BBГHГ(A) - LSLTx-3*4mm2-0.66	m	70,00	34,67	2 426,90

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
78	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*4mm2-0.66	M	20,00	53,08 0,00	1 061,60 0,00
79	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-3*6mm2-0.66	M	70,00	47,58 0,00	3 330,60 0,00
80	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*6mm2-0.66	M	6,00	77,00 0,00	462,00 0,00
81	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*10mm2-0.66	M	15,00	118,25 0,00	1 773,75 0,00
82	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*16mm2-0.66	M	25,00	176,92 0,00	4 423,00 0,00
83	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*35mm2-0.66	M	50,00	401,50 0,00	20 075,00 0,00
84	pret	Cablu BBΓHG(A) - LSLTx-5*70mm2-0.66	M	30,00	800,00 0,00	24 000,00 0,00
85	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 2*1.5mm2-0.66	M	30,00	16,20 0,00	486,00 0,00
86	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 3*1.5mm2-0.66	M	170,00	24,29 0,00	4 129,30 0,00
87	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 4*1.5mm2-0.66	M	25,00	32,40 0,00	810,00 0,00
88	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 3*2.5mm2-0.66	M	40,00	30,16 0,00	1 206,40 0,00
89	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 5*4mm2-0.66	M	30,00	82,63 0,00	2 478,90 0,00
90	pret	Cablu BBΓHG(A) - FRLSLTx 5*120mm2-0.66	M	25,00	1 510,00 0,00	37 750,00 0,00
91	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,10	4 515,60 4 404,00	451,56 440,40

1	2	3	4	5	6	7
92	pret	Розетка заземления рамочная для подключения одиночного провода заземления бедицинского электрооборудования к шине рабочего заземления 2Ома P3-01	buc	10,00	70,83 0,00	708,30 0,00
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,27	2 171,70 1 931,11	586,36 521,40
94	pret	Intrerupator monopolar montare incorporata cu o clapa	buc	27,00	28,33 0,00	764,91 0,00
95	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 194,50 1 965,00	87,78 78,60
96	pret	Intrerupator monopolar montare incorporata cu 2clapa	buc	4,00	35,00 0,00	140,00 0,00
97	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 194,50 1 965,00	87,78 78,60
98	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	2 592,08 2 287,20	648,02 571,80
99	pret	Priza bipolară 2P+N cu contact de protectie montare incorporabila cu un loc, IP20 Inom16A	buc	21,00	33,33 0,00	699,93 0,00
100	pret	Priza bipolară 2P+N cu contact de protectie montare incorporabila cu un loc, IP44 Inom16A	buc	4,00	128,00 0,00	512,00 0,00
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	3 170,00 2 595,00	126,80 103,80
102	pret	Priza bipolară 2P+N cu contact de protectie montare aparenta cu un loc, IP44 Inom16A	buc	4,00	128,00 0,00	512,00 0,00
103	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 209,50 1 980,00	44,19 39,60
104	pret	Priza bipolară 2P+N cu contact de protectie montare aparenta cu un loc, IP44 Inom16A	buc	2,00	128,00 0,00	256,00 0,00
105	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori, ЯТП-025	buc	1,00	108,80 85,80	108,80 85,80

1	2	3	4	5	6	7
106	pret	Коробка ответвительная стальная для открытой проводки	buc	150,00	80,00 0,00	12 000,00 0,00
107	pret	Коробка установочная для скрытой проводки розеток и выключателей в гипсокартонных перегородках	buc	10,00	4,17 0,00	41,70 0,00
108	pret	Коробка установочная для скрытой проводки розеток и выключателей для твердых стен	buc	60,00	4,00 0,00	240,00 0,00
109	pret	Коробка распаечная для открытой проводки на 6 клем	buc	35,00	42,50 0,00	1 487,50 0,00
110	pret	Коробка установочная для скрытой проводки для твердых стен	buc	35,00	20,83 0,00	729,05 0,00
111	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,41	2 451,79 1 763,83	3 457,03 2 487,00
112	pret	Jgheab metalic neperforat 35*50*3000mm	buc	9,00	30,00 0,00	270,00 0,00
113	pret	Unghi 90 metalic orizontal neperforat 35*50mm	buc	2,00	24,95 0,00	49,90 0,00
114	pret	capac Jgheaburi metalic neperforat cu baza 35*50*3000mm	buc	9,00	56,25 0,00	506,25 0,00
115	pret	Jgheab metalic neperforat 50*100*3000mm	buc	9,00	106,98 0,00	962,82 0,00
116	pret	Unghi 90 metalic orizontal neperforat 50*100mm	buc	2,00	44,00 0,00	88,00 0,00
117	pret	capac Jgheaburi metalic neperforat cu baza 50*100*3000mm	buc	9,00	66,24 0,00	596,16 0,00
118	pret	Jgheab metalic neperforat 80*100*3000mm	buc	9,00	173,25 0,00	1 559,25 0,00
119	pret	Unghi 90 metalic orizontal neperforat 80*100mm	buc	2,00	68,75 0,00	137,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
120	pret	capac Jgheaburi metalic neperforat cu baza 80*100*3000mm	buc	9,00	81,36 0,00	732,24 0,00
121	pret	Jgheab metalic perforat 50*150*3000mm	buc	10,00	132,51 0,00	1 325,10 0,00
122	pret	Unghi 90 orizontal metalic perforat 50*150mm	buc	6,00	68,75 0,00	412,50 0,00
123	pret	Jgheab metalic perforat 50*100*3000mm	buc	10,00	110,00 0,00	1 100,00 0,00
124	pret	Unghi 90 orizontal metalic perforat 50*100mm	buc	6,00	44,00 0,00	264,00 0,00
125	pret	Profil K1152 Y3	buc	30,00	112,30 0,00	3 369,00 0,00
126	pret	Profil K1163 Y3	buc	30,00	77,00 0,00	2 310,00 0,00
127	08-02-408-1km0.5	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	11,15	2 565,00 1 884,00	28 599,78 21 006,60
128	pret	Teava din otel 16*1.8mm GOST 10704-76	M	60,00	14,17 0,00	850,20 0,00
129	pret	Teava din otel 26 *1.8mm GOST 10704-76	M	1 000,00	17,50 0,00	17 500,00 0,00
130	pret	Teava din otel 32*1.8mm GOST 10704-76	M	55,00	22,50 0,00	1 237,50 0,00
Total Electromontaj					294 451,00	
Incluziv salariu					67 971,60	
		1.2. Materiale p/u nivelare potential si impamintare				
131	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (m=20kg/20m)	100 m	0,20	3 159,00 924,00	631,80 184,80
132	08-02-	Conductori de legare la pamint: priza	100 m	0,30	3 633,50	1 090,05

1	2	3	4	5	6	7
	472-2	de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (m=38kg/30m)			996,00	298,80
133	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm (m=16kg/40m)	100 m	0,40	3 028,12 1 140,00	1 211,25 456,00
134	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm m=(m=495kg/200m)	100 m	2,00	2 850,25 1 140,00	5 700,50 2 280,00
135	08-02-408-1km0.5	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 776,77 1 884,00	4 165,15 2 826,00
136	pret	Teava din otel 25*1.8mm Gost 10704-76	M	150,00	17,50 0,00	2 625,00 0,00
137	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,65	937,92 744,00	3 423,40 2 715,60
138	pret	Cablu BBΓHT(A) - LSLTx-1*4mm	M	185,00	8,52 0,00	1 576,20 0,00
139	pret	Cablu BBΓHT(A) - LSLTx-1*16mm	M	180,00	32,54 0,00	5 857,20 0,00
Total Materiale p/u nivelare potential si impamintare						26 280,55
Incluziv salariu						8 761,20
1.3. Lucrari de demontare						
140	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	352,80 352,80	705,60 705,60
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00	13,20 13,20	316,80 316,80
142	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	31,00	3,60 3,60	111,60 111,60
143	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	4,00	7,80 7,80	31,20 31,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare						1 165,20
Incluziv salariu						1 165,20
Cheltuieli directe			lei			321 896,75
Asigurarea sociale			24,00 %			18 695,52
Transport			5,00 %			11 592,77
Total			100,00 +			352 185,04
Cheltuieli de regie			60,00 %			46 738,80
Beneficiu			4,00 %			15 956,95
Total Lucrari de montare						414 880,79
Incluziv salariu						77 898,00
2. Lucrari de constructie						
144	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	150,00	15,00 15,00	2 250,00 2 250,00
145	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 265,00	6,00 6,00	7 590,00 7 590,00
146	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (transeu)	m3	11,00	133,20 133,20	1 465,20 1 465,20
147	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Transeu)	m3	11,00	60,60 58,20	666,60 640,20
Cheltuieli directe			lei			11 971,80
Asigurarea sociale			24,00 %			2 866,90
Transport			2,00 %			0,53
Total			100,00 +			14 839,23
Cheltuieli de regie			4,00 %			593,57
Beneficiu			2,00 %			308,66
Total Lucrari de constructie						15 741,46
Incluziv salariu						11 945,40
3. Utilaj						
148	pret	Sursa de alimntare neintrerupta, 230V, UPS-SRV6K-6000Va	buc	1,00	29 166,33	29 166,33

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
149	pret	Пост управления кнопочный для пристройки к ровной повехности, одноштифтовый 2 н.з контакта с фиксацией IP54	buc	3,00	85,00 0,00	255,00 0,00
150	pret	Dulap de distribuire 9 module suspendat cu usa	buc	1,00	381,65 0,00	381,65 0,00
151	pret	Выключатель -разъединитель 32А,3Р	buc	1,00	233,33 0,00	233,33 0,00
152	pret	Intrerupator automat IP/10A/B	buc	3,00	28,33 0,00	84,99 0,00
153	pret	Dulap de distribuire 18module suspendat cu usa	buc	1,00	668,97 0,00	668,97 0,00
154	pret	Выключатель -разъединитель 32А,3Р	buc	1,00	233,33 0,00	233,33 0,00
155	pret	Intrerupator automat IP/10A/B	buc	10,00	28,33 0,00	283,30 0,00
156	pret	Contactator magnetic modular neversibil I=16A, Uk=24V, Ukom=220V	buc	2,00	190,00 0,00	380,00 0,00
157	pret	Dulap de distribuire 18module suspendat cu usa	buc	1,00	668,97 0,00	668,97 0,00
158	pret	Выключатель -разъединитель 32А,3Р	buc	1,00	233,33 0,00	233,33 0,00
159	pret	Intrerupator automat IP/10A/B	buc	2,00	28,33 0,00	56,66 0,00
160	pret	Intrerupator automat deferintial 10A tip 2P/C10 /30mA	buc	2,00	276,67 0,00	553,34 0,00
161	pret	Intrerupator automat deferintial 10A tip 2P/C16 /30mA	buc	2,00	276,67 0,00	553,34 0,00
162	pret	Щит розеточный операционный, навесной IP65 металлический с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал	buc	2,00	7 083,33 0,00	14 166,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
163	pret	Выключатель -разединитель 32А,3Р	buc	2,00	233,33 0,00	466,66 0,00
164	pret	Intrerupator automat 2P/16A/C	buc	6,00	63,33 0,00	379,98 0,00
165	pret	Световой индикатор наличия напряжения	buc	6,00	250,00 0,00	1 500,00 0,00
166	pret	Dulap de distribuire 18module 400*300*220мм suspendat cu usa	buc	1,00	668,97 0,00	668,97 0,00
167	pret	Выключатель -разединитель 63А,3Р	buc	1,00	233,33 0,00	233,33 0,00
168	pret	Intrerupator automat 3P/16A/C	buc	2,00	81,67 0,00	163,34 0,00
169	pret	Intrerupator automat IP/16A/C	buc	2,00	28,33 0,00	56,66 0,00
170	pret	Intrerupator automat IP/10A/C	buc	6,00	28,33 0,00	169,98 0,00
171	pret	Dulap de distribuire 18module 500*400*220мм suspendat cu usa	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
172	pret	Выключатель -разъединитель 125А,3Р	buc	1,00	616,67 0,00	616,67 0,00
173	pret	Intrerupator automat 3P/50A/C	buc	1,00	103,33 0,00	103,33 0,00
174	pret	Intrerupator automat 3P/40A/C	buc	2,00	103,33 0,00	206,66 0,00
175	pret	Intrerupator automat 3P/10A/C	buc	1,00	81,67 0,00	81,67 0,00
176	pret	Intrerupator automat 3P/10A/B	buc	1,00	92,50 0,00	92,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
177	pret	Contactator electromagnetic neversibil cu releu In=9A, Uk=220 V, Ukom=220VKMЭ 0910	buc	1,00	121,67 0,00	121,67 0,00
178	pret	Releu termic In=3,0A PПИ 1308	buc	1,00	135,00 0,00	135,00 0,00
179	pret	Buton montare usa dulap	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
180	pret	ЩИТ распределительный "Промпа Р+" с разделительным трансформатором с уст-кой в нем :LVS3804 Placa frontala simpla W600,W650 4M-1buc, LVS3402W650 sina reglabila mod.dev. Prisma P-1buc, LVS03205 Placa frontala modulara W600,W650 5M-1buc, LVS03402W650sina reglabila mod.dev. Prima P-1buc, LVS03203 Placafrontala modulara W600 w650 3m-1buc., LVS03401W650 sinareglabila mod.dev.Prisma P-1buc, LVS03203 Placa frontala modulara W600 W650 3M-1buc,LVS03401W650sina dispozitive modulare Prisma P-1buc, LVS03204 Placa frontala modulara W600 W650 4M-3buc , LVS03401frontala modulara Prisma P-3buc. LVS03895 Placa frontala ventilataW600/W650 3M-4bucLVS03220 Banda de obturareL1000-1buc LVS03581 2suporturiunghiulare universale-2buc LVS03584 2traverse laterale W400 D400-1buc. LVS03587 2traverse longitudinaleW650-1buc. LVS04200 Cleme prindere BAR 35/40 L450. LINERGY-1buc. LVS04210 2distantiere izolatoare LINERGY TB -1buc. LVS04239 Set 12accesorii prindere cabluri-1buc. LVS04262 Set 12buc canal cablu vertical- 1buc. LVS04901 Fojrma 3partitie orizontala-1buc. LVS08406 Cadru Prisma P W650 D400-1buc. LVS08436 Acoperis simplu W650 D400-1buc. LVS08496 2Placi simple W650 D400 ip30-1buc . LVS08642 Semnatura verde Prisma SeT P W650 IP30/31-1buc . LVS08736 Perete spate W650-1buc. LVS08750 2peretelaterali IP30 D400-1buc. LVS08921 20suruburi de ccccccccadru+piulitr de fixare-1buc. LVS08566 Balamalecadru superior W651-1buc. LVS08516 Usa simpla	buc	1,00	245 833,33 0,00	245 833,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>W650-1buc. NSYCAG291LPF GRILADECUPAJ 291X29MM-2buc. LVS08720 2Placi laterale pentru plinta D400-1 buc. LVS08726 Plinta H100 W650 D400-1buc,84408-1buc METSECT5CC008 TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MON -1buc A9F74206 ACT19 IC60N 2P6A C- 2buc. LGY410028 Repartitor etajat surub 4P 100A 28gauri-2buc.. 50437 TOR INCHIS TA 30 DIAM30MM- 6buc. IMDIFLI2H VIGILOHM LOCATOR SIST.. SANITAR-1buc. A9N16636 SEPARATOR CU FUZIB. 1P -1buc A9N15651 SEPARATOR CU FUZIB 2P-1buc. DF2CA04 FUZIBIL tipDF2CA04-3buc. IMD- IM20-H VIGILOHM CONTROL IZOLAT IM20-1buc. A9F73210 ACT19 IC60N 2P10A B-4buc. A9F73216 ACT19IC60N 2P 16A B- 2buc. ABLMIA24025 Sursa de tensiune 24v2.5A MODULAR-1buc. IMDLRD-RO-H Cutie cu HMI-1buc. NSYTRAAB35 CARAT INCLICHETABIL, SINA DIN35MM- 6BUCNSYTRV352 CLEMA CU SURUB,2PT,35MM2, GRI-2buc. NSYTRV352BL CLEMA CU SURUB 2PT, 35mm2, BLEU-2buc. NSYYRV42RD CLEMA CU SURUB 2PT, 4MM2, ROSIE-12buc. NSYTRV42AR CLEMA CU SURUB 2RT,4mm2, orange-4buc. NSYTRV42PE CLEMA CU SURUB, IMPAMINTARE 2PT, 4mm2-1buc. NSYTRAP22 PIESA SEPARARE 2PT P/U CLEMA CU SURUB-5buc. PAS600L EcoStruxture Panel Serve- UNIVERSALWIR- 1buc. SMT10020 Sensir inteligent defectare incalzire ca- 1buc. A9P54610 A9 IC40N 1P+N C 10A6kA- 1buc. A9P54602 A9 IC40N 1P+N C 2A 6kA/10kA-1buc. A9P54606 A9 IC40N IP+N C 6A 6kA/10A-1buc. ablmia24025 Sursa DE TENSIUNE 24v .5A MODULAR- 1buc. A9XMSB11 ACT19 Smartlin modul I/O Modbus RS485- 2buc. A9[CAM06 Cabluri prefabricate medii- 1buc. A9XCAS06 Cabluri prefabricate scurte- 1buc. A9XMFA04 Kit de montaj p/u sina DIN- 2buc. A9A26897 ACT19 IOF SD 24V CC cu interfata TI24- 6buc</p>				
181	pret	Cutie inox 300*300*120mm IMD-H- BOX	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
182	pret	Intrerupator separator 2P 63A	buc	1,00	56,67 0,00	56,67 0,00
183	pret	Dulap de distribuire 18module 500*400*220мм suspendat cu usa	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
184	pret	Выключатель -разъединитель 160A ,3P	buc	1,00	1 208,33 0,00	1 208,33 0,00
185	pret	Intrerupator automat 3P/ 100 A/C	buc	1,00	345,00 0,00	345,00 0,00
186	pret	Intrerupator automat 3P/25A/C	buc	2,00	81,67 0,00	163,34 0,00
187	pret	Intrerupator automat 3P/16A/C	buc	1,00	81,67 0,00	81,67 0,00
188	pret	Intrerupator automat IP/10A/C	buc	2,00	28,33 0,00	56,66 0,00
189	pret	Intrerupator automat 1P/25A/C	buc	1,00	29,17 0,00	29,17 0,00
190	pret	Intrerupator automat deferential 10A tip 2P/C10 /10mA	buc	1,00	276,67 0,00	276,67 0,00
191	pret	Intrerupator automat deferential 10A tip 2P/C10 /30mA	buc	3,00	276,67 0,00	830,01 0,00
192	pret	Intrerupator automat deferential 16A tip 2P/C16 /30mA	buc	1,00	276,67 0,00	276,67 0,00
193	pret	Независимый расцепитель	buc	2,00	333,33 0,00	666,66 0,00
194	pret	Щит с монтажной панелью 395*310*220мм. навесной IP54 с открыванием 3-х граным ключом	buc	1,00	1 262,50 0,00	1 262,50 0,00
195	pret	Post de comanda cu butoane ПКЕ222-- 1 IP54	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
196	pret	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-025-220 24V	buc	1,00	1 209,17 0,00	1 209,17 0,00
Total Utilaj						312 236,47
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		742 858,72	
TVA			20,00 %		148 571,74	

Total deviz: **891 430,46**
Incluziv salariu **89 843,40**