

**Lucrări de reparație a
acoperișului moale la IPLT
„Gaudeamus,, str.Petru
Zadnipru 14/4 mun.Chișinău**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-12-10

Valoarea de deviz 276 244,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis sali sportive.Canale de ventilare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	649,760	19,36 18,76	12 579,36 12 189,50
2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	612,250	58,44 9,80	35 779,68 6 000,04
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum „Tehnonikoli,, sau echivalent	m2	649,760	13,14 1,12	8 539,14 727,72
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport	m2	649,760	126,03 19,04	81 889,26 12 371,44

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	25,780	4,69 0,84	120,89 21,64
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare, parapet)	m2	25,780	87,50 33,60	2 255,68 866,21
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	87,500	96,14 44,24	8 412,19 3 871,00
8	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator)	buc	17,000	171,35 91,56	2 912,95 1 556,52
		Total Acoperis sali sportive.Canale de ventilare Inklusiv salariu				152 489,15 37 604,07
		2. Acoperis sala de festivitati				
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	224,000	19,36 18,76	4 336,64 4 202,24
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	168,000	58,44 9,80	9 817,92 1 646,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum „Tehnonikoli,, sau echivalent	m2	224,000	13,14 1,12	2 943,81 250,88
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP , Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	224,000	126,03 19,04	28 230,72 4 264,96
		Total Acoperis sala de festivitati Inclusiv salariu				45 329,09 10 364,48
		3. Reparatie sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indicate de beneficiar la executare)				
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,000	19,36 18,76	1 742,40 1 688,40
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer „Tehnonikoli,, sau echivalent	m2	90,000	13,14 1,12	1 182,78 100,80
15	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP, Bipoli HPP) sau echivalent	m2	90,000	126,03 19,04	11 342,70 1 713,60
		Total Reparatie sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indicate de beneficiar la executare)				14 267,88 3 502,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Evacuare gunoi				
16	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,400	9,80 9,80	150,92 150,92
17	TsI50B5	Transportarea incarcaturilo cu autocamione la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	15,400	15,48 0,00	238,38 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				389,30 150,92

		Total	lei	212 475,42
		CNAM	22,50 %	11 615,01
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 577,00
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 256,67
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 279,24
		Total	100,00 +	230 203,34
		TVA	20,00 %	46 040,66
				276 244,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		51 622,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)