

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L- 650 до ул. Степная, с.  
Мирное, ком. Виноградовка**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 310 013,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,100	1 949,14 0,00	4 093,20 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,100	864,00 0,00	1 814,40 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,100	1 054,29 0,00	2 214,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка	t	273,000	8,12 0,00	2 215,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 м3	2,800	3 589,86 355,00	10 051,60 994,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2	12,425	13 273,48 345,80	164 923,00 4 296,60
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	12,425	1 927,94 0,00	23 954,70 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,500	634,17 120,40	2 219,60 421,40

	Total	Lei	211 486,00
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 370,88
	Total		212 856,88

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			30 864,25
		Total				243 721,13
		Beneficiu de deviz	6 %			14 623,27
		Total				258 344,40
		TVA	20 %			51 668,88
		<b>Total deviz:</b>				<b>310 013,28</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 712,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L- 650 до ул. Степная, с.  
Мирное, ком. Виноградовка**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1

**Valoarea de deviz 310 013,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1:</b>						

### Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,22	70,00	1 415,40
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,38	70,00	4 296,60
<b>Total manopera</b>						<b>5 712,00</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	12,43	400,00	4 972,00
2.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	12,43	510,00	6 339,30
3.	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	281,80	510,00	143 718,00
4.	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,64	510,00	9 506,40
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,28	20,00	745,60
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>165 281,30</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,79	540,00	7 986,60
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,64	340,00	9 057,60
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,67	340,00	11 447,80
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,92	340,00	4 732,80
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,10	540,00	2 214,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,21	340,00	1 091,40
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,32	350,00	462,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,33	350,00	2 215,50
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	5,14	250,00	1 285,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>40 492,70</b>

Total	Lei	211 486,00
Asigurarea sociale si medicale	24 %	1 370,88
Total		212 856,88
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 864,25
Total		243 721,13
Beneficiu de deviz	6 %	14 623,27

Total		258 344,40
TVA	20 %	51 668,88
<b>Total deviz:</b>		<b>310 013,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от дороги L- 650 до ул. Степная, с. Мирное, ком. Виноградовка **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 949,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	540,00	1 949,14
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			864,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	540,00	864,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 054,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95001	540,00	1 054,29
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			3 589,86 355,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	355,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	9,5160	340,00	3 234,86
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2			13 273,48 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,9000	510,00	9 638,90
	14111222017521	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN	m3	1,5000	510,00	765,10

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1				
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,0000	510,00	510,21
	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	1,0000	400,00	400,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,01
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	340,00	87,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	340,00	380,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	340,00	921,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,42
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,18
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2			1 927,94 0,00
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2600	510,00	1 927,94
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pîna la 175 CP, în teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			634,17 120,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	70,00	120,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,95001	540,00	513,77

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.