

## Caiet de sarcini

**Obiectul:** Lucrări de reparație a spațiilor de birou etc., situate în sediul autorității contractante în mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: ÎM REI LUMTEH

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж старых покрытий стен	m2	177,000		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж откосов дверей и окон	m2	24,600		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Пропитка антигрибковым составом	m2	51,000		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Штукатурка стен и откосов	m2	259,000		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Грунтовка стен и откосов	m2	259,000		
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Перетирка стен и откосов	m2	259,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Грунтовка стен и откосов	m2	259,000		
8	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - Наклейка обоев	m2	259,000		

1	2	3	4	5	6	7
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Покраска стен и откосов	m2	259,000		
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Замена плит потолка Амстронг	m2	49,700		
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - Ремонт подоконников	m	5,000		
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Покраска окон эмалью	m2	8,000		
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Демонтаж плитуса	m	62,000		
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - монтаж плитуса	m	62,000		
15	CG34A	Pardoseli din placi OSB - Настил ОСБ 10мм	m2	49,700		
16	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Настил линолеума	m2	49,700		
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant - Снятие старой краски с труб отопления	m2	5,000		
18	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv - Покраска труб отопления эмалью	m	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart - Грунтовка пола	m2	16,200		
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Облицовка плиткой пола	m2	16,200		
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плитуса из плитки	m	20,400		
22	CK17A	Lambriuri la tavan - Монтаж вагонки на потолок	m2	16,200		
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant - Зачистка перил от старой краски	m2	4,000		
24	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei la perila - Покраска перил	m	11,000		
25	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m - Монтаж гипсокартона на оконный проем	m2	2,000		
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Покраска коробок дверей	m2	10,000		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Демонтж окон и дверей	m2	12,600		
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,000		
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,000		
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,600		
32	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei Демонтаж радиаторов	buc	3,000		
33	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - монтаж радиаторов	buc	3,000		
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Ремонт цоколя и откосов фасада	m	52,000		
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - Погрузочно-разгрузочные работы	t	10,000		
36	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze - Погрузочно-разгрузочные работы	t	10,000		
37	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km - Вывоз мусора	t	10,000		