

**Resistematizarea incaperilor
cladirii cu nr. cad. 010021349701
si reconstructia rampei de acces,
in vederea organizarii si
amenajarii unitatii de primire
urgente din str. Gh. Asachi, nr.
25 b, mun. Ch**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	15,00
2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	15,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00
4	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,00
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
6	11-04-005-01	Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational 18U 600x600,	buc	1,00
7	10-01-039-01	Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U	buc	1,00
8		Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U	buc	1,00
9	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U	buc	3,00
10		Cablu-organizer 1U	buc	3,00
11	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E	buc	3,00

1	2	3	4	5
12	10-03-001-04	Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM	buc	1,00
13	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi	buc	4,00
14	10-02-016-06	Bloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA	buc	2,00
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,36
16		Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e	buc	40,00
17	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conector	100,00
18		Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m	buc	50,00
19		Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m	buc	50,00
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,30
21		Teava gofrata (+10%) D20	m	700,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	6,30
23	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	10,17
24		Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e	m	1 830,00
25	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,90
26		Jgheab metalic, perforat 50x50x3000	m	90,00
27		Suport p/u jgheab	buc	150,00
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm	100 m	0,50
29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm	100 m	0,10
30		Elemente de fixare	buc	50,00
		Capitolul 3. Utilaj		
31		Dulap telecomunicational 18 U 600x6000	buc	1,00
32		Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E	buc	3,00

1	2	3	4	5
33		Router RB4011iGS+RM	buc	1,00
34		Comutator-router 24 port CRS326-24G-2S+RM	buc	2,00
35		Comutator-router 24 port PoE CRS328-24P-4S+RM	buc	1,00
36		Acces point WiFi wAP ax	buc	1,00
37		UPS UPS-RACK-1500VA	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.