

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1

### Amenajarea teritoriului. PG Platforma A

Valoarea de deviz 140 672,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Compensarea terasamentelor</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. Solul excendent (surplus)	100 m3	0,300	335,73 0,00	100,72 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,700	1 125,00 0,00	5 287,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	799,000	10,74 0,00	8 585,15 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,700	117,79 30,59	553,61 143,77
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,700	237,62 0,00	1 116,81 0,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%/indiguirea suprafetei	100 m3	5,000	2 345,24 430,80	11 726,19 2 153,99
<b>Total Compensarea terasamentelor</b>					<b>27 369,98</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 297,76</b>
<b>1.2. Acces auto din pietris 85m2</b>						
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160	1 125,00 0,00	180,00 0,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,600	175,03 175,03	105,02 105,02
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,580	22,40 0,00	662,55 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	118,33 31,17	7,10 1,87
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	12,750	503,75 31,44	6 422,78 400,89
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,850	8 943,59 419,75	7 602,05 356,79
13	DI134A1k =3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,850	1 134,00 0,00	963,90 0,00
14	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu/pentru bordura	m3	3,800	188,63 188,63	716,81 716,81
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,800	15,29 15,29	58,12 58,12
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m	70,000	177,82 50,13	12 447,23 3 509,26
<b>Total Acces auto din pietris 85m2</b>						<b>29 165,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 148,76</b>
		<b>1.3. Trotuar din pietris 35m2</b>				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,038	1 118,42 0,00	42,50 0,00
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,460	22,38 0,00	144,55 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	117,37 31,32	4,46 1,19
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,000	589,72 76,47	1 769,17 229,42
21	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,800	539,69 118,96	431,75 95,17
22	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	0,640	188,66 188,66	120,74 120,74
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,640	15,27 15,27	9,77 9,77
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ BP100x20x8	m	15,000	123,38 50,13	1 850,66 751,99
<b>Total Trotuar din pietris 35m2</b>						<b>4 373,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 208,28</b>
		<b>1.4. Gardul metalic 42 de sectii, 105m</b>				
25	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-42buc, stilpi din metalh2.3m-42buc, capac patrat-421buc,elemente de fixare zincat-168buc, beton M150-3.03m3	m	105,000	346,00 114,71	36 329,80 12 044,50
26	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 4m, panou din sirma de otel	m2	7,650	1 093,58 145,30	8 365,86 1 111,58

1	2	3	4	5	6	7
		dn4.2/200x100=7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150-0.144m3				
27	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 1m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=1.605m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150-0.144m3	m2	1,605	1 428,53 145,32	2 292,79 233,24
28	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,460	716,74 0,00	329,70 0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,462	1 393,44 547,16	643,77 252,79
30	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,150	716,87 0,00	107,53 0,00
31	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	15,000	1,23 1,23	18,44 18,44
32	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	15,000	129,64 24,64	1 944,62 369,62
33	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	4,200	584,00 220,92	2 452,81 927,87
34	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	4,200	837,84 441,84	3 518,94 1 855,74
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,200	103,24 56,08	433,60 235,54
36		Lacat	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
37		Clempus	buc	2,000	70,00 0,00	140,00 0,00
38		Maner	buc	2,000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
<b>Total Gardul metalic 42 de sectii, 105m</b>						<b>56 917,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 049,32</b>
Total			lei			117 827,00
Asigurarea med si soc			24,00 %			6 168,99
Transport			4,00 %			2 462,96
Total			100,00 +			126 458,95
Cheltuieli de regie			8,00 %			10 116,72
Total			100,00 +			136 575,67
Beneficiu de deviz			3,00 %			4 097,27
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>140 672,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 704,12</b>

**Total deviz:** **140 672,94**  
**Incluziv salariu** **25 704,12**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL № 7-1-1

## Amenajarea teritoriului. PG Platforma A

Valoarea de deviz 140 672,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,250	84,97	2 230,463
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	96,600	84,97	8 208,102
3.	7129020012800	Pavator	h-om	43,238	84,97	3 673,932
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	24,612	84,97	2 091,282
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,666	84,97	141,560
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,975	84,97	252,786
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,759	84,97	149,462
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,885	84,97	754,959
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,987	84,97	5 012,125
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	10,920	84,97	927,872
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,417	84,97	1 904,773
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,199	84,97	356,789
<b>Total manopera</b>						<b>25 704,12</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,632	100,00	1 663,200
2.	11202062010361	Savura	m3	0,850	300,00	255,000
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,850	300,00	255,000
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	19,278	300,00	5 783,400
5.	14111222016727	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	1,016	300,00	304,800
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	300,00	0,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,275	300,00	382,500
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,680	410,00	278,800
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,300	410,00	1 353,000
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	16,715	300,00	5 014,500
11.	154212610894	Ulei TAD-17	l	3,360	21,00	70,560
12.	16252575637	Maner	buc	2,000	65,00	130,000
13.	1627439	clempus	buc	2,000	70,00	140,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450	35,00	15,750
15.	20301129301501	Poarta metalica cu H1.8m latimea 4 panou dn4.2/8200x100-7.65m2	m2	7,650	800,00	6 120,000
16.	20301129301502	Poarta metalica cu H1.8m latimea 1 panou dn4.2/8200x100-1.605m2	m2	1,605	800,00	1 284,000
17.	232011620050	Benzina A-92	l	4,200	26,00	109,200
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,901	30,00	27,030
19.	232018620180	Ulei CASTROL	l	2,856	21,00	59,976
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,604	70,00	252,280
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,926	49,00	45,374
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,802	49,00	88,298
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,254	30,00	7,620

		1708-61 A1				
24.	2436868	Lacat	buc	2,000	105,00	210,000
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	248,200	2,40	595,680
26.	2663102100001150	Beton M150	m3	3,318	1 410,00	4 678,380
27.	26661228002853015	BR 100.30.15	m	70,350	116,67	8 207,734
28.	26661228002858	Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8	m	15,075	62,50	942,188
29.	27321036462501	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-	buc	42,000	295,00	12 390,000
30.	28111063020055	Stilpi metalici H2.3m	buc	42,000	148,00	6 216,000
31.	2830127303001	Artar	buc	15,750	100,00	1 575,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,065	52,00	55,380
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,129	0,00	0,000
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,748	24,00	233,952
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510	24,00	12,240
36.	4100126202818	Apa	m3	0,300	24,00	7,200
37.	5464896	Stilpi metalici 80x80x3 L2.3m	buc	2,000	405,00	810,000
38.	5464897	Stilpi metalici 50x50x3 L2.3m	buc	2,000	270,00	540,000
39.	5468468	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	168,000	6,00	1 008,000
40.	56353	Capac patrat 80x80	buc	2,000	19,00	38,000
41.	56354	Capac patrat 50x50	buc	2,000	7,50	15,000
42.	564368	Capac patrat 60x60	buc	42,000	9,50	399,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>61 574,04</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,415	285,00	403,275
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,415	24,00	33,960
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	120,00	151,200
4.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	7,140	180,00	1 285,200
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	45,00	28,350
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,648	800,00	518,400
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	43,510	220,00	9 572,200
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,090	220,00	459,800
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,304	400,00	921,600
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,952	400,00	380,800
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,020	500,00	5 510,000
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,219	218,00	47,742
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,123	218,00	1 116,814
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,381	218,00	519,058
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,090	800,00	72,000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,306	350,00	807,100
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,529	350,00	8 585,150
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,270	60,00	136,200
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>30 548,84</b>

**Total:**

**Total deviz:**

**140 672,9**

**4**

Intocmit \_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

### Amenajarea teritoriului. PG Platforma A

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Compensarea terasamentelor</b>				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. Solul excendent (surplus)	100 m3			335,73 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	218,00	335,720
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,745
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,79 ----- 30,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,589
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
5	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			237,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,00	237,620
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%/indiguirea suprafetei	100 m3			2 345,24 430,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,798
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	220,00	1 914,440
		<b>1.2. Acces auto din pietris 85m2</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,03 175,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,399
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,33 31,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,150
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			503,75 31,44
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,442
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,294

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,568
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,664
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	60,00	1,379
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	800,00	38,400
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 943,59 419,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,752
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,000
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	300,00	450,000
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,000
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,000
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,882
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	218,00	56,167
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,235
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	60,00	24,847
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	800,00	84,706
13	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 134,00 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,000
14	TsA19B	Săpătură manuală a santurilor și rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adîncime < 0,5 m, în teren mijlociu/pentru bordura	m3			188,63 188,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	84,97	188,633
15	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren ușor	m3			15,29 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,294

1	2	3	4	5	6	7
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15	m			177,82 50,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,008
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,280
	266612280 02853015	BR 100.30.15	m	1,0050	116,67	117,253
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,144
		<b>1.3. Trotuar din pietris 35m2</b>				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 118,42 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 118,421
18	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,38 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,376
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,37 31,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,316
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	86,053
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			589,72 76,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	410,00	451,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,450
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
21	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3			539,69 118,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,957
	141112220 16727	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40mm	m3	1,2700	300,00	381,000
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,200
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,225
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	60,00	0,300
22	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			188,66 ----- 188,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	84,97	188,659
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,27 ----- 15,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,269
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ BP100x20x8	m			123,38 ----- 50,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,746
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,008
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	410,00	3,280
	266612280 02858	Bordura beton pentru trotuare BP 100x20x8	m	1,0050	62,50	62,813
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,144
		<b>1.4. Gardul metalic 42 de sectii, 105m</b>				
25	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-42buc, stilpi din metalh2.3m-42buc, capac patrat-421buc,elemente de fixare zincat-168buc, beton M150-3.03m3	m			346,00 ----- 114,71

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,243
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,172
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,295
	564368	Capac patrat 60x60	buc		9,50	3,800
	5468468	Sistem de fixare zincat 40x40	buc		6,00	9,600
	266310210 0001150	Beton M150	m3		1 410,00	40,689
	273210364 62501	Panou gard din sirma de otel dn 4.2/200x100 H1.8m L2.5m, panou gard euro d4.2mm-	buc		295,00	118,000
	281110630 20055	Stilpi metalici H2.3m	buc		148,00	59,200
26	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 4m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150-0.144m3	m2			1 093,58 <hr/> 145,30
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,150
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,295
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,289
	203011293 01501	Poarta metalica cu H1.8m latimea 4 panou dn4.2/8200x100-7.65m2	m2	1,0000	800,00	800,000
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	49,00	4,900
	56353	Capac patrat 80x80	buc		19,00	4,967
	5464896	Stilpi metalici 80x80x3 L2.3m	buc		405,00	105,882
	266310210 0001150	Beton M150	m3		1 410,00	26,541
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,982
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
27	CK14A	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m, latimea 1m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100=1.605m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150-0.144m3	m2			1 428,53 <hr/> 145,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,147
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,582
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,294
	203011293 01502	Poarta metalica cu H1.8m latimea 1 panou dn4.2/8200x100-1.605m2	m2	1,0000	800,00	800,000

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	49,00	4,915
	56354	Capac patrat 50x50	buc		7,50	9,346
	5464897	Stilpi metalici 50x50x3 L2.3m	buc		270,00	336,449
	266310210 0001150	Beton M150	m3		1 410,00	126,505
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	52,00	5,994
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
28	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			<u>716,74</u> 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	285,00	661,076
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	24,00	55,670
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>1 393,44</u> 547,16
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,156
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	70,00	546,061
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	49,00	191,121
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,494
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,506
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	35,00	34,091
30	47-02- 039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			<u>716,87</u> 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	285,00	661,200
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	24,00	55,680
31	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			<u>1,23</u> 1,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,229
32	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			<u>129,64</u> 24,64

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,641
	283012730 3001	Artar	buc	1,0500	100,00	105,000
33	TsH230 A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			584,00 ----- 220,92
	931006001 992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	84,97	220,922
	232011620 050	Benzina A-92	l	1,0000	26,00	26,000
	154212610 894	Ulei TAD-17	l	0,8000	21,00	16,800
	232018620 180	Ulei CASTROL	l	0,6800	21,00	14,280
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	180,00	306,000
34	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			837,84 ----- 441,84
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,000
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			103,24 ----- 56,08
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,080
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	60,00	23,157
36		Lacat	buc			105,00 ----- 0,00
	2436868	Lacat	buc	1,0000	105,00	105,000
37		Clempus	buc			70,00 ----- 0,00
	1627439	clempus	buc	1,0000	70,00	70,000
38		Maner	buc			65,00 ----- 0,00
	162525756 37	Maner	buc	1,0000	65,00	65,000

Intocmit

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)