

**Renovarea spatiului Serviciului
interventie timpurie
Departamentul Consultativ
Specializat Integrat Institutul
Mamei si Copilului str.
Burebista 93 mun Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	150,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,00
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	50,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50
8	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	150,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,50
10	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	5,40
11	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm ²	m	210,00
12	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm ²	m	395,00
13	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm ²	m	85,00
14	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm ² : 6 Cablu UTPcat5e	100 m	2,00

1	2	3	4	5
15	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	200,00
16	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,23
17	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	10,00
18	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	10,00
19	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	80,00
20	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	10,00
21	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	4,00
22	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 10x20 mm	m	50,00
23		Cutie (doze) pentru distribuția circuitelor	buc	10,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.