


Calculul cheltuielilor de regie conform CP L.01.03-2012 pentru obiectul: Reparatia drumului L514 Stefan Voda-Stefanesti -Vointiri, etapa 4						
1	Cheltuieli generale si administrative			104,2	mii lei	
2	Cheltuieli pentru deservirea personalului in constructii			20,35	mii lei	
3	Alte cheltuieli generate de antreprinza			5,4	mii lei	
4	Cheltuieli pentru organizarea lucrarilor in santier			20,2	mii lei	
	Total Cheltuieli de regie pe obiect			150,15	mii lei	
	Valoare chetuielilor directe de deviz in preturi curene			3756,24	mii lei	
	$148.85/3756.24*100\%$			4,00	%	

Întocmit Badrajan Vladimir


S.C. Credo Industry S.R.L.




Obiect: Reparatia drumului L514 Stefan Voda-Stefanesti -Vointiri, etapa 4

Întocmit

S.C. Credo Industry S.R.L.



S.C. "Credo Industry"



CALCUL Nr.4

Pentru producerea betonului asfaltic tip **MAS 16**

UBA 100tn/ore

Unitatea de calculare 100 (una sută) tn

Nr.	Denumirea articolelor cheltuielilor	Unit. măsură	cantitate	preț	sumă
1	2	3	4	5	6
	I. Materiale de bază				
1.1	Agregate din granit(fr.0-4mm)(cariera Turcuoaia, Romania) inclusiv transport	tn	15,10	368,16	5.559,22
1.2	Agregate din granit (fr.4-8mm)(cariera Turcuoaia, Romania) inclusiv transport	tn	19,80	411,76	8.152,85
1.3	Agregate din granit (fr.8-16mm)(cariera Turcuoaia, Romania) inclusiv transport	tn	48,10	392,38	18.873,48
1.4	Filer (S.C. NELIVIN - Republica Moldova)	tn	11,00	700,00	7.700,00
1.5	Bitum 50/70(România)	tn	5,50	11333,33	62.333,32
	Celuloza (Irinda Prim S.R.L) EURO 1 240,00 inclusiv transport	tn	0,45	24027,48	10.812,37
	100	tn	100,0		113.431,22
2.1	II. Salariu de bază și suplimentar				3.860,00
	Fondul social și medic	%	24		926,40
	Total II	lei			4.786,40
	III. UBA și utilajul tehnologic				
3.1	Amortizarea UBA	lei			3.342,00
3.2	Gaz natural	m3	1058,85	20,980	22.214,67
3.3	Energie electrice	kWt.or	602,13	2,47	1.487,26
3.4	Motorină	litr	5,47	15,43	84,40
3.5	Ulei tehnologic (I=0,9kg =30,42; 30,42/0,9=33,80)	kg	0,3	56,67	17,00
	Total III	lei			27.145,34
	Total: 1tn	lei			145.362,96
	Cheltuieli de regie		9,50%		13.809,48
	Total				159.172,44
	Beneficiu de deviz		2%		3.183,45
					162.355,89
	TVA	%	20		32.471,18
	TOTAL	lei			194.827,07

Costul pentru 1 tn bet.asf.fără TVA

1.623,56

Costul pentru 1 tn bet.asf. cu TVA

1.948,27

Transportare MAS 16 la obiectiv		
Distanță UBA Strășeni - Volintiri	km	126,00
Calcul lei/km	lei/km	1,80
Total Transportare		226,80 lei
Transportare materie primă UBA Strășeni		280,84 lei
Valoarea finală MAS 16, FTVA		2.131,20 lei

Întocmit Badrajan Vladimir
S.C. "Credo Industry" S.R.L.

