

Lucrare de reparatie a sector de drum s. Mandresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2019

Lucrare de reparatie a sector de drum s. Mandresti

Valoarea de deviz 493 035,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari s. Mandresti				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	m2	6 500,0000	0,200	1 300,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5000	200,00	1 300,000
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 100,0000	334,816	368 297,600
	7129020012800	Pavator	h-om	880,0000	52,57	46 261,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	282,7000	130,00	36 751,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	112,2000	180,00	20 196,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 397,0000	172,00	240 284,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	275,0000	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	46,2000	200,00	9 240,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	283,8000	50,00	14 190,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,5000	50,00	1 375,000
		<i>Total</i>	Lei			369 597,600
		Total Lucrari s. Mandresti Inclusiv salariu				369 597,600 46 261,600

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			369 597,60
		Asigurari sociale	22,5 %			10 408,86
		Cheltuieli de regie	6 %			22 800,39
		Beneficiu de deviz	2 %			8 056,14
		TVA	20 %			82 172,60
		Total deviz: Inclisiv salariu				493 035,59

Intocmit

Ungureanu Dan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)