

**Lucrari de reparatii la sediul
Structurii Teritoriale de
Asistenta Sociala Briceni, str.
Independentei nr. 44, or.Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 679 202 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 1 (5.70x6.00x3.05 h)				
		1.1. Tavan				
1	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	34,200	108,653 36,706	3 715,941 1 255,347
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 715,941 1 255,347
		1.2. Pereti, inclusiv glafuri				
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,670	29,250 27,190	1 745,353 1 622,417
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,670	6,849 2,549	408,666 152,096
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,670	49,627 46,734	2 961,224 2 788,630
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,670	6,849 2,549	408,666 152,096

1	2	3	4	5	6	7
6	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	59,670	120,877 50,982	7 212,735 3 042,096
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,980	37,526 19,526	74,301 38,661
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,980	6,832 2,532	13,527 5,013
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,980	382,862 140,201	758,067 277,597
10	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	4,800	7,000 0,000	33,600 0,000
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				13 616,139 8 078,606
		1.3. Pardoseli				
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	23,400	21,903 21,243	512,519 497,075
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,200	50,006 39,086	1 710,212 1 336,748
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	34,200	6,849 2,549	234,239 87,179
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	34,200	114,073 59,479	3 901,289 2 034,181
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,200	76,400 40,786	2 612,882 1 394,868
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat rezistent la	m2	34,200	302,252 110,461	10 337,025 3 777,766

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate cu protectie impotriva zgarierilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 308,166 9 127,817
		1.4. Obiecte de timplarie				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	35,687 35,687	96,356 96,356
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 1 buc)	m2	2,700	2 350,984 68,826	6 347,658 185,830
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				6 444,014 282,186
		1.5. Electricitatea				
19	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,000	75,170 29,739	1 127,551 446,092
20	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	69,719 26,341	348,596 131,703
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,150	4 474,600 1 383,880	671,190 207,582
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				2 147,337 785,377
		Total Biroul 1 (5.70x6.00x3.05 h) Inclusiv salariu				45 231,597 19 529,333
		2. Biroul 2 Anticamera, director (2.90x3.90x3.05 h)				

1	2	3	4	5	6	7
		(5.92x3.93x3.05h)				
		2.1. Tavan				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,300	6,849 2,549	234,924 87,434
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,300	63,284 46,733	2 170,632 1 602,959
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 405,556 1 690,393
		2.2. Pereti, inclusiv glafuri				
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	87,170	29,250 27,190	2 549,739 2 370,153
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,170	6,849 2,549	597,017 222,197
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,170	49,626 46,734	4 325,910 4 073,801
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,170	6,849 2,549	597,017 222,197
28	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	87,170	120,877 50,982	10 536,852 4 444,101
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,980	37,526 19,526	74,301 38,661
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,980	6,832 2,532	13,527 5,013
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,980	382,862 140,201	758,067 277,597
32	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	4,800	7,000 0,000	33,600 0,000
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				19 486,030 11 653,720
		2.3. Obiecte de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400	35,687 35,687	192,712 192,712
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 2 buc)	m2	5,400	2 350,986 68,826	12 695,323 371,659
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				12 888,035 564,371
		Total Biroul 2 Anticamera, director (2.90x3.90x3.05 h) (5.92x3.93x3.05h) Inclusiv salariu				34 779,621 13 908,484
		3. Biroul 3 Bucataria, arhiva (3.50x3.90x3.05 h) 3.1. Tavan				
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	13,600	10,847 9,347	147,515 127,115
36	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	13,600	15,197 6,798	206,681 92,447
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,600	6,849 2,549	93,148 34,668
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,600	151,683 130,004	2 062,883 1 768,056
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,600	33,980 16,994	462,122 231,118
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,600	49,627 46,733	674,928 635,575

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,600	6,849 2,549	93,148 34,668
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,600	63,283 46,734	860,652 635,576
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include bagete si adeziv)	m	14,800	12,915 0,000	191,142 0,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 792,219 3 559,223
		3.2. Pereti, inclusiv glafuri				
44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,440	29,250 27,191	1 153,635 1 072,406
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,440	6,849 2,549	270,112 100,520
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,440	49,625 46,734	1 957,219 1 843,170
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,440	6,849 2,549	270,112 100,520
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	39,440	382,833 140,201	15 098,917 5 529,508
49	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	0,660	37,568 19,568	24,795 12,915
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,660	6,874 2,574	4,537 1,699
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,660	382,842 140,200	252,676 92,532
52	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	19,300	7,000 0,000	135,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				19 167,103 8 753,270
		3.3. Pardoseli				
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	13,800	21,902 21,242	302,254 293,146
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,600	50,006 39,086	680,084 531,572
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	13,600	6,849 2,549	93,148 34,668
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	13,600	114,071 59,479	1 551,368 808,914
57	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,600	76,408 40,786	1 039,154 554,684
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitatea inanta)	m2	13,600	347,199 100,265	4 721,902 1 363,599
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 387,910 3 586,583
		3.4. Obiecte de tamplarie				
59	CK32B	Jaluzele cu sisteme de inchidere de tip usi glisante, inclusiv accesoriile pentru arhiva 1083 x 2000 mm - 2 buc	m2	4,340	285,408 67,976	1 238,670 295,016
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				1 238,670 295,016
		Total Biroul 3 Bucataria, arhiva (3.50x3.90x3.05 h) Inclusiv salariu				33 585,902 16 194,092
		4. Biroul 4 Contabilitatea (5.20x3.95x3.05 h)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Tavan				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,300	6,849 2,549	139,037 51,747
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,300	63,284 46,733	1 284,663 948,690
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 423,700 1 000,437
		4.2. Pereti, inclusiv glafuri				
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,110	29,250 27,190	1 465,719 1 362,494
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,110	6,848 2,549	343,172 127,710
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,110	49,626 46,734	2 486,783 2 341,858
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,110	6,848 2,549	343,172 127,710
66	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,110	120,877 50,982	6 057,151 2 554,708
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	0,660	37,568 19,568	24,795 12,915
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,660	6,874 2,574	4,537 1,699
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	69,000	382,834 140,200	26 415,536 9 673,834
70	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	1,600	7,000 0,000	11,200 0,000
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				37 152,065 16 202,928
		4.3. Obiecte de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,700	35,687 35,687	96,356 96,356
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 1 buc)	m2	2,700	2 350,984 68,826	6 347,658 185,830
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				6 444,014 282,186
		Total Biroul 4 Contabilitatea (5.20x3.95x3.05 h) Inclusiv salariu				45 019,779 17 485,551
		5. Biroul 5,6 (5.20 x 5.88 x 3.05h) (2.70 x 5.90 x 3.05h) 5.1. Tavan				
73	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	46,600	108,653 36,707	5 063,215 1 710,531
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 063,215 1 710,531
		5.2. Pereti, inclusiv glafuri				
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	102,950	29,251 27,190	3 011,340 2 799,252
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,950	6,849 2,549	705,061 262,387
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,950	49,626 46,734	5 109,013 4 811,256
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,950	6,849 2,549	705,061 262,387
78	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent	m2	102,950	120,877 50,982	12 444,291 5 248,597

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe pereti gletuiti				
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,980	37,526 19,526	74,301 38,661
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,980	6,832 2,532	13,527 5,013
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,980	382,862 140,201	758,067 277,597
82	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	4,800	7,000 0,000	33,600 0,000
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				22 854,261 13 705,150
		5.3. Pardoseli				
83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	36,360	21,902 21,242	796,357 772,377
84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,600	50,006 39,086	2 330,288 1 821,416
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	46,600	6,849 2,549	319,168 118,788
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	46,600	114,077 59,479	5 315,975 2 771,721
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	46,600	76,401 40,786	3 560,275 1 900,609
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	46,600	302,251 110,461	14 084,908 5 147,482

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 406,971 12 532,393
		5.4. Obiecte de timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,100	35,687 35,687	289,068 289,068
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 3 buc)	m2	8,100	2 350,985 68,826	19 042,981 557,489
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				19 332,049 846,557
		5.5. Electricitatea				
91	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,000	75,169 29,739	1 503,374 594,790
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	69,719 26,341	557,754 210,726
93	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,200	4 474,880 1 384,160	894,976 276,832
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				2 956,104 1 082,348
		Total Biroul 5,6 (5.20 x 5.88 x 3.05h) (2.70 x 5.90 x 3.05h) Inclusiv salariu				76 612,600 29 876,979
		6. Biroul 7,8 (5.76 x 5.90 x 3.05h) (2.70 x 5.90 x 3.05h)				
		6.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
94	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	49,900	108,654 36,707	5 421,810 1 831,698
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 421,810 1 831,698
		6.2. Pereti, inclusiv glafuri				
95	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	109,180	29,251 27,191	3 193,588 2 968,682
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,180	6,849 2,549	747,751 278,277
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,180	49,626 46,733	5 418,129 5 102,363
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,180	6,849 2,549	747,751 278,277
99	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	109,180	120,877 50,982	13 197,351 5 566,215
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,980	37,526 19,526	74,301 38,661
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,980	6,832 2,532	13,527 5,013
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,980	382,862 140,201	758,067 277,597
103	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numai profil de colti)	m	4,800	7,000 0,000	33,600 0,000
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				24 184,065 14 515,085
		6.3. Pardoseli				
104	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	38,520	21,903 21,242	843,693 818,261

1	2	3	4	5	6	7
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,900	50,006 39,086	2 495,310 1 950,402
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	49,900	6,849 2,549	341,770 127,200
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	49,900	114,081 59,479	5 692,648 2 968,002
108	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	49,900	76,395 40,786	3 812,093 2 035,201
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	49,900	302,253 110,461	15 082,404 5 512,003
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 267,918 13 411,069
		6.4. Obiecte de timplarie				
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400	35,687 35,687	192,712 192,712
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 2 buc)	m2	5,400	2 350,986 68,826	12 695,323 371,659
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				12 888,035 564,371
		6.5. Electricitatea				
112	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie	m	15,000	75,170	1 127,551

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp			29,739	446,092
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	69,719 26,341	348,596 131,703
114	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,150	4 474,600 1 383,880	671,190 207,582
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				2 147,337 785,377
		Total Biroul 7,8 (5.76 x 5.90 x 3.05h) (2.70 x 5.90 x 3.05h) Inklusiv salariu				72 909,165 31 107,600
		7. Coridor				
		7.1. Tavan				
115	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	54,570	10,847 9,347	591,930 510,075
116	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	54,570	15,202 6,798	829,595 370,979
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,570	6,849 2,549	373,736 139,096
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,570	151,684 130,004	8 277,385 7 094,315
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,570	33,980 16,994	1 854,264 927,363
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,570	49,625 46,733	2 708,052 2 550,204

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,570	6,849 2,549	373,736 139,096
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,570	63,284 46,734	3 453,423 2 550,290
123	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include bagete si adeziv)	m	58,420	12,915 0,000	754,488 0,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 216,609 14 281,418
		7.2. Pereti, inclusiv glafuri				
124	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la lambriu	m2	65,000	37,543 19,543	2 440,302 1 270,302
125	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	107,260	10,847 9,347	1 163,451 1 002,561
126	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	172,260	15,202 6,798	2 618,744 1 170,972
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,260	6,849 2,549	1 179,843 439,125
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	172,260	151,684 130,004	26 129,128 22 394,523
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,260	33,980 16,994	5 853,349 2 927,386
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,260	49,626 46,733	8 548,516 8 050,312
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,260	6,849 2,549	1 179,843 439,125
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	172,260	63,284 46,734	10 901,226 8 050,313

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu				60 014,402 45 744,619
		7.3. Obiecte de timplarie				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,220	35,677 35,677	114,880 114,880
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1400 x 2300 - 1 buc)	m2	5,400	2 350,986 68,826	12 695,323 371,659
		Total Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				12 810,203 486,539
		Total Coridor Inclusiv salariu				92 041,214 60 512,576

	Total	lei	400 189
	CASM	24,00 %	45 269
	Cheltuieli de transport	10,00 %	20 886
	TOTAL	100,00 +	466 344
	Cheltuieli de regie	14,50 %	67 620
	TOTAL	100,00 +	533 964
	Beneficiu de deviz	6,00 %	32 038
	TOTAL	100,00 +	566 002
	TVA	20,00 %	113 200
	Total deviz: Inclusiv salariu		679 202 188 620

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)