

**Lucrari de restabilire a
suprafetelor asfaltice, deteriorate
in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A.
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul
Buiucani si suburbii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lot 2
- sectorul Buiucani si suburbii

Valoarea de deviz 66 430,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000	1 519,67 318,64	1 519,67 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	193,46 56,93	193,46 56,93
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm Inclusiv salariu				1 713,13 375,57
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000	1 519,67 318,64	1 519,67 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,000	104,43 25,49	104,43 25,49
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm Inclusiv salariu				1 624,10 344,13

1	2	3	4	5	6	7
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,000	1 705,50 382,37	1 705,50 382,37
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,000	773,71 107,06	773,71 107,06
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,000	138,65 96,87	138,65 96,87
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,000	2 527,78 93,47	2 527,78 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса В150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,000	1 519,67 318,64	1 519,67 318,64
		Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu				6 665,31 998,41
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau	m2	1,000	58,63 58,63	58,63 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	19,54 19,54	19,54 19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	19,54 19,54	19,54 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,000	522,34 450,34	522,34 450,34

1	2	3	4	5	6	7
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,000	2 527,78 93,47	2 527,78 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,000	2 527,78 93,47	2 527,78 93,47
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,000	1 705,50 382,37	1 705,50 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,000	115,56 115,56	115,56 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,000	63,70 0,00	63,70 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	306,56 37,39	306,56 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu				7 866,93 1 270,31
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,000	174,22 55,23	174,22 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,000	370,51 19,80	370,51 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	306,56 37,39	306,56 37,39
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inclusiv salariu				851,29 112,42
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,000	174,22 55,23	174,22 55,23
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam	m2	1,000	122,48 29,74	122,48 29,74

1	2	3	4	5	6	7
		ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)				
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,000	370,51 19,80	370,51 19,80
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,000	370,51 19,80	370,51 19,80
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	306,56 37,39	306,56 37,39
		Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inclusiv salariu				1 344,28 161,96
		7. Reparatie trotuarelor				
28	DI83B	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,000	122,48 29,74	122,48 29,74
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu	m2	1,000	312,56 37,39	312,56 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
		Total Reparatia trotuarelor Inclusiv salariu				435,04 67,13
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,000	14 746,00 0,00	14 746,00 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,000	2 820,85 48,09	2 820,85 48,09
		Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inclusiv salariu				17 566,85 48,09
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,000	6 037,27 281,25	6 037,27 281,25
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,000	294,00 294,00	294,00 294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,000	62,12 24,64	62,12 24,64

1	2	3	4	5	6	7
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000	8,00 4,25	8,00 4,25
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,000	27,19 27,19	27,19 27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	94,32 94,32	94,32 94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,000	37,10 0,00	37,10 0,00
		Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare Inklusiv salariu				6 560,00 725,65

		Total	lei	44 626,93
		Asigurari sociale	24 %	984,88
		Total		45 611,81
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 613,71
		Beneficiu de deviz	6 %	3 133,53
		Total fara TVA		55 359,05
		TVA	20 %	11 071,81
		Total deviz:		66 430,86
		Inklusiv salariu		4 103,67

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.A. "Apa-Canal Chisinau"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a
suprafetelor asfaltice, deteriorate
in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A.
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul
Buiucani si suburbii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Lot 2
- sectorul Buiucani si suburbii**

Valoarea de deviz 66 430,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,250	84,97	106,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,740	84,97	1 677,31
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,700	84,97	229,42
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,646	84,97	564,71
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,300	84,97	280,40
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,520	84,97	554,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,523	84,97	639,23
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,616	84,97	52,34
		Total manopera				4 103,67

Materiale:

1.	1111000100012-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,500	1 950,00	974,90
2.	1111000100013-0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,117	2 100,00	245,70
3.	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,351	2 050,00	719,55
4.	11110001000131-r	Mixtura asfaltica rece	t	1,010	2 650,00	2 676,50
5.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,900	35,80	605,02
6.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,040	375,00	15,00
7.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,072	375,00	27,00
8.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,664	375,00	249,00
9.	1421102200000-0	Nisip bitumat	t	0,003	2 100,00	6,30
10.	1421102200000-1	Nisip bitumat	t	0,009	2 050,00	18,45
11.	1421102200021-2	Nisip bituminat	t	0,009	1 950,00	17,73
12.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,055	375,00	770,62
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	1,380	375,00	517,65
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	300,00	3,60
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,671	300,00	501,45
16.	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	2,238	300,00	671,40

		mm				
17.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,040	375,00	15,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,800	37,50	30,00
19.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,002	14 200,00	30,12
20.	23203226000401	Bitum	t	1,030	14 200,00	14 626,00
21.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200	14,20	17,04
22.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,160	14,20	44,87
23.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,430	97,33	4 908,35
24.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470	41,50	102,50
25.	2640112300739	Caramizi	buc	87,720	6,67	585,09
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,190	2,55	10,68
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	886,758	2,55	2 261,23
28.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,190	2,55	1 413,18
29.	26631021000015	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,093	0,00	0,00
30.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,092	1 300,00	119,34
31.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	125,00	125,62
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	75,00	75,38
33.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,004	2 500,00	8,75
34.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,058	20,00	1,15
35.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,060	20,00	1,20
36.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,060	2 333,33	7 139,99
37.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120	20,00	2,40
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,211	20,00	24,21
		Total materiale de construcții				39 562,05

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	75,00	3,75
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,800	75,00	60,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290	320,00	92,80
4.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,016	550,00	8,80
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,302	400,00	120,72
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,031	650,00	20,28
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,084	450,00	37,80
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,200	450,00	90,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	450,00	59,85
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,058	450,00	26,06
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,081	450,00	36,40
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,036	400,00	14,40
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,004	400,00	1,44
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200	15,00	18,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,800	15,00	12,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,114	400,00	45,60
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	95,00	27,93
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	20,00	4,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	350,00	175,00

20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,288	350,00	100,80
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,013	420,00	5,54
		Total utilaje de construcții				961,21

Total	lei	44 626,93
Asigurari sociale	24 %	984,88
Total		45 611,81
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 613,71
Beneficiu de deviz	6 %	3 133,53
Total fara TVA		55 359,05
TVA	20 %	11 071,81

Total deviz: 66 430,86

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S.A. "Apa-Canal Chisinau"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de restabilire a suprafetelor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa-Canal
Chisinau" - sectorul Buiucani si suburbii**

Investitor S.A. "Apa-Canal Chisinau"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 519,67
						318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,750	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,000	2,55	716,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	300,00	223,80
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	375,00	256,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190	20,00	3,80
		<i>Total</i>	lei			1 519,67
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			193,46
						56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	84,97	44,18
	26631021000015	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,55	8,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	125,00	125,62
		<i>Total</i>	lei			193,46
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 519,67
						318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,750	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,000	2,55	716,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	300,00	223,80
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	375,00	256,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190	20,00	3,80
		<i>Total</i>	lei			1 519,67
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			104,43
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021000015	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,55	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			104,43
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 705,50 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	2,55	706,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	300,00	225,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	375,00	258,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	400,00	22,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,50
		Total	lei			1 705,50
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			773,71 107,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,660	84,97	56,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,600	84,97	50,98
	2640112300739	Caramizi	buc	86,000	6,67	585,09
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,060	1 300,00	79,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	20,00	2,00
		Total	lei			773,71
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			138,65 96,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,590	84,97	50,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,550	84,97	46,73
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 300,00	39,78
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	20,00	2,00
		Total	lei			138,65
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 527,78 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	2 333,33	2 380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,55	37,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	300,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	20,00	0,29
		Total	lei			2 527,78
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 519,67 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,750	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,000	2,55	716,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	300,00	223,80
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	375,00	256,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190	20,00	3,80
		Total	lei			1 519,67
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых	m2			58,63 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690	84,97	58,63
		Total	lei			58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			522,34 450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,300	84,97	450,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,800	75,00	60,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,800	15,00	12,00
		Total	lei			522,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 527,78 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	2 333,33	2 380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,55	37,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	300,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	20,00	0,29
		Total	lei			2 527,78
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 527,78 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	2 333,33	2 380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,55	37,19

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	300,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	20,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 527,78
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 705,50 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	2,55	706,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	300,00	225,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	375,00	258,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	400,00	22,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			1 705,50
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	84,97	115,56
		<i>Total</i>	lei			115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	350,00	63,70
		<i>Total</i>	lei			63,70
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			306,56 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,440	84,97	37,39
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,117	2 050,00	239,85
	1421102200000-1	Nisip bitumat	t	0,003	2 050,00	6,15
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,790	14,20	11,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	20,00	0,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450,00	9,45
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	550,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			306,56
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			174,22 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,650	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	375,00	75,38
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,050	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	420,00	1,39
		<i>Total</i>	lei			174,22
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			370,51

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	84,97	7,73
	1111000100012-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,165	1 950,00	324,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 200,00	10,04
	1421102200021-2	Nisip bituminat	t	0,003	1 950,00	5,91
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	20,00	0,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450,00	8,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400,00	0,24
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	400,00	0,48
		Total	lei			370,51
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			306,56 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,440	84,97	37,39
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica praparata la cald cu agregate marunte	t	0,117	2 050,00	239,85
	1421102200000-1	Nisip bitumat	t	0,003	2 050,00	6,15
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,790	14,20	11,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	20,00	0,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450,00	9,45
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	550,00	2,20
		Total	lei			306,56
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			174,22 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,650	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	375,00	75,38
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,050	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	420,00	1,39
		Total	lei			174,22
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			122,48 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	375,00	49,12
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,050	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	420,00	1,39
		Total	lei			122,48
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm	m2			370,51

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	84,97	7,73
	1111000100012-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,165	1 950,00	324,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 200,00	10,04
	1421102200021-2	Nisip bituminat	t	0,003	1 950,00	5,91
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	20,00	0,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450,00	8,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400,00	0,24
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	400,00	0,48
		Total	lei			370,51
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			370,51 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	84,97	7,73
	1111000100012-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mare	t	0,165	1 950,00	324,97
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	14 200,00	10,04
	1421102200021-2	Nisip bituminat	t	0,003	1 950,00	5,91
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	20,00	0,38
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	450,00	8,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	400,00	0,24
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	400,00	0,48
		Total	lei			370,51
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			306,56 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,440	84,97	37,39
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,117	2 050,00	239,85
	1421102200000-1	Nisip bitumat	t	0,003	2 050,00	6,15
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,790	14,20	11,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	20,00	0,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450,00	9,45
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	550,00	2,20
		Total	lei			306,56
		7. Reparatia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			122,48 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	375,00	49,12
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	375,00	6,75
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,010	375,00	3,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	20,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,050	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	420,00	1,39
		Total	lei			122,48
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей	m2			312,56 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,440	84,97	37,39
	1111000100013-0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,117	2 100,00	245,70
	1421102200000-0	Nisip bitumat	t	0,003	2 100,00	6,30
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,790	14,20	11,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	20,00	0,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	450,00	9,45
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	550,00	2,20
		Total	lei			312,56
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	400,00	120,00
		Total	lei			14 746,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t			2 820,85 48,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	84,97	48,09
	11110001000131-r	Mixtura asfaltica rece	t	1,010	2 650,00	2 676,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	450,00	36,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	450,00	59,85
		Total	lei			2 820,85
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			6 037,27 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,310	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200	14,20	17,04
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,430	97,33	4 908,35
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470	41,50	102,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,800	37,50	30,00
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,900	35,80	605,02
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290	320,00	92,80
		Total	lei			6 037,27
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 294,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,460	84,97	294,00
		Total	lei			294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			62,12 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	95,00	27,93
		<i>Total</i>	lei			62,12
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,00
						4,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	75,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			8,00
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
						27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
						94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
		<i>Total</i>	lei			94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			37,10

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
S.A. "Apa-Canal Chisinau"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.