

Anexa Nr 1

Consiliul raional Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări №

Lucrari de renovare si amenajare a terenului aferent edificiului Consiliului raional Ialoveni

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pavaj				
1	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,450		
2	RpCS19 D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	385,000		
3	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	304,000		
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,850		
5	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, h=50mm	100m2	3,850		
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=50mm	m3	19,250		
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în fundații inclusiv sprijinirile	m2	12,400		
8	CC01F	Armături d-12AIII fasonate în ateliere de șantier în fundații continue și radiere	kg	47,950		
9	CC01E	Armături din oțel d-6AI fasonate în ateliere de șantier în fundații continue și radiere	kg	39,560		
10	CC03C	Montare plase sudate la plăci și scări VP-4mm V=37,2m2x2.17	kg	80,720		
11	RpCB02 D1	Beton turnat în cofraje (pe o parte), la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrări de	m3	5,460		

1	2	3	4	5	6	7
		subzidiri				
12	CG19C1	Placarea scarilor si platoul cu placi din marmura sau granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3,0 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, (monumentul =2 buc.)	m2	37,200		
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm (Vibropresate)	m2	392,000		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x250x100mm)	m	304,000		
15	TRI1AA 08E3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren.	t	32,030		
16	Tr11AF0 8A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	32,030		
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,030		
		Capitolul 2. Scarile din placi granit (intrarea principala)				
18	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,000		
19	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,000		
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la ziduri de sprigin, scari, etc.	m2	12,600		
21	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul 6AI	kg	72,120		
22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm inclusive	kg	81,900		
23	CC03C	Montare plase sudate la placi si scari VP-4mm V=31,24m2x2.17	kg	67,800		
24	CA05C	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	5,100		

1	2	3	4	5	6	7
25	CG19C1	Placarea scarilor cu placi din marmura sau granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3,0 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa,	m2	44,000		
26	CG19C1	Placarea parapetului la accesul pentru persoane cu dezabilitati cu placi din marmura sau granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 3,0 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa,	m2	7,650		
27	TRI1AA 08E3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren.	t	16,200		
28	TrI1AF0 8A1	Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,200		
29	TsI50A5	Transportarea Deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	16,200		
		Capitolul 3. Iluminat electric exterior				
30	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	120,000		
31	RpED19 A	Demontarea accesoriilor la cabluri, avind sectiunea conductorilor pina la 35 mmp, cutie antiexploziva	buc	10,000		
32	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,000		
33	RpEN04 A	Demontarea pilonilor	buc	16,000		
34	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,400		
35	RpEN08 A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	1,800		
36	RpEN05 A	Montarea pilonilor	buc	10,000		
37	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet	buc	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				
38	RpEN09 A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	2,000		
39	RpEN10 A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	16,000		
40	RpEO01 A	Demontarea suportului cu un brat	buc	10,000		
41	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000		
42	RpEP02 A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	16,000		
43	RpEP08 A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	0,400		
44	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	180,000		
45	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc	16,000		
Total:						

APROBAT:
L.S.

Investitor

