



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a sistemului electric la Gimnaziul Pitusca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	70.000
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1 288.000
3	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din polielorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	784.000
4	RpEA02B	Montarea tubului izolant din polielorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	504.000
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	70.000
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 235.000
2. Demontare				
7	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie	buc	4.000
8	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	11.000
9	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	25.000
10	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	132.000
11	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	230.000

1	2	3	4	5
		3. Montare		
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850(panou principal)	buc	1.000
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6.000
14	08-02-396-3	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 6 m (blocuri)	100 m	0.750
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22.120
16	5901031	Cablu SIP 3x70+1x95	m	75.000
17	5901031	Cablu NYM 5x6	m	220.000
18	5901031	Cablu NYM 3x2,5	m	584.000
19	5901031	Cablu NYM LS 3x1,5	m	811.000
20	12332112	Cablu NYM LS 4x1,5	m	503.000
21	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton	100 seturi	0.050
22	1	Intrerupator sonarie 10A, 250W	buc	5.000
23	1	Forbox 2.5mm	buc	15.000
24	1	Forbox 4mm	buc	15.000
25	1	Forbox 6mm	buc	15.000
26	1	Forbox 10mm	buc	15.000
27	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3.620
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent B10	buc	42.000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent B16	buc	8.000
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (separator de sarcina BH -32 3P 63A)	buc	9.000
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent C20	buc	9.000
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 16A	buc	42.000

1	2	3	4	5
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 3F	buc	9.000
34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton Start Stop PPBB-30N)	buc	5.000
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.390
36	123321123	Priza dubla	100 buc	1.610
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Intrerupator cu doua clape IP20)	100 buc	1.440
38	08-03-591-2	Intreruptor cap-scara	100 buc	0.180
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza 250v In=16A IP20)	100 buc	0.020
40	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0.030
41	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, protejate cu otel zincat pentru sala de sport (Corp de iluminat LED)	100 buc	0.250
42	08-03-594-3	Corp Felinar LED 595*595mm 4000K LM	100 buc	2.770
43	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	60.000
44	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	8.000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisic, sectiune 160 mm ²	100 m	0.500
		4. Utilaj		
46	pretul firmei	Panou de distributie IIP16mod (PD Principale)	buc	1.000
47	2	Panou de distributie plastic 24mod (Panou de distributie secundare)	buc	6.000
48	3	Corp LED 48 W, 4000K, 595x595x10, 100Lm/w	buc	277.000
49	4	Corp de iluminat LED 36W	buc	5.000
50	5	Corp de iluminat exterior	buc	8.000

Marian S. J.