

**IPLT Matei Basarab**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1****Lucrari de reparatie a scarilor din cadrul IPLT Matei Basarab**

Valoarea de deviz 89 729,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,0000	1 084,60 1 069,20	6 507,60 6 415,20
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,1000	2 466,00 0,00	246,60 0,00
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,0000	159,00 159,00	636,00 636,00
4	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,0000	27,00 27,00	540,00 540,00
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	20,0000	61,68 0,00	1 233,70 0,00
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	3,0000	42,20 40,20	126,60 120,60

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,0000	819,15 99,00	1 638,30 198,00
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,0000	42,20 40,20	126,60 120,60
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	67,4000	26,36 2,58	1 776,66 173,89
10	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	476,7600	29,11 4,98	13 878,47 2 374,26
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,4000	103,16 63,00	1 898,14 1 159,20
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,0000	44,05 27,00	2 202,50 1 350,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	25,0000	130,13 15,00	3 253,16 375,00
14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 10/B 250), la inaltimi peste 35 m	m3	9,7500	2 102,79 351,00	20 502,25 3 422,25
15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2	25,0000	41,27	1 031,75

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent			18,60	465,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,0000	48,38 12,60	774,11 201,60
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg	144,5200	48,97 12,60	7 076,59 1 820,95
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,0000	85,83 67,20	1 115,73 873,60
		<i>Total</i>	lei			64 564,76
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>64 564,76 20 246,15</b>

		Total	lei	64 564,76
		Asigurarea sociala	24 %	4 859,08
		Transportul materialelor	1 %	420,14
		Total		69 843,98
		Cheltuieli de regie	1 %	698,44
		Total		70 542,42
		Beneficiu de deviz	6 %	4 232,55
		Total		74 774,97
		TVA	20 %	14 954,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>89 729,96 20 246,15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# IPLT Matei Basarab

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

### Lucrari de reparatie a scarilor din cadrul IPLT Materi basarab

Valoarea de deviz 89 729,96 lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

#### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	127,6500	60,00	7 659,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,5622	60,00	2 433,73
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,4800	60,00	1 948,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,3000	60,00	198,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,0000	60,00	300,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,3100	60,00	1 338,60
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6052	60,00	96,31
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,4988	60,00	1 829,93
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6200	60,00	1 417,20
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,4097	60,00	3 024,58
		<b>Total manopera</b>				<b>20 246,15</b>

#### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,1304	15,00	46,96
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,4060	480,00	194,88
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,4380	480,00	1 170,24
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,7285	480,00	3 229,68
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,4314	430,00	3 195,50
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,3000	65,00	84,50
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9000	20,00	38,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0092	4 600,00	42,32
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0644	4 600,00	296,24
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0250	4 600,00	115,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	71,5140	1,00	71,51
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,6560	192,00	317,95
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1950	25,00	4,88
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,2080	15,00	33,12
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5600	65,00	101,40
16.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	6,2500	65,00	406,25
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4452	65,00	93,94
18.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3900	65,00	25,35
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,8904	2,96	8,56

		S1500				
20.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 374,2800	2,96	9 987,87
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2500	8,00	10,00
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,2936	0,10	1,03
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,8000	10,00	138,00
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	29,6125	17,92	530,66
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	69,0850	23,20	1 602,77
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	488,6790	23,20	11 337,35
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1600	20,00	3,20
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9200	20,00	18,40
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7676	20,00	95,35
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,0000	35,00	560,00
31.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	144,5200	35,00	5 058,20
32.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	20,0000	35,00	700,00
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4720	21,00	30,91
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8026	65,00	52,17
35.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	309,0000	7,50	2 317,50
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2842	3,99	5,12
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9000	20,00	18,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5594	20,00	71,19
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>42 014,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2000	75,00	90,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,6200	75,00	271,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2500	120,00	30,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4140	120,00	49,68
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4110	600,00	246,60
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1755	600,00	105,30
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,8250	35,00	238,88
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5558	35,00	19,45
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8980	650,00	1 233,70
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	650,00	19,50
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 304,61</b>

Total	lei	64 564,76
Asigurarea sociala	24 %	4 859,08
Transportul materialelor	1 %	420,14
Total		69 843,98
Cheltuieli de regie	1 %	698,44
Total		70 542,42
Beneficiu de deviz	6 %	4 232,55
Total		74 774,97
TVA	20 %	14 954,99

**Total deviz:**

**89 729,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect IPLT Matei Basarab

Investitor IPLT Matei Basarab

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 084,60 1 069,20
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	60,00	750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	60,00	319,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	75,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			6 507,60
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 466,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	600,00	2 466,00
		<i>Total</i>	lei			246,60
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			159,00 159,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	60,00	159,00
		<i>Total</i>	lei			636,00
4	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			27,00 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			540,00
5	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			61,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	650,00	61,68
		<i>Total</i>	lei			1 233,70
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			42,20 40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	60,00	40,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			126,60
7	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără inoroire	m3			819,15 99,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	60,00	99,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	480,00	97,44
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	480,00	585,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	650,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			1 638,30
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv	m3			42,20 40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	60,00	40,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			126,60
9	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg			26,36 2,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,20	23,78
		<i>Total</i>	lei			1 776,66
10	CC01C1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			29,11 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	60,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	23,20	23,78
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			13 878,47
11	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			103,16 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	21,00	1,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	192,00	17,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 600,00	16,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 600,00	2,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 898,14
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			44,05 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 600,00	2,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			2 202,50
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliț de țiglă, plăci ondulate sau aprențate	m2			130,13 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	17,92	21,23
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	7,50	92,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 253,16
14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 10/B 250), la inaltime peste 35 m	m3			2 102,79 351,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	60,00	324,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	2,96	1 024,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	430,00	327,74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	480,00	331,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	1,99
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	35,00	24,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			20 502,25
15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			41,27 18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	65,00	16,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	8,00	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 031,75
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,38 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,99	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			774,11
17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			48,97 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,99	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,96	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			7 076,59
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 strat-uri	m2			85,83 67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 115,73

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.