

1	2	3	4	5	6	7
10	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 14 AIII)	kg	2 178,0000	14,532 4,094	31 650,827 8 916,427
11	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	150,0000	107,741 72,075	16 161,210 10 811,250
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	300,0000	32,837 25,947	9 851,100 7 784,100
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	192,0000	66,607 40,362	12 788,544 7 749,504
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 3 cm până la gr. 6 cm, K=6	m2	192,0000	67,246 41,515	12 911,270 7 970,918
		Total	Lei			142 563,248
		Total Монолитное ж/б перекрытие, пояс Inclusiv salariu				142 563,248 59 509,755
		4. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки -4x240x240 - 380,0кг)	m3	10,0000	2 813,100 1 389,029	28 130,998 13 890,294
16	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat	t	0,3800	237,563 95,139	90,274 36,153

