

Obiectivul: Lucrari de reparatie Bloc Clasele Primare IP LT Principesa Natalia Dadiani str. truseni3 mun. Chisinau

## Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-05-19

Valoarea de deviz 704 794,20 (Lei)

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: D01_Depozit alimentar						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Pereti</b>				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	73,21	26,72	1 955,95
					25,54	1 869,93
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,21	5,22	382,38
					2,84	207,77
1.1.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	73,21	132,04	9 666,70
					115,41	8 449,31
1.1.4	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	3,00	567,85	1 703,56
					321,95	965,86
1.1.5	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	73,21	31,69	2 319,67
					18,92	1 385,13
1.1.6	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m	42,00	15,76	662,09
					8,51	357,59
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,10	5,22	397,47
					2,84	215,97
1.1.8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	76,21	57,37	4 372,49
					52,03	3 965,21
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,21	5,22	398,04
					2,84	216,28
1.1.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	76,21	68,97	5 256,53
					52,03	3 965,21
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Pereti</b>				<b>27 114,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>21 598,26</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Glafuri la usi si ferestre</b>				
1.1.11	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,42	181,32	438,79
					140,58	340,19
1.1.12	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m	11,60	15,76	182,86
					8,51	98,76
1.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,42	57,37	138,85
					52,03	125,91
1.1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,42	5,22	12,64
					2,84	6,87
1.1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,42	68,97	166,92
					52,03	125,91
1.1.16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	1,00	236,26	236,26
					8,51	8,51
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Glafuri la usi si ferestre</b>				<b>1 176,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>706,16</b>
	<b>Cap3</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	32,72	26,72	874,18
					25,54	835,73
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	32,72	5,22	170,90
					2,84	92,86

1.1.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	32,72	161,45	5 282,78
					144,74	4 735,83
1.1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arcet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	32,72	31,69	1 036,74
					18,92	619,06
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	32,72	5,22	170,90
					2,84	92,86
1.1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	32,00	57,37	1 835,97
					52,03	1 664,96
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	32,72	5,22	170,90
					2,84	92,86
1.1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	32,72	68,97	2 256,84
					52,03	1 702,42
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>11 799,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 836,58</b>
	<b>Cap4</b>	<b>Total Pardoseli</b>				
1.1.25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	32,72	53,08	1 736,91
					51,08	1 671,47
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	3,50	695,35	2 433,72
					93,65	327,79
1.1.27	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier.	m3	3,50	1 331,21	4 659,22
					117,30	410,56
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	32,72	5,22	170,90
					2,84	92,86
1.1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	32,72	114,24	3 737,87
					66,22	2 166,72
1.1.30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	24,00	102,58	2 461,84
					47,30	1 135,20
1.1.31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.( tipul,culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,72	272,47	8 915,05
					111,63	3 652,47
	<b>Cap4</b>	<b>TOTAL Total Pardoseli</b>				<b>24 115,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 457,07</b>
	<b>Cap5</b>	<b>Lucrari incalzire</b>				
1.1.32	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor.	m2	1,14	7,57	8,63
					7,57	8,63
1.1.33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	4,00	9,46	37,84
					9,46	37,84
1.1.34	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	54,85	219,40
					14,19	56,76
	<b>Cap5</b>	<b>TOTAL Lucrari incalzire</b>				<b>265,87</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>103,23</b>
	<b>Cap 6</b>	<b>Grup sanitar</b>				
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	21,00	151,50	3 181,55
					151,36	3 178,56
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt.	m2	21,00	6,57	138,03
					2,84	59,60
1.1.37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	19,00	197,70	3 756,28
					160,82	3 055,58
1.1.38	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete inclinate fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	2,00	277,32	554,65
					173,59	347,18
1.1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,00	57,37	114,75
					52,03	104,06
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00	5,22	52,23
					2,84	28,38
1.1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,00	68,97	689,74
					52,03	520,30
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	21,00	5,22	109,68

					2,84	59,60
1.1.43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 30x60mm .Culoare asi modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	21,00	341,10	7 163,10
					156,09	3 277,89
1.1.44	CK26C	Coltare din maseplastice montate la muchii teracota/fanta ( se exclud suruburi)	m	5,20	53,56	278,53
					8,51	44,27
	<b>Cap 6</b>	<b>TOTAL Grup sanitar</b>				<b>16 038,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 675,42</b>
	<b>Cap7</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	3,12	75,16	234,51
					73,79	230,22
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt.	m2	3,12	6,57	20,51
					2,84	8,85
1.1.47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,12	114,24	356,42
					66,22	206,61
1.1.48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.	m2	3,12	155,81	486,13
					83,25	259,73
1.1.49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. ( tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,12	267,85	835,68
					104,06	324,67
1.1.50	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm	m	1,00	75,03	75,03
					24,60	24,60
	<b>Cap7</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>2 008,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 054,68</b>
	<b>Cap8</b>	<b>Tavane</b>				
1.1.51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,12	23,65	73,79
					23,65	73,79
1.1.52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	3,12	284,42	887,39
					180,69	563,74
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	3,12	5,22	16,30
					2,84	8,85
1.1.54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2	3,12	57,37	179,01
					52,03	162,33
1.1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	3,12	5,22	16,30
					2,84	8,85
1.1.56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ( lavabila).	m2	3,12	68,97	215,20
					52,03	162,33
	<b>Cap8</b>	<b>TOTAL Tavane</b>				<b>1 387,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>979,90</b>
	<b>Cap9</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	2,00	39,73	79,46
					39,73	79,46
	<b>Cap9</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>79,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>79,46</b>
	<b>Cap10</b>	<b>Lucrari tehnico sanitare</b>				
1.1.58	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	1,00	231,77	231,77
					231,77	231,77
1.1.59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	5,00	89,87	449,35
					89,87	449,35
1.1.60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,00	80,41	80,41
					80,41	80,41
1.1.61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,00	104,06	104,06
					104,06	104,06
1.1.62	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	10,00	5,68	56,76
					5,68	56,76
1.1.63	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete.	buc	1,00	635,61	635,61
					403,00	403,00
1.1.64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,00	1 109,35	1 109,35
					179,74	179,74

1.1.65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,00	613,29	613,29
					156,09	156,09
1.1.66	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1,00	3 139,62	3 139,62
					397,32	397,32
1.1.67	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.Teava canalizare d110	m	1,00	86,96	86,96
					30,27	30,27
1.1.68	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.Teava pentru canalizare d=50	m	2,00	79,91	159,81
					23,65	47,30
1.1.69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm./ Cot 50/45'	buc	4,00	48,61	194,44
					20,81	83,25
1.1.70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.COT PP D110x45	buc	2,00	55,09	110,19
					26,49	52,98
1.1.71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Reductie PP 110/50	buc	1,00	55,09	55,09
					26,49	26,49
1.1.72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Piesa de curatire PP D 110	buc	1,00	55,09	55,09
					26,49	26,49
1.1.73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP D110/110/110x45*	buc	1,00	40,77	40,77
					35,95	35,95
1.1.74	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	2,00	68,50	137,00
					49,19	98,38
1.1.75	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	4,00	68,99	275,94
					40,68	162,71
1.1.76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" -d15	buc	2,00	93,76	187,52
					21,76	43,52
1.1.77	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socal-cultural, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m	10,00	130,50	1 304,98
					59,60	595,98
1.1.78	Material	Clema PPR d 20	buc	10,00	2,25	22,50
					0,00	0,00
1.1.79	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	10,00	15,14	151,36
					15,14	151,36
1.1.80	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,60	7,57	4,54
					7,57	4,54
	<b>Cap10</b>	<b>TOTAL Lucrari tehnico sanitare</b>				<b>9 206,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 417,71</b>
	<b>Cap11</b>	<b>Cabinet Asistenta medicala. Pereti</b>				
1.1.81	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	30,00	89,87	2 696,10
					89,87	2 696,10
1.1.82	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	30,00	34,92	1 047,46
					29,33	879,78
1.1.83	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	3,50	567,85	1 987,49
					321,95	1 126,83
1.1.84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	38,55	26,72	1 029,94
					25,54	984,64
1.1.85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	38,50	143,48	5 523,82
					113,52	4 370,52
1.1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,50	5,22	201,09

					2,84	109,26
1.1.87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	38,50	132,04	5 083,57
					115,41	4 443,36
1.1.88	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclude suruburi)	m	13,30	15,76	209,66
					8,51	113,24
1.1.89	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,50	31,69	1 219,88
					18,92	728,42
1.1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,50	5,22	237,65
					2,84	129,13
1.1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,50	57,37	2 610,53
					52,03	2 367,37
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,50	5,22	237,65
					2,84	129,13
1.1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2	45,50	71,33	3 245,62
					52,03	2 367,37
	<b>Cap11</b>	<b>TOTAL Cabinet Asistenta medicala. Pereti</b>				<b>25 330,45</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 445,15</b>
	<b>Cap12</b>	<b>Glafuri la usi si ferestre</b>				
1.1.94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	3,10	26,72	82,82
					25,54	79,18
1.1.95	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,10	181,32	562,09
					140,58	435,78
1.1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,10	5,22	16,19
					2,84	8,80
1.1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,10	57,37	177,86
					52,03	161,29
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,10	5,22	16,19
					2,84	8,80
1.1.99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent)	m2	3,10	71,33	221,13
					52,03	161,29
	<b>Cap12</b>	<b>TOTAL Glafuri la usi si ferestre</b>				<b>1 076,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>855,15</b>
	<b>Cap13</b>	<b>Tavan</b>				
1.1.100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m .	m2	7,23	284,42	2 056,35
					180,69	1 306,36
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	7,23	5,22	37,76
					2,84	20,52
1.1.102	CF57A k=2 mat. util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2	7,23	62,72	453,45
					52,03	376,18
1.1.103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,23	34,67	250,65
					28,38	205,19
1.1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	7,23	5,22	37,76
					2,84	20,52
1.1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .Lavabila	m2	7,23	68,97	498,68
					52,03	376,18
	<b>Cap13</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>3 334,66</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 304,94</b>
	<b>Cap14</b>	<b>Pardoseli</b>				
1.1.106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	7,23	45,69	330,35
					43,52	314,62
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	7,23	5,22	37,76
					2,84	20,52
1.1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,23	114,24	825,94
					66,22	478,77
1.1.109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2	7,23	38,58	278,94

		100-T, se adauga sau se scade.			22,70	164,15
1.1.110	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	7,23	300,28	2 170,99
					111,63	807,07
1.1.111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	12,00	102,58	1 230,92
					47,30	567,60
	<b>Cap14</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>4 874,90</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 352,73</b>
	<b>Cap15</b>	<b>Timplarie</b>				
1.1.112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	83,50	39,73	3 317,62
					39,73	3 317,62
1.1.113	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	70,93	2 748,09	194 921,67
					89,87	6 374,48
1.1.114	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	3,65	1 492,12	5 446,24
					88,92	324,57
1.1.115	CD72C	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	8,40	568,26	4 773,38
					321,95	2 704,40
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,80	5,22	87,75
					2,84	47,68
1.1.117	CF57A k=2 mat/utilaj	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,80	62,72	1 053,67
					52,03	874,10
1.1.118	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,80	34,67	582,42
					28,38	476,78
1.1.119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	16,80	5,22	87,75
					2,84	47,68
1.1.120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,80	68,97	1 158,77
					52,03	874,10
1.1.121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	12,00	102,58	1 230,92
					47,30	567,60
	<b>Cap15</b>	<b>TOTAL Timplarie</b>				<b>212 660,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 609,02</b>
	<b>Cap16</b>	<b>Scari exterioare 3 buc</b>				
1.1.122	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	650,00	4,22	2 740,72
					3,78	2 459,60
1.1.123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	35,60	26,72	951,13
					25,54	909,30
1.1.124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	35,60	197,70	7 038,08
					160,82	5 725,19
1.1.125	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	35,60	49,20	1 751,41
					49,19	1 751,24
1.1.126	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	49,00	15,80	774,31
					4,26	208,59
1.1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,50	114,24	1 085,26
					66,22	629,09
1.1.128	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.Aderenta sporita minim R12	m2	9,50	519,48	4 935,08
					180,59	1 715,62
1.1.129	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set )	m	22,20	1 592,07	35 344,03
					85,14	1 890,11
	<b>Cap16</b>	<b>TOTAL Scari exterioare 3 buc</b>				<b>54 620,03</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>15 288,73</b>
	<b>Cap17</b>	<b>Intrare bloc clase primare</b>				
1.1.130	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,50	88,92	1 289,40
					88,92	1 289,40
1.1.131	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2	15,90	214,72	3 414,09

		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.			113,52	1 804,97
1.1.132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	13,76	75,16	1 034,24
					73,79	1 015,32
1.1.133	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)	m2	3,84	781,25	3 000,02
					364,68	1 400,38
1.1.134	CI24A	Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)	m2	1,92	781,25	1 500,01
					364,68	700,19
1.1.135	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala )	m2	8,00	565,91	4 527,29
					226,47	1 811,78
1.1.136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm	m	12,80	35,82	458,45
					24,60	314,83
1.1.137	RpCQ05A (aplicativ)	Inlocuirea panou sandwich la usi din aluminiu cu PAL melaminat, la ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica (resursa geam se onlocuieste cu PAL melaminat)	m2	2,60	831,87	2 162,87
					59,60	154,95
1.1.138	RpCO42D	Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri Minere exterioare drepte lun 50-60 cm	buc	4,00	21,53	86,13
					18,92	75,68
	<b>Cap17</b>	<b>TOTAL Intrare bloc clase primare</b>				<b>17 472,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 567,51</b>
	<b>Cap18</b>	<b>Reparatii toclu</b>				
1.1.139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	10,00	26,72	267,17
					25,54	255,42
1.1.140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	10,00	27,88	278,82
					13,24	132,44
1.1.141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuar cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiaru l)	m2	10,00	182,32	1 823,17
					115,41	1 154,12
	<b>Cap18</b>	<b>TOTAL Reparatii toclu</b>				<b>2 369,16</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 541,98</b>
	<b>Cap19</b>	<b>Lucrari de constructie retele electrie</b>				
1.1.142	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	20,00	18,92	378,40
					18,92	378,40
1.1.143	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	20,00	33,42	668,39
					28,38	567,60
1.1.144	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,00	70,95	283,80
					70,95	283,80
1.1.145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,00	42,61	170,42
					40,68	162,71
	<b>Cap19</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie retele electrie</b>				<b>1 501,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 392,51</b>
	<b>Cap20</b>	<b>Evacuare deseuri de constructie</b>				
1.1.146	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	35,00	321,64	11 257,40
					321,64	11 257,40
1.1.147	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	35,00	42,57	1 489,95
					42,57	1 489,95
1.1.148	Tsl51C10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km.	t	45,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	<b>Cap20</b>	<b>TOTAL Evacuare deseuri de constructie</b>				<b>12 747,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 747,35</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 469,49</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total	429 178,99
Asigurari sociale	24,00% 33 363,25
Total	462 542,24
Cheltuieli de transport	7,00% 20 211,60
Total	482 753,84
Cheltuieli de regie	13,00% 62 758,00
Total	545 511,84
Beneficiu de deviz	5,00% 27 275,59

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>572 787,43</b>
-----------------------------	-------------------

**Obiectul: Lucrari de constructie**
**Devizul: D02\_Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cap1</b>	<b>Retele electrice depozit alimentar</b>				
1.2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	3,00	17,60	52,80
					17,60	52,80
1.2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	3,00	4,80	14,40
					4,80	14,40
1.2.3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( coef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi)	100 m	0,10	4 187,23	418,72
					1 904,00	190,40
1.2.4	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m	10,00	2,70	27,00
					0,00	0,00
1.2.5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,15	579,20	86,88
					539,20	80,88
1.2.6	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m	15,00	11,66	174,96
					0,00	0,00
1.2.7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,10	683,56	68,36
					628,80	62,88
1.2.8	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m	10,00	18,59	185,94
					0,00	0,00
1.2.9	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,01	3 878,40	38,78
					1 977,60	19,78
1.2.10	pret furnizor	Doze 100x100	buc	1,00	5,25	5,25
					0,00	0,00
1.2.11	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc	3,00	182,54	547,61
					25,60	76,80
1.2.12	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc	2,00	173,15	346,29
					35,20	70,40
1.2.13	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu /2 clapete	buc	1,00	98,80	98,80
					24,00	24,00
	<b>Cap1</b>	<b>TOTAL Retele electrice depozit alimentar</b>				<b>2 065,79</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>592,34</b>
	<b>Cap2</b>	<b>Retele electrice GS</b>				
1.2.14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	1,00	17,60	17,60
					17,60	17,60
1.2.15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	3,00	4,80	14,40
					4,80	14,40
1.2.16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,12	4 187,23	502,47
					1 904,00	228,48
1.2.17	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m	12,00	2,70	32,40
					0,00	0,00
1.2.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,02	579,20	11,58
					539,20	10,78
1.2.19	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m	2,00	11,66	23,33
					0,00	0,00
1.2.20	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,10	683,56	68,36
					628,80	62,88
1.2.21	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m	10,00	18,59	185,94
					0,00	0,00
1.2.22	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de	100	0,01	3 878,40	38,78

		distributie	buc		1 977,60	19,78
1.2.23	pret furnizor	Doze 100x100	buc	1,00	5,25	5,25
					0,00	0,00
1.2.24	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc	1,00	182,54	182,54
					25,60	25,60
1.2.25	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc	2,00	173,15	346,29
					35,20	70,40
1.2.26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc	2,00	98,80	197,60
					24,00	48,00
1.2.27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) k salar. 0,5	buc	1,00	932,25	932,25
					924,00	924,00
	<b>Cap2</b>	<b>TOTAL Rețele electrice GS</b>				<b>2 558,79</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 421,92</b>
	<b>Cap3</b>	<b>Rețele electrice Cabinet asistenta medicala</b>				
1.2.28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,00	17,60	35,20
					17,60	35,20
1.2.29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	3,00	4,80	14,40
					4,80	14,40
1.2.30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, ( se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aparat de sudura )	100 m	0,50	2 442,53	1 221,27
					1 904,00	952,00
1.2.31	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m	50,00	2,70	135,00
					0,00	0,00
1.2.32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,20	579,20	115,84
					539,20	107,84
1.2.33	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m	20,00	11,66	233,28
					0,00	0,00
1.2.34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,35	683,56	239,25
					628,80	220,08
1.2.35	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m	35,00	18,59	650,79
					0,00	0,00
1.2.36	08-03-594-14	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,02	41 667,07	833,34
					21 360,00	427,20
1.2.37	Material	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	2,00	540,00	1 080,00
					0,00	0,00
1.2.38	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu /2 clapete	buc	1,00	98,80	98,80
					24,00	24,00
1.2.39	RpEE17A	Priza cu impamintare tip ingropat16A	buc	5,00	119,15	595,73
					35,20	176,00
1.2.40	pret furnizor	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,00	2,70	13,50
					0,00	0,00
1.2.41	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,01	3 878,40	38,78
					1 977,60	19,78
1.2.42	pret furnizor	Doze 100x100	buc	1,00	5,25	5,25
					0,00	0,00
	<b>Cap3</b>	<b>TOTAL Rețele electrice Cabinet asistenta medicala</b>				<b>5 310,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 976,50</b>
1.2.43	Material	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc	1,00	450,00	450,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>49,88</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total	10 385,00	
Asigurari sociale	24,00%	957,78
Total	11 342,78	
Cheltuieli de transport	7,00%	382,08
Total	11 724,86	
Cheltuieli pentru depozitare	2,00%	109,17

Total		11 834,02
Cheltuieli de regie	13,00%	1 538,42
Total		13 372,45
Beneficiu de deviz	5,00%	668,62

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>14 041,07</b>
-----------------------------	--	------------------

**Obiectul: Lucrari de constructie**

**Devizul: D03\_Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pret furnizor	Ventilator de canal	buc	1,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.3.2	1112	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db	buc	1,00	500,00	500,00
					0,00	0,00

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>500,00</b>
-----------------------------	---------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>587 328,50</b>
-------------------------------	-------------------

<b>TVA (20%)</b>	<b>117 465,70</b>
------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>704 794,20</b>
----------------------	-------------------

<b>Inclusiv salariul</b>	<b>143 004,29</b>
--------------------------	-------------------

Cursul de referinta: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)