

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Беговая дорожка

Valoarea de deviz 81 344,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Беговая дорожка (b=2,22м, L=109.66 м. по краю внутреннего круга, S=258,0м2) 1.1. Вертикальная планировка площадки				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100м2	2,5800	64,817 0,000	167,227 0,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	2,5800	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			167,227
		Total Вертикальная планировка				167,227

1	2	3	4	5	6	7
		площадки Inclusiv salariu				
		1.2. Основание дорожки - "пирог"				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебеночное основание с трамбовкой, толщина 10 см.	m3	25,8000	374,589 38,610	9 664,396 996,138
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Подготовка основания под площадку, выравнивающий слой песка ср. толщ. 7 см.)	m3	18,0600	255,629 35,100	4 616,660 633,906
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, по бетонному основанию) Монтаж поребриков	m	232,6000	86,387 25,020	20 093,547 5 819,652
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) по норме на асфальтобетон. покр. 0,5кг/м2	t	0,1300	7 815,169 0,000	1 015,972 0,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	258,0000	139,684 1,500	36 038,565 387,000
		<i>Total</i>	Lei			71 429,140
		Total Основание дорожки - "пирог" Inclusiv salariu				71 429,140 7 836,696
		<i>Total</i>	Lei			71 596,367
		Total Беговая дорожка (b=2,22м, L=109.66 м. по краю внутреннего круга, S=258,0м2) Inclusiv salariu				71 596,367 7 836,696

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			71 596,38
		Соц и мед страхование	22,5 %			1 763,26
		Транспорт	3 %			1 854,69
		Итого				75 214,33
		Накладные расходы	5 %			3 760,71
		Итого				78 975,04
		Сметная прибыль	3 %			2 369,25
		Итого				81 344,29
						81 344,29
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				7 836,70

Intocmit

SRL "Comod Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)