

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul achizițiilor:” Lucrari de Reamplasare a rețelelor interne de telefonie fixa la Blocurile de studii nr.3 si 4 , bd. Stefan cel Mare, 194”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>I. Lucrari montaj</b>		
1	RpED17A1	Demontarea cablurilor TPP	m	260,00
2	10-04-089-01	Perforare simpla	10 buc	0,70
3	10-01-053-03	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 25, TPP 20x2x0,4	100 m	5,10
4	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6, UTP 3e	100 m	16,00
5	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6, UTP 5e	100 m	0,65
6	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6, FTP 5e	100 m	0,45
7	555-661	Cablu TPII 20x2	m	510,00
8	555-662	Cablu UTP 3e	m	1 600,00
9	555-663	Cablu UTP 5e	m	65,00
10	555-664	Cablu FTP 5e	m	45,00
11	1111-27	Sirma OI-2 cu diam. 2,3mm	kg	38,00
12	RpEA04A K=0,5 sal.	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, Cablu canal 30x20	m	110,00
13	RpEA04A k=0,5 sal.	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, Cablu canal 40x30	m	34,00
14	10-06-037-12	Montare : Doza derivatie 120x120x80	100 buc	0,01
15	0000556	Doze dirivatie 120x120x 80	buc	1,00

1	2	3	4	5
16	10-04-066-07 K=0,5 s	Priza telefonica interna de tip ingropat, ( Legrand, Vico, El-bi, Scheider ) sau analogic	buc	45,00
17	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie Krone 10x2	buc	1,00
18	10-06-015-02	Lucrari diverse: Boxa cu doua buce, capacitate conductori pina la: 40, Box Krone 30x2	buc	2,00
19	10-01-039-03	Piese diverse: Suport Inel cu dibluri	buc	6,00
20	11222 - 18	Inel cu dibluri	buc	6,00
21	11222 - 19	Plint KRONE	buc	6,00
22	10-06-004-01	Mansoane directe pe cablu de frecventa joasa in excavatii: Manson TPP 100x2x0,4	buc	1,00
23	10-01-039-02	Piese diverse: Tub termic MWTM	m	4,50
24	10-06-013-01	Masurarea liniilor de cablu: Masurarea rezistentei izolatiei pe sector de amplificare montat	10 fir	15,00
25	10-07-012-01	Conectarea retelei telecomunicatiei de statie	1 linie	1,00
		<b>2. Utilaj</b>		
26	pret furnizor	Cutie Krone 10x2	buc	1,00
27	pret furnizor	Box Krone 30x2	buc	2,00
28	pret furnizor	Manson TPP 100x2x0,4	buc	1,00

Şef Departamentul Administrarea Patrimoniului



Valentina Şpac