

Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie curente a dormitoarelor si coridor


Valoarea de deviz 340 403,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatii interioare						
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	555,00	153,65 84,15	85 272,98 46 703,25
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2	551,00	28,59 18,15	15 750,71 10 000,65
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	551,00	4,47 0,99	2 461,87 545,49
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)	m2	551,00	50,26 18,15	27 691,97 10 000,65
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	167,00	129,49 66,00	21 624,33 11 022,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,00	28,59	4 773,97 3 031,05



		(Mesterul Manole)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	167,00	4,47	746,16
		interioare a peretilor si tavanelor Supraton			0,99	165,33
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)	m2	167,00	50,26	8 392,98
					18,15	3 031,05
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91,00	33,62	3 059,54
					27,72	2 522,52
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	33,00	4,47	147,44
					0,99	32,67
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00	64,22	2 119,23
					40,26	1 328,58
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)	m2	33,00	50,26	1 658,56
					18,15	598,95
13	CG36A	Pardoseli din placi OSB gr.12 mm	m2	167,00	171,81	28 692,35
					42,90	7 164,30
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	167,00	250,25	41 791,44
					36,30	6 062,10
Total Reparatii interioare						244 183,53
Inclusiv salariu						102 208,59



Cheltuieli directe	lei	244 183,53
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	22 996,93
Transport materiale	2,00 %	2 827,07
Total	100,00 +	270 007,53
Cheltuieli de regie	3,00 %	8 100,23
Total	100,00 +	278 107,76
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 562,15
Total	100,00 +	283 669,91
TVA	20,00 %	56 733,99

Total deviz:

340 403,90

Inclusiv salariu

102 208,59

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Ftziopneumologic de Reabilitare
pentru copii Cornesti)
(funcția, semnătura)



**Centrul Ftziopneumologic de
Reabilitare pentru copii Cornesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie curente a dormitoarelor si coridor

Valoarea de deviz 340 403,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	36,10	33,00	1 191,30
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	323,10	33,00	10 662,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,67	33,00	2 860,11
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	167,00	33,00	5 511,00
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	192,05	33,00	6 337,65
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	435,58	33,00	14 374,14
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1 577,10	33,00	52 044,30
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	279,63	33,00	9 227,79
		Total manopera				102 208,59

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	177,10	24,00	4 250,40
----	---------------	----------------	----	--------	-------	----------


2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	240,00	24,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,78	240,00	187,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,55	18,00	675,90
5.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	151,80	29,50	4 478,10
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	112,65	22,52	2 536,88
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (cu nivel scazut de COV)	kg	300,40	74,52	22 385,81
8.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,06	24,00	121,44
9.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	13,49	18,00	242,82
10.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	33,73	37,45	1 263,19
11.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	101,20	29,85	3 020,82
12.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	168,67	18,65	3 145,70
13.	2523116716345	Covor PVC clasa 33	m2	177,10	155,00	27 450,50
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,72	1,55	312,66
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	1 200,00	156,00
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,06	6,20	279,37
17.	2653102100831	Amestec uscat	kg	235,62	2,80	659,74
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"(Mesterul Manole)	kg	757,42	9,85	7 460,58
19.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	194,25	75,00	14 568,75
20.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	58,45	71,00	4 149,95
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,64	0,00	0,00
22.	267011220431	Placi OSB gr. 12 mm	m2	177,10	71,00	12 574,10
23.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,05	25,00	101,25
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	375,50	2,00	751,00
25.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 698,90	2,00	3 397,80
26.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	643,12	22,85	14 695,30
27.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	267,09	24,20	6 463,58
28.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34 155,00	0,10	3 415,50
29.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	18 880,00	0,10	1 888,00
30.	2875276305105	Conector	buc	741,48	0,80	593,18
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,08	13,85	28,81
32.	4100126202818	Apa	m3	0,72	0,00	0,00
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,55	2,00	75,10
		Total materiale de constructii				141 353,43

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14	25,00	3,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,35	45,00	600,75
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,53	22,00	11,66
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	40,00	5,60
		Total utilaje de constructii				621,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	244 183,53
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	22 996,93
Transport materiale	2,00 %	2 827,07
Total	100,00 +	270 007,53
Cheltuieli de regie	3,00 %	8 100,23
Total	100,00 +	278 107,76
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 562,15
Total	100,00 +	283 669,91



Joel

TVA	20,00 %	56 733,99
-----	---------	-----------

Total deviz:

340 403,90

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare
pentru copii Cornesti)

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000
Formular Nr.5


Investitor
Obiect

Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti

**Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii
Cornesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie curente a dormitoarelor si coridor (formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare				
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			153,65 <hr/> 84,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	22,85	20,57
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,20	9,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,00	5,40
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm				



		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2			28,59 <hr/> 18,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Mesterul Manole)	kg	1,0549	9,85	10,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			4,47 <hr/> 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,52	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)	m2			50,26 <hr/> 18,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (cu nivel scazut de COV)	kg	0,4000	74,52	29,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,85	0,03
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			129,49 <hr/> 66,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,00	4,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	71,00	24,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,85	19,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,20	6,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	2,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40




	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,80	3,55
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2			28,59 18,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" (Mesterul Manole)	kg	1,0549	9,85	10,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			4,47 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,52	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Oragnici Volatili)	m2			50,26 18,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (cu nivel scazut de COV)	kg	0,4000	74,52	29,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,85	0,03
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33,62 27,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,00	10,89
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	2,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1,200,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00



Facel

	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	240,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,85	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			4,47 0,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,52	3,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			64,22 40,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,85	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aponsa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2			50,26 18,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (cu nivel scazut de COV)	kg	0,4000	74,52	29,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,20	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,85	0,03
13	CG36A	Pardoseli din placi OSB gr. 12 mm	m2			171,81 42,90
	7132040012700	Pardositor	h-om	1,1500	33,00	37,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,00	4,95
	267011220431	Placi OSB gr. 12 mm	m2	1,0500	71,00	75,29
	1111000100048	Strat sintetice	m2	1,0500	24,00	25,45
	2030122946766	Plinte din lemn fig 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	29,50	26,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport				



		existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			250,25 ----- 36,30
9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,1000	33,00	3,30
7129200011200	Finisor MP		h-om	1,0000	33,00	33,00
2523116716345	Covor PVC clasa 33		m2	1,0500	155,00	164,37
2430226101234	Grund prenadex tip M		kg	0,0300	24,00	0,73
2462106110431	Prenadex 300 NH 2829-74		kg	0,6000	29,85	18,09
2430226109080	Diluant prenadex		kg	0,0800	18,00	1,45
2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500		kg	0,5000	1,55	0,78
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,0015	13,85	0,02
2462106109925	Aracet dp 50 mibh NI 13-5-64		kg	0,2000	37,45	7,56
2681116001317	Piatra de frent		kg	0,0240	25,00	0,61
1421102200496	Nisip sortat nespat de nisii lacuri 0,0-1,0 mm		m3	0,0006	240,00	0,14
2521106718386	Profil p.v.c., pervaz parter, gala		m	1,0000	18,65	18,84
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0300	45,00	1,35

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Centrul Ftiziopneumologic de Rehabilitare

pentru copii Cornesti)

(funcția, semnătura)

