

**Lucrari Piata agroalimentara ,,
Vatra Casei " din satul
Loganesti, rnul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Pavaj**

Valoarea de deviz 593 254,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,970	935,98 0,00	12 139,68 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 686,36 0	4,91 0,00	8 283,36 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,970	171,72 12,60	2 227,18 163,42
Total Lucrari de terasament						22 650,22
Inclusiv salariu						163,42
		2. Pavaj				
4	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), executate cu geotextile	m2	1 297,00 0	26,26 13,86	34 059,22 17 976,42
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	103,800	615,54 25,20	63 892,94 2 615,76
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	1 297,00 0	251,10 25,03	325 679,30 32 466,51

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C8/10 30x15 cm	m	124,200	169,38 24,78	21 036,65 3 077,68
Total Pavaj						444 668,11
Inclusiv salariu						56 136,37
Cheltuieli directe			lei		467 318,33	
CAS			24,00 %		13 511,95	
Cheltueli de transport			1,00 %		3 807,12	
TOTAL			100,00 +		484 637,40	
Cheltueli de regie			1,00 %		4 846,37	
TOTAL			100,00 +		489 483,77	
Beneficiul de deviz			1,00 %		4 894,83	
TOTAL			100,00 +		494 378,60	
TVA			20,00 %		98 875,72	

Total deviz: 593 254,32
Inclusiv salariu 56 299,79

Intocmit _____ (Meridian Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria Loganesti)
(funcția, semnătura)