

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a suprafețelor elevatorului s.Cania rnul Cantemir
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 004-c din 01 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: CAP GLIA
4. Adresa beneficiarului: s. Pleșeni, rnul Cantemir
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4437278,80 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4437278,80 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 5 luni
 - b) efectiv realizată: 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr. 1 din iunie 2024 nr.2,3 din 30 noiembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Digitally signed by Gladcov Valentin
Date: 2025.03.02 12:33:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT de ANTREPRIZĂ

Nr.004-c

or. Cimisia

“01” iunie 2024

Societatea **CAP „Glia”**, cu sediul în **r-ul Cantemir s. Pleseni** reprezentată de dl **Putregai Constantin** în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare “Beneficiar”, pe de o parte

și

Societatea comercială **„Alternativa Construct” S.R.L.**, cu sediul în **or. Cimisia, str. Vasile Aleșandri 51**, reprezentată de dl **Gladcov Valentin**, în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare “Antreprenor”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **„Lucrări de reparație a suprafețelor elevatorului s. Cania r-ul Cantemir”** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

2. Termenul de executare

2.1. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art. 1.1 al prezentului contract se execută la un preț de devizelor stabilit (deviz 7-1) și acceptat de ambele părți.

3.2. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

3.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar în decurs de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Actului de recepție a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect și altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția construcției și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 5 (cinci) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămîne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încît este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

„Alternativa Construct” S.R.L.
IDNO-cod fiscal 1017605003399
Republica Moldova, or. Cimislia,
str. Vasile Alexandri 51
cod TVA 4400606
MD34FT222471400000365498
BC „Fincombank” SA
Fil. Nr. 14 Hincesti
Codul băncii FTMDMD2X471
Tel +37362116677
e-mail:
alternativaconstruct@gmail.com

Director

Gladcov Valentin /



BENEFICIAR:

„Glia” CAP
IDNO-cod fiscal 1003603152249
Republica Moldova r-ul Cantemir s.
Pleseni
cod TVA 3600060
IBAN: MD29AG000000022514050133
BC „Moldova-Agroindbank” SA
Fil. Cantemir
Codul băncii AGRNMD2X712
Tel: +37327374230, +37369099112
e-mail: glia.coop@gmail.com

Director

Putregai Constantin /



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordin nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: SRL Alternativa-Construct

Investitor: GLIA CAP

Obiect: Lucrari de reparatii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate *nr. 1.*

Valoarea lucrarilor executate 420 343,474 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Casa de la poarta				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din cotilet, exclusiv schele si curatirea caramizilor.	m3	71,4400	336,0315	24 008,090
					335,6315	23 977,514
2	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat (Cotilet) cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	117,8700	42,4000	4 997,688
					0,0000	0,000
3	CP09A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri cu structura din panouri mari (Demontarea plite din beton/armat 1,26 x 6 - 3 buc)	buc	3,0000	392,4250	1 177,275
					212,4250	637,275
4	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate din beton armat cu manipulator , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Depozitarea plitelor la 15 m distanta)	t	9,0000	51,3502	462,152
					19,3502	174,152
5	RpCB18F	Demolarea fundatiei mecanizata din piatra but (0,70 x 0,5 x 78,6 m)	m3	27,5100	546,4974	15 034,143
					290,5974	7 994,334
6	Tsl50A1	Transportarea materialului demolat (piatra but) autobasculanta la distanta de 1 km.	t	44,0100	20,0000	880,200
					0,0000	0,000
7	CO06B	Demontarea plasei EURO cu dipozitarea la distanta de 15 m	m	12,0000	93,4670	1 121,604
					93,4670	1 121,604
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu ciocan pneumatic, beton armat (Fundatia gardului)	m3	3,6000	725,5850	2 612,106
					467,3350	1 682,406
9	Tsl50A5	Transportarea fundatiei gardului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,9400	42,4000	251,856
					0,0000	0,000
		TOTAL Capitolul 1. Casa de la poarta				50 543,115
		Inclusiv salariul				35 587,286
		Capitolul 2. Casa de paza				
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schele si curatirea caramizilor.	m3	8,7500	336,0315	2 940,276
					335,6315	2 936,776
11	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat (caramida) cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	14,4300	42,4000	611,832
					0,0000	0,000
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu ciocan pneumatic, beton armat (Podea din beton armat 17,5 x 0,20)	m3	4,3750	1 145,5850	5 011,934
					467,3350	2 044,591
13	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat (beton armat) cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,2100	42,4000	305,704
					0,0000	0,000
14	RpCP45D	Demontarea perilei de metal 5,5 x 0,7 m si demontarea 2 scari de la inaltimea 1,5 m cu depozitarea la 15 m	kg	110,0000	3,6488	401,368
					3,3988	373,868
15	RpSB02C	Demontarea levilor din asbest (piloni) 1,2 x 0,4	buc	12,0000	97,7155	1 172,586
					97,7155	1 172,586
16	Tsl50A5	Transportarea levilor din asbest cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,5600	42,4000	23,744
					0,0000	0,000
17	RpCH42B	Demontarea elementelor de acoperis - Invelitori din asbociment	m2	28,0000	61,2784	1 715,795
					61,1784	1 712,995
18	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn (Carcasa din lemn a acoperisului)	m2	28,0000	15,4448	432,449
					15,2946	428,249
19	Tsl50A1	Transportarea materialului demolat de la acoperis cu	t	6,7200	20,0000	134,400

		autobasculanta la distanta de 1 km.			0,0000	0,000
		TOTAL Capitolul 2. Casa de paza				12 760,088
		Inclusiv salariul				8 669,064
		Capitolul 3. Demolarea cintarului				
20	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	63,0000	61,2784	3 860,539
					61,1784	3 854,239
21	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn (Carcasa din lemn a acoperisului)	m2	63,0000	15,4446	973,010
					15,2846	963,660
22	Tsl50A1	Transportarea materialului demolat de la acoperis cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	14,2700	20,0000	285,400
					0,0000	0,000
23	CP09A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la acoperis cu structura din panouri mari, la inaltimea pina la 20 m inclusiv - (Demontarea 7 piloni de la acoperis din beton armat 4,2 x 0,15 x 0,30)	buc	7,0000	1 412,4250	9 888,975
					212,4250	1 488,975
24	Tsl50A5	Transportarea pilonilor din beton armat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	18,5000	42,4000	784,400
					0,0000	0,000
25	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din colilet, exclusiv schela si curatirea caramizilor (34,8 x 0,3 x 4,8 m)	m3	50,0000	336,0315	16 801,575
					335,6315	16 781,575
26	Tsl50A1	Transportarea materialului demolat (Colilet) cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	82,5000	20,0000	1 650,000
					0,0000	0,000
27	RpCG29C	Demolarea peretilor la intrare din colilet, exclusiv schela si curatirea caramizilor (11,8 x 2,2 x 0,2 m)	m3	5,1920	336,0315	1 744,678
					335,6315	1 742,699
28	Tsl50A1	Transportarea materialului demolat (Colilet) cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	8,5600	20,0000	171,200
					0,0000	0,000
29	CP09A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri cu structura din panouri mari (Demontarea 2 plite din beton 1,2 x 3,0)	buc	2,0000	392,4250	784,850
					212,4250	424,850
30	Tsl50A5	Transportarea piilelor din beton cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,6400	42,4000	154,336
					0,0000	0,000
31	RpCB18G	Demolarea fundatiei la cintar din beton armat	m3	17,0000	725,5850	12 334,945
					467,3350	7 944,695
32	Tsl50A5	Transportarea betonului demolat din beton cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	28,0500	42,4000	1 189,320
					0,0000	0,000
		TOTAL Capitolul 3. Demolarea cintarului				50 621,226
		Inclusiv salariul				33 198,493
		Capitolul 4. Constructia gardului				
33	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint (15 x 0,3 x 0,45 m)	m3	2,0250	293,1465	593,622
					293,1465	593,622
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului (0,2 x 0,5 x 15 m)	m2	1,5000	258,3990	387,599
					144,4490	216,674
35	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv (15 m de armatura cu D=10 mm - 4 rinduri)	kg	9,2500	18,8641	174,493
					2,4641	22,793
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, levi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40 - 7 pari cu H=2,5 m)	kg	58,8000	37,4513	2 202,136
					17,8437	1 049,210
37	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrula de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (15 x 0,20 x 0,95 m)	m3	2,8500	2 711,0230	7 726,416
					458,8380	1 307,688
		TOTAL Capitolul 4. Constructia gardului				11 084,265
		Inclusiv salariul				3 189,986
		Capitolul 5. Constructia teritoriului 11,5 m lungime si 9,20 latime				
38	Tsl50A5	Transportarea lutului cu autobasculanta la distanta de 5 km (12 rute)	t	153,6000	42,4000	6 512,640
					0,0000	0,000
39	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit (LUT)	100 m3	0,9600	1 645,0000	1 579,200
					0,0000	0,000
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea lutului)	100 m3	0,9600	1 575,0000	1 512,000
					0,0000	0,000
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin talarea damburilor	100 m2	1,5000	132,3000	198,450

		si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (Nivelarea lutului)			0,0000	0,000
42	DI96	Compactarea lutului cu compactor mare	100 m3	0,9600	1 625,3600	1 560,346
					0,0000	0,000
43	TsA01D2	Sapatura manuala a fundatiei 0,25 x 0,30 x 41,4 m	m3	3,1000	293,1465	908,754
					293,1465	908,754
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului pe perimetru	m2	63,5000	258,3990	16 408,337
					144,4490	9 172,512
45	TsC54C	Imprastierea pietrisului cu H=0,15 m pe perimetru de 106 m2	m3	15,9000	659,8203	10 491,143
					84,1203	1 337,513
46	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv (41,4 m de armatura cu D=10 mm - 4 rinduri)	kg	25,5400	18,8641	481,790
					2,4641	62,934
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit (Sapatura pentru apa 12 x 0,6 x 1,0 m)	100 m3	0,0720	1 645,0000	118,440
					0,0000	0,000
48	AcA52A	Instalarea furtunului de apa cu diametru de 25 mm	m	30,0000	16,6244	498,731
					4,5884	137,651
49	ID04A	Instalarea robinetului	buc	2,0000	117,7455	235,491
					12,7455	25,491
50	AcA54A	Instalarea a unui TEU	buc	1,0000	49,3095	49,310
					29,7395	29,740
51	AcA54A	Instalarea dopului	buc	2,0000	51,3695	102,739
					29,7395	59,479
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	30,0000	90,5354	2 716,062
					27,1904	815,712
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Colt 110 x 45°)	buc	7,0000	41,7916	292,541
					23,7916	166,541
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TEU)	buc	2,0000	58,0416	116,083
					23,7916	47,583
55	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice (Turnarea betonului in fundatie 0,25 x 0,30 x 41,4 m)	m3	3,1000	2 711,0230	8 404,171
					458,8380	1 422,398
56	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv (Turnarea betonului pe teritoriu "Plosladca" 11,5 x 9,20 = 106 m2 x 0,17 grosime)	m3	18,0200	2 711,0230	48 852,634
					458,8380	8 268,261
57	CC03C	Montare plase sudate Bp 100x100 cu gr. 4 mm	kg	200,0000	21,3291	4 265,820
					2,5491	509,820
		TOTAL Capitolul 5. Constructia teritoriului 11,5 m lungime si 9,20 latime				105 304,682
		Inclusiv salariul				22 964,388
		Capitolul 6. Elevator				
58	RpCB18C	Spargerea betonului imprejur la Butoaie de Elevator 440 m linari cu perforator manual la 4 cm x 4 cm	m3	0,7000	1 148,0950	803,667
					1 147,0950	802,967
59	RpIC33D	Talerea tabeli cu grosimea de 3 mm	m	10,0000	27,1904	271,904
					27,1904	271,904
60	DC04B	Talerea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m	98,0000	103,3508	10 128,378
					24,6413	2 414,847
61	RpAr06A	Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	59,0000	20,0167	1 180,985
					9,3467	551,455
62	RpCB18C	Spargerea betonului armat cu perforator manual	m3	1,5000	1 148,0950	1 722,143
					1 147,0950	1 720,643
63	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice (4 m lungime x 1,7 m latime x 0,06 m grosime x 6 buc)	m3	2,4480	2 711,0230	6 636,584
					458,8380	1 123,235
64	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice (11,3 m2 x 0,05 grosime)	m3	0,5650	2 711,0230	1 531,728
					458,8380	259,243
65	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,1300	2 094,2343	272,250
					560,8020	72,904
		TOTAL Capitolul 6. Elevator				22 547,639

		Inclusiv salariul					7 217,199
							1 304,4110
Total manopera (ore)							0,0000
Total greutate materiale (tone)							
							252 851,015
Total							
Asigurari sociale						24,0000%	26 598,340
Total							279 449,355
Total							
Cheltuieli de transport						10,0000%	9 160,869
Total							288 610,224
Total							
Cheltuieli de regie						14,5000%	41 848,482
Total							330 458,706
Total							
Beneficiu de deviz						6,0000%	19 827,522
Total General fara TVA							350 286,229
TVA (20%)							70 057,246
TOTAL GENERAL							420 343,474
Inclusiv salariul							110 826,416

Antreprenor: SRL Alternativa-Construct

Cap. Giovanni

SRL
ALTERNATIVA
L.S. CONSTRUCT
ONLINE 101760500338
RATING CREDITO INFERIORE INIZIATA

Adyem

Car
Summers

SRI
ALTERNATIVE
CONSTRUCT

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT
BUREAU OF CHILD PROTECTION
1012
1012
1012

Stefano

Antreprenor SRL „Alternativa Construct”
(denumirea)

Investitor CAP GLIA
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
suprafetelor elevatorului s. Cania**

Valoarea lucrarilor executate **3 982 136,02 lei**

Proces - verbal nr. 2
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din plite				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3200	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>3 915,00</u> 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	371,2000	<u>10,44</u> 0,00	<u>3 875,33</u> 0,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	21,2800	<u>548,30</u> 31,44	<u>11 667,89</u> 669,02
4	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. 3m x 1.75m	buc	43,0000	<u>286,61</u> 109,61	<u>12 324,29</u> 4 713,29
5	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	15,0000	<u>2 766,52</u> 271,05	<u>41 497,74</u> 4 065,81

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7700	<u>2 346,50</u> 0,00	<u>1 806,81</u> 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>1 299,38</u> 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	123,6000	<u>10,44</u> 0,00	<u>1 290,38</u> 0,00
		Total	lei			77 676,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 676,81 9 448,12
		2. Casete				
		2.1. 126 m2				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0120	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>1 707,75</u> 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	162,0500	<u>10,44</u> 0,00	<u>1 691,80</u> 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8190	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>1 382,06</u> 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,0400	<u>10,44</u> 0,00	<u>1 368,06</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,8190	<u>520,80</u> 0,00	<u>426,54</u> 0,00
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,8190	<u>1 983,01</u> 256,61	<u>1 624,08</u> 210,16
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 15 cm	m3	18,9900	<u>1 032,07</u> 50,98	<u>19 599,05</u> 968,15
		<i>Total</i>	lei			27 799,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 799,34 1 178,31
		2.2. 65 m2				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7800	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>1 316,25</u> 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	124,8000	<u>10,44</u> 0,00	<u>1 302,91</u> 0,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,5850	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>987,19</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
19	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	93,6000	10,44 0,00	977,18 0,00
20	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,5850	520,80 0,00	304,67 0,00
21	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,5850	1 983,01 256,61	1 160,06 150,12
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h= 15 cm	m3	9,7500	1 032,07 50,98	10 062,70 497,07
23	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. 3m x 1.75m	buc	12,0000	286,61 109,61	3 439,34 1 315,34
		<i>Total</i>	lei			19 550,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 550,30 1 962,53
		<i>Total</i>	lei			47 349,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 349,64 3 140,84
		3. Teritoriu elevator S=5739.5m2				
24	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,	m2	5 739,5000	59,66 4,94	342 405,70 28 334,52

1	2	3	4	5	6	7
		avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm				
25	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	6,9900	<u>2 132,00</u> 0,00	<u>14 902,68</u> 0,00
26	DA12B	Strat de fundatie din material frezat h= 10 cm	m3	573,9500	<u>275,37</u> 50,98	<u>158 049,76</u> 29 261,12
27	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	7,1700	<u>2 132,00</u> 0,00	<u>15 286,44</u> 0,00
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	717,5500	<u>1 032,07</u> 50,98	<u>740 563,26</u> 36 582,13
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,4430	<u>10 143,00</u> 0,00	<u>34 922,35</u> 0,00
30	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,9800	<u>2 132,00</u> 0,00	<u>6 353,36</u> 0,00
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, cu asternere mecanica	m2	5 739,5000	<u>212,00</u> 5,13	<u>1 216 771,77</u> 29 436,69
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura BR 100.30.15 pe beton	m	217,0000	<u>205,42</u> 50,13	<u>44 575,80</u> 10 878,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 573 831,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 573 831,12 134 493,16

		Total	lei	2 698 857,57
		Asigurarea sociala	24 %	35 299,71
		Total		2 734 157,28
		Cheltuieli de regie	14,5 %	396 452,81
		Total		3 130 610,08
		Beneficiu	6 %	187 836,60
		Total		3 318 446,69
		TVA	20 %	663 689,34
				3 982 136,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		147 082,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Alternativa Construct


CAP GLIA

(denumirea)

(denumirea)

Valentin Gladcov
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Putregai Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
suprafetelor elevatorului s. Cania**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 3 982 136,02 lei

Intocmit in prețuri curente 19.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	895,498	84,97	76 090,431
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	346,436	84,97	29 436,686
3.	7136080025001	Montator	h-om	63,800	84,97	5 421,086
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,790	84,97	3 126,053
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,150	84,97	607,535
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	381,315	84,97	32 400,331
		Total manopera				147 082,12

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	681,325	1 587,50	1 081 602,748
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	151,497	575,00	87 110,700
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	909,728	575,00	523 093,318
4.	14111222016721111	material frezat	m3	699,645	50,00	34 982,253
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,322	1 200,00	20 786,173
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,736	300,00	520,800
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,898	300,00	8 369,424
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,555	3 000,00	1 665,000
9.	23203226000401	Bitum	t	3,546	9 600,00	34 044,384
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	633,640	3,00	1 900,920
11.	26631021000002025	Beton B20/25	m3	15,300	2 100,00	32 130,000
12.	266310210000125301111	Beton (materialul beneficiar)	m3	9,765	500,00	4 882,500
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.30.15	m	218,085	120,83	26 351,211
14.	2666122800600	Element prefabricat (materialul beneficiarului)	buc	55,550	0,00	0,000
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	92,383	12,00	1 108,596
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	507,166	32,00	16 229,327
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,302	32,00	41,664
		Total materiale de construcții				1 874 819,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	6,613	550,00	3 636,930
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	173,907	800,00	139 125,480
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,033	850,00	877,965
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	59,251	650,00	38 513,293
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,769	520,00	22 240,017
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	381,986	480,00	183 353,157
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	38,108	1 200,00	45 729,581
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,144	750,00	10 607,625
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,179	620,00	731,203
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	91,356	400,00	36 542,480
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,225	600,00	9 735,000
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	173,907	450,00	78 258,083
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,346	450,00	10 505,668
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	194,200	500,00	97 099,945
Total utilaje de construcții						676 956,43

Total	lei	2 698 857,57
Asigurarea sociala	24 %	35 299,71
Total		2 734 157,28
Cheltuieli de regie	14,5 %	396 452,81
Total		3 130 610,08
Beneficiu	6 %	187 836,60
Total		3 318 446,69
TVA	20 %	663 689,34

Total deviz:

3 982 136,02

Intocmit


Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Putregai Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a suprafetelor
elevatorului s. Cania

Investitor CAP GLIA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din plite				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			548,30 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	32,00	7,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	500,00	11,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	650,00	31,20
4	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. 3m x 1.75m	buc			286,61 109,61
	7136080025001	Montator	h-om	1,160	84,97	98,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	84,97	11,05
	2666122800600	Element prefabricat (materialul beneficiarului)	buc	1,010	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,295	600,00	177,00
5	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3			2 766,52 271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,05
	26631021000002025	Beton B20/25	m3	1,020	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	3 000,00	111,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	550,00	242,46
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	650,00	2 346,50
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		2. Casete				
		2.1. 126 m2				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
13	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			520,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	620,00	520,80
14	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 983,01 256,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,320	520,00	1 726,40
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h= 15 cm	m3			1 032,07 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	575,00	116,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	575,00	700,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,50
		2.2. 65 m2				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	750,00	1 687,50
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,44

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
20	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			520,80
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	620,00	520,80
21	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 983,01
						256,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,320	520,00	1 726,40
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 15 cm	m3			1 032,07
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	575,00	116,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	575,00	700,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,50
23	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. 3m x 1.75m	buc			286,61
						109,61
	7136080025001	Montator	h-om	1,160	84,97	98,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	84,97	11,05
	2666122800600	Element prefabricat (materialul beneficiarului)	buc	1,010	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,295	600,00	177,00
		3. Teritoriu elevator S=5739.5m2				
24	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			59,66
						4,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	84,97	4,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	32,00	1,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	800,00	24,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	500,00	15,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	450,00	13,63
25	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			2 132,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,330	400,00	2 132,00
26	DA12B	Strat de fundatie din material frezat h= 10 cm	m3			275,37
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	141112220167211	material frezat	m3	1,219	50,00	60,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,50
27	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3			2 132,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,330	400,00	2 132,00
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			1 032,07

Antreprenor SRL Alternativa-Construct
(denumirea)

Investitor CAP GLIA
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparative a
suprafetelor s. Cania**

Valoarea lucrarilor executate **34 799.31 lei**

Proces - verbal nr. 3
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Beton				
1	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	12,7500	1 904,18 271,05	24 278,30 3 455,94
		<i>Total</i>	lei			24 278,30
		Total Beton Inclusiv salariu				24 278,30 3 455,94

	Total	lei	24 278,30
	Asigurarea sociala	24 %	829,43
	Total		25 107,72
	Cheltuieli de regie	10 %	2 510,77
	Total		27 618,50
	Beneficiu	5 %	1 380,92
	Total		28 999,42
	TVA	20 %	5 799,88
			34 799,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 455,94

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Alternativa- Construct

(denumirea)
Valentin Gladcoy
(funcția, numele, prenumele, semnătura L.S.)

Investitor
CAP GLIA

(denumirea)
Putreai Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura L.S.)

APROBAT



**Lucrări de reparație a
suprafețelor s. Cania**
(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 34 799,31 lei

Intocmit în prețuri curente 19.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,672	84,97	3 455,942
		Total manopera				3 455,94

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,472	1 000,00	471,750
2.	26631021000002 025	Beton B20/25	m3	13,005	1 500,00	19 507,500
		Total material de construcții				19 979,25

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	5,621	150,00	843,106
		Total utilaje de construcții				843,11

Total	lei	24 278,30
Asigurarea sociala	24 %	829,43
Total		25 107,72
Cheltuieli de regie	10 %	2 510,77
Total		27 618,50
Beneficiu	5 %	1 380,92
Total		28 999,42
TVA	20 %	5 799,88

Total deviz:

34 799,31

Intocmit

Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Putregai Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a suprafetelor s.
Cania

Investitor CAP GLIA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Beton				
1	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 904,18
						271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,05
	266310210000020	Beton B20/25	m3	1,020	1 500,00	1 530,00
	25					
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	1 000,00	37,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	150,00	66,13

APROBAT:

Intocmit

Gladcov Valentin

(Data, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Putregai Constantin

(Data, semnătura, numele, prenumele)



(Handwritten signature)