

Sectorul de politie №2
"Dezghingea" al Inspectoratului
de Politie Comrat al Directiei de
Politie UTA Gagauzia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Incalzire si ventilatia

Valoarea de deviz 176 895,149 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехнические работы 1.1. Вентиляция В1, В2				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 300x150-ПР300x150)	buc	5,000	306,910 20,985	1 534,550 104,925
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР250*250)	buc	1,000	266,810 20,985	266,810 20,985
3	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф160мм УП1-05 по серии 5,904-45)	buc	1,000	2 008,709 249,302	2 008,709 249,302
4	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф200мм УП1-05 по серии 5,904-45)	buc	1,000	2 159,159 249,302	2 159,159 249,302
5	VB28Амо д	Deflector circular (Круглый дефлектор Ф160мм)	buc	1,000	623,571 258,955	623,571 258,955

1	2	3	4	5	6	7
6	VB28Амо д	Deflector circular (Круглый дефлектор Φ200мм)	buc	1,000	623,571 258,955	623,571 258,955
7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=5м,Φ= 200 мм)	m2	3,140	275,663 158,644	865,582 498,142
8	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=5м,Φ= 160 мм)	m2	2,520	275,666 158,653	694,679 399,806
9	IzH25A	Izolarea aparatelor de forma cilindrica cu segmenti din placi de polistiren celular tip obisnuit sau din placi de polistiren celular tip ignifugat, avind grosimea de 24; 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat (Изоляция воздуховодов, переходов, коробок вспененным теплоизоляционным материалом К-флекс толщиной 20мм)	m2	5,700	289,414 46,167	1 649,657 263,152
10	цена рыночная	Металлическая сетка №10- стоимость	m2	0,500	17,560 0,000	8,780 0,000
11	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Установка переходов и коробок из оцинкованного листа толщиной 1,0 мм разного сечения и установкой металлической сетки №10)	m2	0,500	491,282 245,524	245,641 122,762
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления воздуховодов из оцинкованной стали) ГОСТ 14918-80*	kg	6,000	35,150 12,591	210,897 75,546

1	2	3	4	5	6	7
Total Вентиляция B1, B2						10 891,606
Inclusiv salariu						2 501,832
		1.2. Отопление				
		1.2.1. Радиаторы				
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm L=800mm) "PURMO CV"	buc	1,000	1 230,486 20,985	1 230,486 20,985
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm L=1000mm) "PURMO CV"	buc	1,000	1 631,486 20,985	1 631,486 20,985
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm , inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=900mm L=900mm) "PURMO CV"	buc	1,000	2 991,486 20,985	2 991,486 20,985
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1100мм) "PURMO CV"	buc	2,000	2 103,198 27,280	4 206,397 54,561
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1200мм) "PURMO CV"	buc	2,000	2 215,198 27,280	4 430,397 54,561

1	2	3	4	5	6	7
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1400мм) "PURMO CV"	buc	2,000	$\frac{2\,633,198}{27,280}$	$\frac{5\,266,397}{54,561}$
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1600мм) "PURMO CV"	buc	1,000	$\frac{2\,838,198}{27,280}$	$\frac{2\,838,198}{27,280}$
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Головка термостатическая HERZ-DISIGN)	buc	10,000	$\frac{283,359}{7,555}$	$\frac{2\,833,586}{75,546}$
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Комплект для для нижнего подключения к магистрали-угловой HERZ-3000)	buc	10,000	$\frac{597,332}{6,295}$	$\frac{5\,973,325}{62,955}$
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22C H=500mm L=1000mm) "PURMO C"	buc	4,000	$\frac{2\,576,486}{20,985}$	$\frac{10\,305,944}{83,940}$
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz-AS-T-90	buc	4,000	$\frac{245,333}{6,295}$	$\frac{981,330}{25,182}$
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный обратный угловой Ф15) RL-1	buc	4,000	$\frac{327,332}{6,295}$	$\frac{1\,309,330}{25,182}$
Total Radiatoare						
					43 998,362	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						526,723
		1.2.2. Распределительный коллектор (узел 3, л.6) из стальной водогазопроводной трубы ф50 длиной 1200мм на 3контура в комплекте				
25	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах или в полах для труб отопления согласно проекта, механизированно)	m	160,000	24,735 20,985	3 957,600 3 357,600
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран спускной Ф=15мм)	buc	2,000	82,332 6,295	164,665 12,591
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран воздуховыпускной в комплекте с ручным Ф=15mm)	buc	2,000	132,333 6,295	264,665 12,591
28	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый Ф25мм)	buc	2,000	150,502 10,492	301,005 20,985
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый со сливом, диаметром 20mm)	buc	6,000	103,993 9,653	623,959 57,919
30	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 20mm MSV-M)	buc	3,000	899,993 9,653	2 699,979 28,959
31	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 15mm MSV-M)	buc	1,000	403,993 9,653	403,993 9,653
32	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным	m	55,000	54,262 16,368	2 984,409 900,256

1	2	3	4	5	6	7
		покрытием(PE-X-b) PN6 D=16x2,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги				
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным покрытием(PE-X-b) PN6 D=20x2,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги	m	105,000	63,233 16,368	6 639,497 1 718,672
34	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным покрытием(PE-X-b) PN6 D=26x3,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги	m	2,000	106,751 16,369	213,502 32,737
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=18x6 мм ППЭ)	m	55,000	30,489 21,405	1 676,916 1 177,259
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22x6 мм ППЭ)	m	105,000	30,706 21,405	3 224,093 2 247,494
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, thermoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	160,000	4,651 3,777	744,144 604,368
38	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire	m	2,400	89,424 34,415	214,617 82,597

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						10 868,049
Total Отопление						69 497,405
Inclusiv salariu						11 394,772
		1.3. Теплогенераторная				
43	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Перепускной клапан диаметром 15 мм)	buc	1,000	1 196,532 10,492	1 196,532 10,492
44	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Установка - Электромагнитный клапан диаметром 15 мм) EV220A Danfoss	buc	1,000	1 330,532 10,492	1 330,532 10,492
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливом 3/4" защищенный от непреднамеренного закрывания)	buc	1,000	526,332 6,295	526,332 6,295
46	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Мембранный клапан предохранительный Ф15мм Рс=3бар)SV1821	buc	2,000	396,533 10,492	793,065 20,985
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром 25мм)	buc	2,000	252,333 6,295	504,665 12,591
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром 20мм)	buc	2,000	148,333 6,295	296,665 12,591
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром 15мм)	buc	1,000	117,332 6,295	117,332 6,295
50	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый диаметр 25мм)	buc	1,000	182,381 96,531	182,381 96,531
51	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,	buc	1,000	153,091	153,091

1	2	3	4	5	6	7
		avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый диаметр 20мм)			96,531	96,531
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный Ф20mm)	buc	1,000	222,332 6,295	222,332 6,295
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран спускной Ф15мм для систем центрального отопления) ГЕРЦ	buc	2,000	317,993 9,653	635,986 19,306
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана-воздуховыпускной автоматический в комплекте с ручным краном для систем центрального отопления, диаметром 15мм)ГЕРЦ	buc	2,000	156,358 7,554	312,717 15,109
55	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:hidrometru sau manometru cu robinet de control (Арматура для котлов центрального отопления: манометр МПЧ-4)	buc	4,000	262,620 16,788	1 050,480 67,152
56	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Арматура для котлов центрального отопления: штуцер для манометра ЗКЧ46-76 и труба манометровая Т14*2-20=5м)ГОСТ 8734-75)	buc	4,000	67,181 23,084	268,725 92,334
57	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр технический)П-4-10-240-104	buc	2,000	210,698 5,876	421,396 11,752
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка трехходового муфтового с контрольным фланцем крана Ду15мм)-марки 11Б18бк	buc	4,000	74,332 6,295	297,330 25,182
59	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Арматура для котлов центрального отопления: расширитель для термометра с	buc	2,000	97,349 44,069	194,697 88,137

1	2	3	4	5	6	7
		оправой)ЗКЧ-2-87				
60	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")-изолированные	m	6,000	46,426 20,146	278,554 120,874
61	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") -изолированные	m	6,000	40,023 16,788	240,138 100,728
62	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1/2")	m	2,000	44,658 20,566	89,316 41,131
63	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m	3,000	66,093 18,887	198,280 56,660
64	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)	kg	10,000	23,653 9,653	236,531 96,531
65	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	14,000	4,535	63,494

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)			3,777	52,882
66	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф25мм) после испытания	m	6,000	64,240 17,627	385,440 105,764
67	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф20мм) после испытания	m	6,000	57,318 17,627	343,910 105,764
68	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф15мм) после испытания системы	m	2,000	51,694 17,628	103,389 35,255
69	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 15-40мм)	m	14,000	2,518 2,518	35,255 35,255
70	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	14,000	4,651 3,777	65,112 52,882
Total Теплогенераторная						10 543,677
Inclusiv salariu						1 401,796
Прямые затраты			lei		90 932,688	
Fondul social			22,50 %		3 442,140	
Transport material			6,00 %		4 480,088	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			98 854,916
		Cheltuieli de regie	8,50 %			8 402,667
		Total	100,00 +			107 257,583
		Beneficiu de deviz	4,00 %			4 290,305
		Total Сантехнические работы				111 547,888
		Inclusiv salariu				15 298,400
		2. Монтажные работы				
		2.1. Вентиляция В1,В2				
71	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка вентиляторов центробежных бытовых в комплекте с регулятором влажности 100/125м3/час)	buc	2,000	1 043,361 912,847	2 086,721 1 825,695
72	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка воздухоприточного устройства с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета)-ЕНА 5-35	buc	6,000	496,103 484,753	2 976,615 2 908,521
		Total Вентиляция В1,В2				5 063,336
		Inclusiv salariu				4 734,216
		2.2. Теплогенераторная				
73	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 35кВт Bosch - согласно проекта)	buc	1,000	926,260 755,460	926,260 755,460
74	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак мембраной закрытого типа Pраб=3бар V=25л, N25/3 Reflex)	buc	1,000	96,320 41,970	96,320 41,970
75	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, - (Монтаж электромагнитного устройства Ф20мм)	buc	1,000	229,741 222,441	229,741 222,441
		Total				1 252,321
		Теплогенераторная				

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 019,871
Прямые затраты lei						6 315,657
Fondul social 22,50 %						1 294,670
Transport material 6,00 %						12,020
Cheltuieli directe 100,00 +						7 622,347
Cheltuieli de regie 54,00 %						3 107,207
Total 100,00 +						10 729,554
Beneficiu de deviz 4,00 %						429,182
Total Монтажные работы						11 158,736
Inclusiv salariu						5 754,087
3. Оборудование						
3.1. Вентиляция						
76	Vortice	Центробежный бытовой вентилятор "Vortice" скрытого исполнения L=100(125) m3/ч H=150Па N=0,065 кВт в комплекте с регулятором влажности (Vart Press 240LL I C HCS (код 12994)	копмл	2,000	4 618,000 0,000	9 236,000 0,000
77	pret firmei Aereco	Гигрорегулируемое воздухоприточное устройство ЕНА 5-35 с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакет	buc	6,000	664,000 0,000	3 984,000 0,000
Total Вентиляция						13 220,000
Inclusiv salariu						0,000
3.2. Теплогенераторная						
78	Preturi firmei	Настенный газовый водогрейный котел с закрытой камерой сгорания с Турбовыбросом, теплопроизводительностью Q=24кВт Pmax=3бар марка WBN6000-24C Bosch в комплекте : а) комплект автоматики б) комплект элементов для отвода дымовых газов Ф100/60мм) и средства крепления	buc	1,000	8 242,000 0,000	8 242,000 0,000
79	Pretul firmei Reflex	Расширительный бак мембранный закрытого типа V=25л Pраб=3бар Reflex N25/3	buc	1,000	733,000 0,000	733,000 0,000
80	цена рыночная	Устройство электромагнитной обработки воды Ф=20 N=30Vm P=6бар, 220V 50Гц EUV200	buc	1,000	2 511,000 0,000	2 511,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Теплогенераторная						11 486,000
Inclusiv salariu						0,000
Total Оборудование						24 706,000
Inclusiv salariu						0,000
Прямые затраты			lei		147 412,624	
TVA			20,00 %		29 482,525	

Total deviz: **176 895,149**
Inclusiv salariu **21 052,487**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)