

**Amenajarea curtilor blocurilor  
locative, teren cu nr. cad.  
4101202.1077, mun. Edinet**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 19 432 616,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                    |                          |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salarriu | Total<br>incl. salarriu  |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                                              | 6                                         | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Capitolul I Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                                           |                          |
|           |                                   | <b>1.1. Demolarea bordurii mari<br/>existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                |                                           |                          |
| 1         | TsC02B1                           | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II.(Demolarea<br>bordurilor inclusiv betonul                                                                                                                   | 100<br>m3 | 3,3240                                         | <u>2 868,13</u><br>0,00                   | <u>9 533,65</u><br>0,00  |
| 2         | TsC02B1                           | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II (Demolarea<br>fundatiei din beton)                                                                                                                          | 100<br>m3 | 1,6620                                         | <u>2 868,13</u><br>0,00                   | <u>4 766,83</u><br>0,00  |
| 3         | TsC02D1                           | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare auto<br>teren catg. II (Incarcarea gunoului<br>cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100<br>m3 | 3,2870                                         | <u>2 493,11</u><br>0,00                   | <u>8 194,85</u><br>0,00  |
| 4         | TsI51A3                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                                 | t         | 723,1000                                       | <u>15,35</u><br>0,00                      | <u>11 099,60</u><br>0,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4         | 5          | 6                                                | 7                                                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                               |           |            |                                                  |                                                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei       |            |                                                  | 33 594,93                                               |
|    |         | <b>Total Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                |           |            |                                                  | <b>33 594,93</b>                                        |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |            |                                                  |                                                         |
|    |         | <b>1.2. Demolarea sistemului rutier existente</b>                                                                                                             |           |            |                                                  |                                                         |
| 5  | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de:H med 5 cm                                      | m2        | 8 818,0000 | <div>16,28</div> <div>—</div> <div>1,27</div>    | <div>143 513,74</div> <div>—</div> <div>11 178,05</div> |
| 6  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                            | t         | 1 136,0000 | <div>15,35</div> <div>—</div> <div>0,00</div>    | <div>17 437,60</div> <div>—</div> <div>0,00</div>       |
| 7  | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar                                                                                                    | m3        | 218,0000   | <div>35,57</div> <div>—</div> <div>13,53</div>   | <div>7 754,15</div> <div>—</div> <div>2 949,06</div>    |
| 8  | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100<br>m3 | 2,1800     | <div>2 493,11</div> <div>—</div> <div>0,00</div> | <div>5 434,99</div> <div>—</div> <div>0,00</div>        |
| 9  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                            | t         | 349,0000   | <div>15,35</div> <div>—</div> <div>0,00</div>    | <div>5 357,15</div> <div>—</div> <div>0,00</div>        |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                              | 100<br>m3 | 6,9100     | <div>295,21</div> <div>—</div> <div>34,06</div>  | <div>2 039,88</div> <div>—</div> <div>235,33</div>      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei       |            |                                                  | 181 537,51                                              |
|    |         | <b>Total Demolarea sistemului rutier existente</b>                                                                                                            |           |            |                                                  | <b>181 537,51</b>                                       |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |            |                                                  | <b>14 362,44</b>                                        |
|    |         | <b>1.3. Demolarea trotuarului existent</b>                                                                                                                    |           |            |                                                  |                                                         |
| 11 | DG03A   | Desfacerea de trotuare din pavajului existent                                                                                                                 | m2        | 876,0000   | <div>28,38</div> <div>—</div> <div>28,38</div>   | <div>24 860,88</div> <div>—</div> <div>24 860,88</div>  |
| 12 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100<br>m3 | 0,5260     | <div>1 175,99</div> <div>—</div> <div>0,00</div> | <div>618,57</div> <div>—</div> <div>0,00</div>          |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                       | t         | 105,1000   | <div>15,35</div> <div>—</div> <div>0,00</div>    | <div>1 613,30</div> <div>—</div> <div>0,00</div>        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5          | 6                       | 7                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |            |                         | 27 092,75                       |
|    |          | <b>Total Demolarea trotuarului existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |        |            |                         | <b>27 092,75<br/>24 860,88</b>  |
|    |          | <b>1.4. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>                                                                                                        |        |            |                         |                                 |
| 14 | DG06B    | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                  | m3     | 2,4400     | 623,35<br>—<br>319,75   | 1 520,98<br>—<br>780,19         |
| 15 | TsC02D1  | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100 m3 | 0,0240     | 2 493,75<br>—<br>0,00   | 59,85<br>—<br>0,00              |
| 16 | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                       | t      | 5,3700     | 15,35<br>—<br>0,00      | 82,45<br>—<br>0,00              |
| 17 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20<br>Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300                                                   | m3     | 2,6200     | 9 901,76<br>—<br>359,48 | 25 942,62<br>—<br>941,84        |
| 18 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200                                    | buc    | 40,0000    | 2 683,47<br>—<br>77,57  | 107 338,61<br>—<br>3 102,88     |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |            |                         | 134 944,51                      |
|    |          | <b>Total Reamenajarea fintinilor la cota de proiect<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |        |            |                         | <b>134 944,51<br/>4 824,91</b>  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei    |            |                         | 377 169,70                      |
|    |          | <b>Total Capitolul I Lucrari pregatitoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |            |                         | <b>377 169,70<br/>44 048,23</b> |
|    |          | <b>2. Capitolul II 1.Terasamente</b>                                                                                                                          |        |            |                         |                                 |
| 19 | TsC03F1  | Excavarea pamintului, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,73t/mc.         | 100 m3 | 28,6500    | 1 469,99<br>—<br>0,00   | 42 115,29<br>—<br>0,00          |
| 20 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                       | t      | 4 956,4500 | 13,50<br>—<br>0,00      | 66 912,10<br>—<br>0,00          |
| 21 | TsC03F1  | Excavarea pamintului in debleu,                                                                                                                               | 100    | 8,9200     | 1 469,99                | 13 112,33                       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5          | 6                     | 7                               |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------------------|
|    |          | exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,73t/mc.                                                                                                                       | m3        |            | —<br>0,00             | 0,00                            |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                  | t         | 1 543,1600 | 28,55<br>—<br>0,00    | 44 057,20<br>—<br>0,00          |
| 23 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 37,5700    | 295,21<br>—<br>34,06  | 11 090,97<br>—<br>1 279,48      |
| 24 | DI96     | Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                           | 100<br>m3 | 15,1400    | 476,80<br>—<br>0,00   | 7 218,76<br>—<br>0,00           |
| 25 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3        | 151,4000   | 60,95<br>—<br>0,00    | 9 227,83<br>—<br>0,00           |
| 26 | TsE05B   | Finisarea acostamentelor cu autogrederul                                                                                                                                                                                 | 100m2     | 50,8100    | 122,85<br>—<br>0,00   | 6 242,02<br>—<br>0,00           |
| 27 | TsE03A   | Finisarea acostamentelor manuala                                                                                                                                                                                         | 100m2     | 21,7700    | 857,08<br>—<br>857,08 | 18 658,54<br>—<br>18 658,54     |
| 28 | TsC03E1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                            | 100<br>m3 | 7,2600     | 1 273,99<br>—<br>0,00 | 9 249,19<br>—<br>0,00           |
| 29 | TsI51A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                  | t         | 871,2000   | 13,50<br>—<br>0,00    | 11 761,20<br>—<br>0,00          |
| 30 | TsD01A   | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual                                                                                                                          | m3        | 726,0000   | 17,03<br>—<br>17,03   | 12 362,33<br>—<br>12 362,33     |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei       |            |                       | 252 007,76                      |
|    |          | <b>Total Capitolul II 1.Terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |           |            |                       | <b>252 007,76<br/>32 300,35</b> |
|    |          | <b>3. Capitol II 2.Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                            |           |            |                       |                                 |
|    |          | <b>3.1. Consolidarea taluzuluicu strat</b>                                                                                                                                                                               |           |            |                       |                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                         | 4     | 5        | 6                                                | 7                                                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |        | <b>vegetal H=0,10m cu insamintare manuala</b>                                                             |       |          |                                                  |                                                         |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                     | 100m2 | 5,0900   | <div>621,92</div> <div>—</div> <div>491,92</div> | <div>3 165,57</div> <div>—</div> <div>2 503,87</div>    |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                            | 100m2 | 5,0900   | <div>233,35</div> <div>—</div> <div>62,44</div>  | <div>1 187,75</div> <div>—</div> <div>317,80</div>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                              | lei   |          |                                                  | 4 353,32                                                |
|    |        | <b>Total Consolidarea taluzuluicu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala Inklusiv salariu</b>       |       |          |                                                  | <b>4 353,32</b><br><b>2 821,67</b>                      |
|    |        | <b>3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala</b>                   |       |          |                                                  |                                                         |
| 33 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                     | 100m2 | 67,4900  | <div>621,92</div> <div>—</div> <div>491,92</div> | <div>41 973,38</div> <div>—</div> <div>33 199,68</div>  |
| 34 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                            | 100m2 | 67,4900  | <div>233,35</div> <div>—</div> <div>62,44</div>  | <div>15 748,98</div> <div>—</div> <div>4 213,81</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                              | lei   |          |                                                  | 57 722,36                                               |
|    |        | <b>Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala Inklusiv salariu</b> |       |          |                                                  | <b>57 722,36</b><br><b>37 413,49</b>                    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                              | lei   |          |                                                  | 62 075,68                                               |
|    |        | <b>Total Capitol II 2.Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>                                         |       |          |                                                  | <b>62 075,68</b><br><b>40 235,16</b>                    |
|    |        | <b>4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier str.Soseaua Bucovinei</b>                                |       |          |                                                  |                                                         |
| 35 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                           | m     | 963,0000 | <div>14,57</div> <div>—</div> <div>0,00</div>    | <div>14 028,02</div> <div>—</div> <div>0,00</div>       |
| 36 | DI110  | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm        | m3    | 394,2000 | <div>752,05</div> <div>—</div> <div>14,19</div>  | <div>296 459,93</div> <div>—</div> <div>5 593,70</div>  |
| 37 | DA12B  | Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=20 cm.        | m3    | 768,4000 | <div>605,94</div> <div>—</div> <div>56,76</div>  | <div>465 603,14</div> <div>—</div> <div>43 614,38</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5          | 6                                    | 7                                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 38 | DZ01A   | Prepararea in statii fixe amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, in statie. | m3 | 703,1000   | <div>574,06</div> <div>35,95</div>   | <div>403 620,17</div> <div>25 275,04</div>   |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                             | t  | 1 546,8000 | <div>15,35</div> <div>0,00</div>     | <div>23 743,40</div> <div>0,00</div>         |
| 40 | DA10B   | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, in statie. H=12 cm (fara nisip) | m3 | 703,1000   | <div>247,80</div> <div>83,25</div>   | <div>174 227,06</div> <div>58 531,67</div>   |
| 41 | DA12C   | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H-variabil                                                                                                                                                  | m3 | 165,0000   | <div>882,53</div> <div>28,38</div>   | <div>145 617,03</div> <div>4 682,70</div>    |
| 42 | DI107   | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                  | t  | 3,5150     | <div>13 039,82</div> <div>0,00</div> | <div>45 834,98</div> <div>0,00</div>         |
| 43 | DB19G   | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                   | m2 | 5 859,0000 | <div>254,67</div> <div>5,68</div>    | <div>1 492 107,47</div> <div>33 255,68</div> |
| 44 | DI107   | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                  | t  | 1,7580     | <div>13 039,72</div> <div>0,00</div> | <div>22 923,82</div> <div>0,00</div>         |
| 45 | DB16H   | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se                                                                                                                              | m2 | 5 859,0000 | <div>185,19</div> <div>4,73</div>    | <div>1 085 026,27</div> <div>27 713,07</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5          | 6                                    | 7                                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |        | exclude)                                                                                                                                                                          |     |            |                                      |                                              |
| 46 | DE10A  | Instalarea bordurii 100.30.18 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4                                                                                                     | m   | 1 907,0000 | <div>319,05</div> <div>55,81</div>   | <div>608 422,63</div> <div>106 437,30</div>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |            |                                      | 4 777 613,92                                 |
|    |        | <b>Total Capitolul III Amenajarea sistemului rutier str.Soseaua Bucovinei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |     |            |                                      | <b>4 777 613,92<br/>305 103,54</b>           |
|    |        | <b>5. Capitolul IV Amenajarea sistemului rutier Cartiere</b>                                                                                                                      |     |            |                                      |                                              |
| 47 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                   | m   | 2 910,0000 | <div>14,57</div> <div>0,00</div>     | <div>42 389,97</div> <div>0,00</div>         |
| 48 | DI110  | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                | m3  | 211,4000   | <div>752,05</div> <div>14,19</div>   | <div>158 984,34</div> <div>2 999,77</div>    |
| 49 | DA12B  | Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=25 cm.                                                                                | m3  | 520,5000   | <div>605,94</div> <div>56,76</div>   | <div>315 390,99</div> <div>29 543,58</div>   |
| 50 | DA12C  | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                                          | m3  | 277,0000   | <div>215,78</div> <div>28,38</div>   | <div>59 770,36</div> <div>7 861,26</div>     |
| 51 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t   | 4,3180     | <div>13 039,88</div> <div>0,00</div> | <div>56 306,22</div> <div>0,00</div>         |
| 52 | DB19G  | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2  | 1 798,0000 | <div>254,67</div> <div>5,68</div>    | <div>457 895,42</div> <div>10 205,45</div>   |
| 53 | DI107  | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t   | 0,5390     | <div>13 040,71</div> <div>0,00</div> | <div>7 028,94</div> <div>0,00</div>          |
| 54 | DB16H  | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din                              | m2  | 6 629,0000 | <div>231,49</div> <div>5,91</div>    | <div>1 534 527,86</div> <div>39 193,96</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5          | 6                       | 7                                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------|------------------------------------|
|    |        | norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500                              |     |            |                         |                                    |
| 55 | DB16H  | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2  | 567,0000   | 185,19<br>—<br>4,73     | 105 002,54<br>—<br>2 681,91        |
| 56 | DE10A  | Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4                                                                                   | m   | 4 481,0000 | 263,77<br>—<br>55,81    | 1 181 962,33<br>—<br>250 102,53    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei |            |                         | 3 919 258,97                       |
|    |        | <b>Total Capitolul IV Amenajarea sistemului rutier Cartiere Inklusiv salariu</b>                                                                                |     |            |                         | <b>3 919 258,97<br/>342 588,46</b> |
|    |        | <b>6. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor</b><br><br><b>6.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz</b>                                      |     |            |                         |                                    |
| 57 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3  | 0,7600     | 194,88<br>—<br>194,88   | 148,11<br>—<br>148,11              |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                        | m3  | 0,3800     | 511,13<br>—<br>93,66    | 194,23<br>—<br>35,59               |
| 59 | DI119  | Fundatii monolite din beton C30/37<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                       | m3  | 0,3400     | 2 715,15<br>—<br>301,76 | 923,15<br>—<br>102,60              |
| 60 | DI119  | Fundatii monolite din beton C16/20<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                       | m3  | 0,2000     | 2 408,95<br>—<br>301,75 | 481,79<br>—<br>60,35               |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                        | m3  | 0,1000     | 511,10<br>—<br>93,70    | 51,11<br>—<br>9,37                 |
| 62 | DE16B  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat BR100.30.15)     | buc | 4,0000     | 185,85<br>—<br>17,98    | 743,40<br>—<br>71,90               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | lei |            |                         | 2 541,79                           |
|    |        | <b>Total Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz</b>                                                                                                       |     |            |                         | <b>2 541,79<br/>427,92</b>         |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                         | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                           |                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                           | 2 541,79                        |
|    |       | <b>Total Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |          |                           | <b>2 541,79<br/>427,92</b>      |
|    |       | <b>7. Capitolul VI Accese in blocuri, trotuare, parcarilor auto</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                           |                                 |
|    |       | <b>7.1. Amenajarea sistemului rutier la intrari in blocurile locative</b>                                                                                                                                                                                                               |     |          |                           |                                 |
| 63 | DA12C | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 16,6000  | $\frac{215,78}{28,38}$    | $\frac{3\,581,90}{471,11}$      |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t   | 0,3470   | $\frac{13\,039,65}{0,00}$ | $\frac{4\,524,76}{0,00}$        |
| 65 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2  | 577,9000 | $\frac{231,49}{5,91}$     | $\frac{133\,776,51}{3\,416,84}$ |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |          |                           | 141 883,17                      |
|    |       | <b>Total Amenajarea sistemului rutier la intrari in blocurile locative<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |                           | <b>141 883,17<br/>3 887,95</b>  |
|    |       | <b>7.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Beton Asfalt)</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                           |                                 |
| 66 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                                                                                                                      | m3  | 3,9500   | $\frac{752,05}{14,19}$    | $\frac{2\,970,58}{56,05}$       |
| 67 | DA12C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm                                                                                                                                                          | m3  | 9,9000   | $\frac{882,53}{28,38}$    | $\frac{8\,737,02}{280,96}$      |
| 68 | DA12C | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 14,0000  | $\frac{215,78}{28,38}$    | $\frac{3\,020,89}{397,32}$      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5          | 6                      | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|---------------------------------|
| 69 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t   | 0,2800     | 13 040,00<br>—<br>0,00 | 3 651,20<br>—<br>0,00           |
| 70 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                       | m2  | 39,5000    | 254,67<br>—<br>5,68    | 10 059,36<br>—<br>224,20        |
| 71 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t   | 0,0120     | 13 081,67<br>—<br>0,00 | 156,98<br>—<br>0,00             |
| 72 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2  | 467,5000   | 231,49<br>—<br>5,91    | 108 220,15<br>—<br>2 764,10     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |            |                        | 136 816,18                      |
|    |       | <b>Total Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Beton Asfalt)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |            |                        | <b>136 816,18<br/>3 722,63</b>  |
|    |       | <b>7.3. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Pavaj)</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                        |                                 |
| 73 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                                                                                                                      | m3  | 478,0000   | 752,05<br>—<br>14,19   | 359 482,12<br>—<br>6 782,82     |
| 74 | DA12C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm                                                                                                                                                          | m3  | 1 170,9000 | 882,53<br>—<br>28,38   | 1 033 351,45<br>—<br>33 230,14  |
| 75 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime                                                                                           | m2  | 4 490,9000 | 359,96<br>—<br>56,38   | 1 616 562,77<br>—<br>253 204,13 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                      | 7                                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------------------|
|    |       | strat de 5 cm (Pavaj h=8cm )                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                        |                                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |            |                        | 3 009 396,34                         |
|    |       | <b>Total Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Pavaj) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |            |                        | <b>3 009 396,34<br/>293 217,09</b>   |
|    |       | <b>7.4. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                        |                                      |
| 76 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra sparta LA30 fr.16-32mm )                                                                                                                                                     | m2  | 3 227,5000 | $\frac{82,73}{24,22}$  | $\frac{267\,025,13}{78\,162,30}$     |
| 77 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000                                                      | m2  | 3 227,5000 | $\frac{8,76}{3,83}$    | $\frac{28\,260,31}{12\,365,53}$      |
| 78 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )                                                    | m2  | 3 227,5000 | $\frac{324,44}{56,38}$ | $\frac{1\,047\,127,19}{181\,971,61}$ |
| 79 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m   | 2 254,0000 | $\frac{194,34}{28,38}$ | $\frac{438\,032,21}{63\,968,52}$     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |            |                        | 1 780 444,84                         |
|    |       | <b>Total Amenajarea trotuarului proiectat Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |            |                        | <b>1 780 444,84<br/>336 467,96</b>   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |            |                        | 5 068 540,53                         |
|    |       | <b>Total Capitolul VI Accese in blocuri, trotuare, parcarilor auto Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |            |                        | <b>5 068 540,53<br/>637 295,63</b>   |
|    |       | <b>8. Capitolul VII Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                        |                                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                      | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>8.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                       |     |          |                        |                                |
| 80 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1.30 | buc | 41,0000  | 845,91<br>—<br>103,11  | 34 682,48<br>—<br>4 227,68     |
| 81 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.30 | buc | 12,0000  | 947,51<br>—<br>103,11  | 11 370,17<br>—<br>1 237,37     |
| 82 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.40 | buc | 4,0000   | 963,51<br>—<br>103,11  | 3 854,05<br>—<br>412,45        |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700                                                                                | buc | 10,0000  | 1 261,42<br>—<br>41,62 | 12 614,24<br>—<br>416,24       |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700                                                                                | buc | 30,0000  | 1 261,42<br>—<br>41,62 | 37 842,72<br>—<br>1 248,72     |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900                                                                                | buc | 12,0000  | 1 461,42<br>—<br>41,62 | 17 537,08<br>—<br>499,48       |
| 86 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700                                                                                | buc | 4,0000   | 1 261,43<br>—<br>41,62 | 5 045,70<br>—<br>166,50        |
| 87 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH500x650                                                                           | buc | 20,0000  | 1 061,42<br>—<br>41,62 | 21 228,48<br>—<br>832,48       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | lei |          |                        | 144 174,92                     |
|    |       | <b>Total Instalarea indicatoarelor rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |     |          |                        | <b>144 174,92<br/>9 040,92</b> |
|    |       | <b>8.2. Amenajarea marcajului rutier</b>                                                                            |     |          |                        |                                |
| 88 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier                                                                                        | m2  | 260,0000 | 136,40<br>—<br>2,52    | 35 464,14<br>—<br>654,26       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | lei |          |                        | 35 464,14                      |
|    |       | <b>Total Amenajarea marcajului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |     |          |                        | <b>35 464,14<br/>654,26</b>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | lei |          |                        | 179 639,06                     |
|    |       | <b>Total Capitolul VII Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                        |     |          |                        | <b>179 639,06<br/>9 695,18</b> |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   |

|  |  |                         |      |                      |
|--|--|-------------------------|------|----------------------|
|  |  | Total                   | lei  | 14 638 854           |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 338 807              |
|  |  | Total                   |      | 14 977 661           |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 6 %  | 898 660              |
|  |  | Total                   |      | 15 876 321           |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 2 %  | 317 526              |
|  |  | Total                   |      | 16 193 847           |
|  |  | TVA                     | 20 % | 3 238 769,40         |
|  |  | TOTAL                   |      | 19 432 616,40        |
|  |  |                         |      | <b>19 432 616,40</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |                      |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 411 695</b>     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curtilor blocurilor  
locative, teren cu nr. cad.  
4101202.1077, mun. Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 19 432 616,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

|   |  |  |  |  |                        |
|---|--|--|--|--|------------------------|
| № |  |  |  |  | Valoarea de deviz, lei |
|---|--|--|--|--|------------------------|

| crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|      |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |            |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 2,0960     | 94,60 | 198,28           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 792,2200   | 94,60 | 74 944,02        |
| 3.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 0,7600     | 94,60 | 71,90            |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 16,7200    | 94,60 | 1 581,71         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 7,8600     | 94,60 | 743,56           |
| 6.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 9 076,5117 | 94,60 | 858 637,99       |
| 7.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 425,3188   | 94,60 | 40 235,16        |
| 8.  | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1 262,7401 | 94,60 | 119 455,21       |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 32,8000    | 94,60 | 3 102,88         |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 0,1560     | 94,60 | 14,76            |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1 911,0410 | 94,60 | 180 784,49       |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4560     | 94,60 | 137,74           |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 121,9507   | 94,60 | 11 536,54        |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 1 271,1441 | 94,60 | 120 250,23       |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>1 411 695</b> |

**Materiale:**

|     |                         |                                                         |     |            |           |                  |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------------|
| 1.  | 0221107204435           | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 72,5800    | 130,00    | 9 435,40         |
| 2.  | 11110001000131<br>0.1   | beton asfaltic BAD22,4                                  | t   | 1 085,2065 | 1 680,00  | 1 823 146,9<br>2 |
| 3.  | 11110001000131<br>1.1   | Mixtura asfaltica BA16                                  | t   | 1 505,7860 | 1 833,33  | 2 760 602,6<br>5 |
| 4.  | 1411122201646.<br>1     | Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm                           | m3  | 261,6467   | 288,00    | 75 354,25        |
| 5.  | 14111222016601<br>-1632 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm                          | m3  | 616,7752   | 288,00    | 177 631,26       |
| 6.  | 1411122201672-<br>-f    | Asfaltic frezat                                         | m3  | 390,6520   | 55,00     | 21 485,86        |
| 7.  | 1411122201672-<br>ga    | Pietris concasat GA 85 LA 30                            | m3  | 1 709,1660 | 580,00    | 991 316,28       |
| 8.  | 1411122201672.<br>1     | Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm                          | m3  | 1 571,1691 | 288,00    | 452 496,70       |
| 9.  | 141112220175.1          | Piatra sparta LA30 8-32 mm                              | m3  | 0,5520     | 288,00    | 158,98           |
| 10. | 1411122201752.<br>4     | Piatra sparta fr.32-63 mm                               | m3  | 0,1779     | 288,00    | 51,24            |
| 11. | 1421102200467           | Balast                                                  | m3  | 1 326,8110 | 580,00    | 769 550,38       |
| 12. | 1421102200513.<br>1     | Nisip                                                   | m3  | 57,8660    | 490,00    | 28 354,34        |
| 13. | 1421102200525.<br>1     | Nisip                                                   | m3  | 2,1216     | 490,00    | 1 039,58         |
| 14. | 1421102200546           | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru rosturi) | m3  | 38,5920    | 700,00    | 27 014,40        |
| 15. | 1421102200547           | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru strat)   | m3  | 330,3475   | 490,00    | 161 870,27       |
| 16. | 1421402200393.<br>1     | Piatra sparta LA 30                                     | m3  | 562,4800   | 288,00    | 161 994,24       |
| 17. | 2010102903495           | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,0200     | 4 500,00  | 90,00            |
| 18. | 2030122928335           | Panouri cofraj                                          | m2  | 33,7325    | 600,00    | 20 239,50        |
| 19. | 2320166200676           | White spirit                                            | kg  | 2,0800     | 50,00     | 104,00           |
| 20. | 23203226000401          | Bitum                                                   | t   | 11,0920    | 12 500,00 | 138 650,00       |
| 21. | 2430126108720           | Email alb ii E.109-5                                    | kg  | 208,0000   | 90,00     | 18 720,00        |
| 22. | 2430226109418           | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI<br>1708-61 A9  | kg  | 14,5600    | 60,00     | 873,60           |
| 23. | 2513206621650           | Microbe reflectorizante                                 | kg  | 78,0000    | 180,00    | 14 040,00        |
| 24. | 2615107326105.<br>1     | Indicator A700                                          | buc | 10,0000    | 1 200,00  | 12 000,00        |

|     |                  |                                                       |     |                 |          |                   |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------------|
| 25. | 2615107326105.2  | Indicator B700                                        | buc | 30,0000         | 1 200,00 | 36 000,00         |
| 26. | 2615107326105.3  | Indicator B900                                        | buc | 12,0000         | 1 400,00 | 16 800,00         |
| 27. | 2615107326105.BH | Indicator BH500x650                                   | buc | 20,0000         | 1 000,00 | 20 000,00         |
| 28. | 2615107326105.D  | Indicator D700                                        | buc | 4,0000          | 1 200,00 | 4 800,00          |
| 29. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                        | kg  | 18 681,565<br>2 | 2,15     | 40 165,37         |
| 30. | 26511221000241   | Ciment                                                | kg  | 2 299,0800      | 2,15     | 4 943,02          |
| 31. | 2651122100027.1  | Ciment                                                | kg  | 12 349,440<br>0 | 2,15     | 26 551,30         |
| 32. | 2651122100402.1  | Ciment                                                | kg  | 550,8000        | 2,15     | 1 184,22          |
| 33. | 2651122100440.1  | Ciment                                                | kg  | 62 857,140<br>0 | 2,15     | 135 142,85        |
| 34. | 2651122100442.1  | Ciment                                                | kg  | 60 743,808<br>0 | 2,15     | 130 599,18        |
| 35. | 2661112800655-6  | Pavaj h=6 cm                                          | m2  | 3 275,9125      | 215,00   | 704 321,19        |
| 36. | 2661112800655-8  | Pavaj h=8 cm                                          | m2  | 4 558,2635      | 250,00   | 1 139 565,8<br>8  |
| 37. | 2663102100000.1  | Beton C30/37                                          | m3  | 0,3468          | 1 900,00 | 658,92            |
| 38. | 2663102100000.2  | Beton C16/20                                          | m3  | 205,2110        | 1 600,00 | 328 337,60        |
| 39. | 2663102100001.1  | Beton clasa C16/20                                    | m3  | 194,0070        | 1 600,00 | 310 411,20        |
| 40. | 2663102100897.1  | Beton de ciment clasa C16/20                          | m3  | 2,7796          | 1 600,00 | 4 447,36          |
| 41. | 2664102101206    | Mortar pentru tencuiala M 100-T                       | m3  | 0,0540          | 1 350,00 | 72,90             |
| 42. | 2666122800285.1  | Bordur 100.30.18                                      | m   | 1 916,5350      | 180,00   | 344 976,30        |
| 43. | 2666122800285.2  | Bordur 100.30.15                                      | m   | 4 503,4050      | 125,00   | 562 925,62        |
| 44. | 2666122800325.1  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m   | 2 265,2700      | 85,00    | 192 547,95        |
| 45. | 2666122800611.1  | Element prefabricat din beton armat BR100.30.15       | buc | 4,0280          | 125,00   | 503,50            |
| 46. | 2811106301794.1  | Stilp metalic Marca SCM 1.30                          | buc | 41,0000         | 650,00   | 26 650,00         |
| 47. | 2811106301794.2  | Stilp metalic Marca SCM 2.30                          | buc | 12,0000         | 750,00   | 9 000,00          |
| 48. | 2811106301794.3  | Stilp metalic Marca SCM 2.40                          | buc | 4,0000          | 750,00   | 3 000,00          |
| 49. | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8    | buc | 152,0000        | 1,50     | 228,00            |
| 50. | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                      | buc | 304,0000        | 1,50     | 456,00            |
| 51. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                     | buc | 152,0000        | 1,50     | 228,00            |
| 52. | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                         | kg  | 3,0400          | 30,00    | 91,20             |
| 53. | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                       | kg  | 1,5200          | 30,00    | 45,60             |
| 54. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                         | buc | 304,0000        | 1,50     | 456,00            |
| 55. | 2875274200000    | Capac cu rama                                         | buc | 40,8000         | 2 500,00 | 102 000,00        |
| 56. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                               | buc | 154,3680        | 250,00   | 38 592,00         |
| 57. | 2881116002702    | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                      | buc | 23,2380         | 2 000,00 | 46 476,00         |
| 58. | 4100116202806.1  | Apa                                                   | m3  | 1 367,3455      | 22,50    | 30 765,25         |
| 59. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 45,6204         | 22,50    | 1 026,45          |
| 60. | 4100116202820    | Apa potabila                                          | m3  | 0,0270          | 22,50    | 0,61              |
| 61. | 4100126202818.1  | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 0,0480          | 22,50    | 1,08              |
| 62. | 54848454         | Amestec de asfalt frezat (fara cost)                  | m3  | 365,6120        | 0,00     | 0,00              |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                 |     |                 |          | <b>11 930 197</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                       |      |        |        |       |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 0,2016 | 200,00 | 40,32 |
|----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-------|

|     |               |                                                                      |      |          |          |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     |               | 200 kg                                                               |      |          |          |                  |
| 2.  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara                                             | h-ut | 0,2410   | 15,00    | 3,62             |
| 3.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,4640   | 384,50   | 562,91           |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 0,2381   | 700,00   | 166,67           |
| 5.  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp         | h-ut | 1,8382   | 583,33   | 1 072,28         |
| 6.  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                  | h-ut | 62,6078  | 1 200,00 | 75 129,36        |
| 7.  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                    | h-ut | 131,6820 | 75,50    | 9 941,99         |
| 8.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                       | h-ut | 3,2307   | 550,00   | 1 776,90         |
| 9.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 164,6933 | 650,00   | 107 050,65       |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                  | h-ut | 199,8417 | 400,00   | 79 936,68        |
| 11. | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                     | h-ut | 54,1387  | 400,00   | 21 655,48        |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf    | h-ut | 838,6804 | 400,00   | 335 472,16       |
| 13. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                      | h-ut | 47,1215  | 400,00   | 18 848,60        |
| 14. | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                       | h-ut | 29,6901  | 400,00   | 11 876,04        |
| 15. | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                       | h-ut | 18,0469  | 400,00   | 7 218,76         |
| 16. | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp         | h-ut | 54,1387  | 733,33   | 39 701,53        |
| 17. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp         | h-ut | 145,7030 | 733,33   | 106 848,40       |
| 18. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 99,6363  | 653,33   | 65 095,38        |
| 19. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex          | h-ut | 42,8423  | 653,33   | 27 990,17        |
| 20. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                        | h-ut | 3,0084   | 121,50   | 365,52           |
| 21. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut | 17,7920  | 650,00   | 11 564,80        |
| 22. | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 54,1387  | 750,00   | 40 604,02        |
| 23. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 1,4640   | 121,50   | 177,88           |
| 24. | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                        | h-ut | 1,0480   | 121,50   | 127,33           |
| 25. | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                               | h-ut | 54,1387  | 750,00   | 40 604,02        |
| 26. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                        | h-ut | 0,9170   | 52,30    | 47,96            |
| 27. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                              | h-ut | 3,0084   | 350,00   | 1 052,94         |
| 28. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 0,2400   | 700,00   | 168,00           |
| 29. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                      | h-ut | 62,6078  | 450,00   | 28 173,51        |
| 30. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                   | h-ut | 364,1280 | 500,00   | 182 064,00       |
| 31. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                        | h-ut | 212,2878 | 384,50   | 81 624,66        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                  |      |          |          | <b>1 296 962</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 14 638 854 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 338 807    |
| Total               |      | 14 977 661 |
| Cheltuieli de regie | 6 %  | 898 660    |
| Total               |      | 15 876 321 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %  | 317 526    |
| Total               |      | 16 193 847 |



|                     |      |                      |
|---------------------|------|----------------------|
| TVA                 | 20 % | 3 238 769,40         |
| TOTAL               |      | 19 432 616,40        |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>19 432 616,40</b> |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea curtilor blocurilor locative, teren cu nr. cad. 4101202.1077, mun. Edinet**      **Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Capitolul I Lucrari pregatitoare</b> |      |                                        |                      |                        |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                                   |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------|
|   |                 | <b>1.1. Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                                     |
| 1 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Demolarea bordurilor inclusiv betonul                                                                                                                   | 100 m3 |        |          | <div>2 868,13</div> <div>0,00</div> |
|   | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 653,33   | 2 868,13                            |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 9 533,65                            |
| 2 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | <div>2 868,13</div> <div>0,00</div> |
|   | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 653,33   | 2 868,13                            |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 4 766,83                            |
| 3 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100 m3 |        |          | <div>2 493,11</div> <div>0,00</div> |
|   | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 653,33   | 2 493,11                            |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 8 194,85                            |
| 4 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                        | t      |        |          | <div>15,35</div> <div>0,00</div>    |
|   | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307 | 500,00   | 15,35                               |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 11 099,60                           |
|   |                 | <b>1.2. Demolarea sistemului rutier existente</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                                     |
| 5 | DI155D          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de:H med 5 cm                                                                                                                                                                                       | m2     |        |          | <div>16,28</div> <div>1,27</div>    |
|   | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0134 | 94,60    | 1,27                                |
|   | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0250 | 22,50    | 0,56                                |
|   | 2940420007201   | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0071 | 1 200,00 | 8,52                                |
|   | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0071 | 384,50   | 2,73                                |
|   | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0071 | 450,00   | 3,20                                |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 143 513,74                          |
| 6 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                                                                                                                             | t      |        |          | <div>15,35</div> <div>0,00</div>    |
|   | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307 | 500,00   | 15,35                               |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 17 437,60                           |
| 7 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     |        |          | <div>35,57</div> <div>13,53</div>   |
|   | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430 | 94,60    | 13,53                               |
|   | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239 | 650,00   | 15,54                               |
|   | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138 | 121,50   | 1,68                                |
|   | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138 | 350,00   | 4,83                                |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |        |          | 7 754,15                            |
| 8 | TsC02D1         | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | <div>2 493,11</div> <div>0,00</div> |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    |                 | Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000                                                                                               |        |        |        |           |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 653,33 | 2 493,11  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 5 434,99  |
| 9  | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                            | t      |        |        | 15,35     |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307 | 500,00 | 15,35     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 5 357,15  |
| 10 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                              | 100 m3 |        |        | 295,21    |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 34,06     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 94,60  | 34,06     |
|    | 1411122201752.4 | Piatra sparta fr.32-63 mm                                                                                                                                     | m3     | 0,0040 | 288,00 | 1,15      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000 | 650,00 | 260,00    |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 2 039,88  |
|    |                 | <b>1.3. Demolarea trotuarului existent</b>                                                                                                                    |        |        |        |           |
| 11 | DG03A           | Desfacerea de trotuare din pavajului existent                                                                                                                 | m2     |        |        | 28,38     |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 28,38     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000 | 94,60  | 28,38     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 24 860,88 |
| 12 | TsC03F1         | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100 m3 |        |        | 1 175,99  |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 653,33 | 1 175,99  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 618,57    |
| 13 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                       | t      |        |        | 15,35     |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307 | 500,00 | 15,35     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 1 613,30  |
|    |                 | <b>1.4. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>                                                                                                        |        |        |        |           |
| 14 | DG06B           | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                  | m3     |        |        | 623,35    |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 319,75    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om   | 3,3800 | 94,60  | 319,75    |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 384,50 | 230,70    |
|    | 2952270003380   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000 | 121,50 | 72,90     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 1 520,98  |
| 15 | TsC02D1         | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8<br>Коэффициент к трудозатратам=0,8000<br>Коэффициент к материалам=0,8000<br>Коэффициент к машинам=0,8000 | 100 m3 |        |        | 2 493,75  |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                   | h-ut   | 4,7700 | 653,33 | 2 493,75  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 59,85     |
| 16 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                       | t      |        |        | 15,35     |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307 | 500,00 | 15,35     |
|    |                 | Total                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 82,45     |
| 17 | RpAcF04A        | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20<br>Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300                                                   | m3     |        |        | 9 901,76  |
|    |                 |                                                                                                                                                               |        |        |        | 359,48    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                       | h-om   | 3,0000 | 94,60  | 283,80    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8000  | 94,60    | 75,68             |
|    | 2663102100897.1 | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0300  | 1 600,00 | 1 697,47          |
|    | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0200  | 1 350,00 | 27,82             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                           | kg     | 10,6000 | 2,15     | 23,47             |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0100  | 22,50    | 0,23              |
|    | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                           | m2     | 12,5000 | 600,00   | 7 725,00          |
|    | 2952270003716   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000  | 121,50   | 48,60             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3500  | 52,30    | 18,31             |
|    | 2811230001303   | Schela metalica tubulara                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0920  | 15,00    | 1,38              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 25 942,62         |
| 18 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200                                                                                                  | buc    |         |          | 2 683,47<br>77,57 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8200  | 94,60    | 77,57             |
|    | 2875274200000   | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 2 500,00 | 2 550,00          |
|    | 2651122100402.1 | Ciment                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 13,5000 | 2,15     | 29,61             |
|    | 1421102200525.1 | Nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0520  | 490,00   | 25,99             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0130  | 22,50    | 0,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 107 338,61        |
|    |                 | <b>2. Capitolul II 1.Terasamente</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                   |
| 19 | TsC03F1         | Excavarea pamintului, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,73t/mc.                                                                    | 100 m3 |         |          | 1 469,99<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 653,33   | 1 469,99          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 42 115,29         |
| 20 | TsI51A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                  | t      |         |          | 13,50<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0270  | 500,00   | 13,50             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 66 912,10         |
| 21 | TsC03F1         | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,73t/mc.                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 469,99<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 653,33   | 1 469,99          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 13 112,33         |
| 22 | TsI51A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                  | t      |         |          | 28,55<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0571  | 500,00   | 28,55             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 44 057,20         |
| 23 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 295,21<br>34,06   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600  | 94,60    | 34,06             |
|    | 1411122201752.4 | Piatra sparta fr.32-63 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040  | 288,00   | 1,15              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000  | 650,00   | 260,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 11 090,97         |
| 24 | DI96            | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea straturilor 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 476,80<br>0,00    |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 400,00   | 476,80            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 7 218,76          |
| 25 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |         |          | 60,95<br>0,00     |
|    | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0000  | 22,50    | 22,50             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1000 | 384,50 | 38,45     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 9 227,83  |
| 26 | TsE05B          | Finisarea acostamentelor cu autogrederul                                                                                                                                      | 100m2  |        |        | 122,85    |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1890 | 650,00 | 122,85    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 6 242,02  |
| 27 | TsE03A          | Finisarea acostamentelor manuala                                                                                                                                              | 100m2  |        |        | 857,08    |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 857,08    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 9,0600 | 94,60  | 857,08    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 18 658,54 |
| 28 | TsC03E1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |        |        | 1 273,99  |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                   | h-ut   | 1,9500 | 653,33 | 1 273,99  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 9 249,19  |
| 29 | TsI51A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                       | t      |        |        | 13,50     |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0270 | 500,00 | 13,50     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 11 761,20 |
| 30 | TsD01A          | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual                                                                               | m3     |        |        | 17,03     |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 17,03     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800 | 94,60  | 17,03     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 12 362,33 |
|    |                 | <b>3. Capitul II 2.Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                 |        |        |        |           |
|    |                 | <b>3.1. Consolidarea taluzuluicu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala</b>                                                                                             |        |        |        |           |
| 31 | TsH09C          | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                                                                                         | 100m2  |        |        | 621,92    |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 491,92    |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om   | 5,2000 | 94,60  | 491,92    |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                        | kg     | 1,0000 | 130,00 | 130,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 3 165,57  |
| 32 | TsH12B          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                | 100m2  |        |        | 233,35    |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 62,44     |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6600 | 94,60  | 62,44     |
|    | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000 | 22,50  | 22,50     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3860 | 384,50 | 148,41    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 1 187,75  |
|    |                 | <b>3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala</b>                                                                                       |        |        |        |           |
| 33 | TsH09C          | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                                                                                         | 100m2  |        |        | 621,92    |
|    |                 |                                                                                                                                                                               |        |        |        | 491,92    |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                         | h-om   | 5,2000 | 94,60  | 491,92    |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                        | kg     | 1,0000 | 130,00 | 130,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |        | 41 973,38 |
| 34 | TsH12B          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                | 100m2  |        |        | 233,35    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 62,44      |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600  | 94,60    | 62,44      |
|    | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0000  | 22,50    | 22,50      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3860  | 384,50   | 148,42     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 15 748,98  |
|    |                 | <b>4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier str.Soseaua Bucovinei</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |            |
| 35 | RpAr3E          | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 14,57      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00       |
|    | 2881116002702   | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0060  | 2 000,00 | 12,00      |
|    | 2940520007687   | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0340  | 75,50    | 2,57       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 14 028,02  |
| 36 | DI110           | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 752,05     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,19      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19      |
|    | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,2200  | 580,00   | 707,60     |
|    | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700  | 22,50    | 1,57       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0216  | 650,00   | 14,04      |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0273  | 400,00   | 10,92      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0097  | 384,50   | 3,73       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 296 459,93 |
| 37 | DA12B           | Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=20 cm.                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 605,94     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 56,76      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76      |
|    | 1411122201646.1 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2030  | 288,00   | 58,46      |
|    | 1411122201672.1 | Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,2190  | 288,00   | 351,07     |
|    | 4100116202806.1 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 22,50    | 3,38       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0420  | 650,00   | 27,30      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580  | 400,00   | 103,20     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 384,50   | 5,77       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 465 603,14 |
| 38 | DZ01A           | Prepararea in statii fixe amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, in statie.  | m3   |         |          | 574,06     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 35,95      |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800  | 94,60    | 35,95      |
|    | 2651122100440.1 | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 89,4000 | 2,15     | 192,21     |
|    | 1421402200393.1 | Piatra sparta LA 30                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,8000  | 288,00   | 230,40     |
|    | 54848454        | Amestec de asfalt frezat (fara cost)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,5200  | 0,00     | 0,00       |
|    | 2952270003005   | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0770  | 750,00   | 57,75      |
|    | 2952270007200   | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0770  | 750,00   | 57,75      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 403 620,17 |
| 39 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                              | t    |         |          | 15,35      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0307  | 500,00   | 15,35      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 23 743,40  |
| 40 | DA10B           | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227- 1, in statie. H=12 cm (fara nisip) | m3   |         |          | 247,80     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 83,25      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7200 | 94,60     | 68,11             |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 94,60     | 15,14             |
|    | 4100116202806.1    | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7200 | 22,50     | 16,20             |
|    | 2952240004005      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                  | h-ut | 0,0770 | 400,00    | 30,80             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut | 0,0720 | 384,50    | 27,68             |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 650,00    | 2,60              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut | 0,0770 | 400,00    | 30,80             |
|    | 2952240005000      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                      | h-ut | 0,0770 | 733,33    | 56,47             |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 174 227,06        |
| 41 | DA12C              | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H-variabil                                                | m3   |        |           | 882,53<br>28,38   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 1411122201672-ga   | Pietris concasat GA 85 LA 30                                                                                                                                                      | m3   | 1,2700 | 580,00    | 736,60            |
|    | 4100116202806.1    | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,12              |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30             |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 145 617,03        |
| 42 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t    |        |           | 13 039,82<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                             | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 874,82         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,00            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 45 834,98         |
| 43 | DB19G              | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2   |        |           | 254,67<br>5,68    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310 .l | beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                            | t    | 0,1410 | 1 680,00  | 236,88            |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                      | h-ut | 0,0079 | 733,33    | 5,79              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 1 492 107,47      |
| 44 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t    |        |           | 13 039,72<br>0,00 |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                             | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 874,72         |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,00            |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 22 923,82         |
| 45 | DB16H              | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                   | m2   |        |           | 185,19<br>4,73    |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311 .l | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                            | t    | 0,0940 | 1 833,33  | 172,33            |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                      | h-ut | 0,0053 | 733,33    | 3,89              |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 1 085 026,27      |
| 46 | DE10A              | Instalarea bordurii 100.30.18 din beton                                                                                                                                           | m    |        |           | 319,05            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    |                  | C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4                                                                                                                                             |      |        |           | 55,81      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19      |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 94,60     | 41,62      |
|    | 2663102100001.1  | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                | m3   | 0,0450 | 1 600,00  | 72,00      |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200 | 2,15      | 6,28       |
|    | 1421102200513.1  | Nisip                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 490,00    | 3,92       |
|    | 2666122800285.1  | Bordur 100.30.18                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 180,00    | 180,90     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 22,50     | 0,13       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 608 422,63 |
|    |                  | <b>5. Capitolul IV Amenajarea sistemului rutier Cartiere</b>                                                                                                                      |      |        |           |            |
| 47 | RpAr3E           | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                   | m    |        |           | 14,57      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 0,00       |
|    | 2881116002702    | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                  | buc  | 0,0060 | 2 000,00  | 12,00      |
|    | 2940520007687    | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0340 | 75,50     | 2,57       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 42 389,97  |
| 48 | DI110            | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                | m3   |        |           | 752,05     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 14,19      |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19      |
|    | 1421102200467    | Balast                                                                                                                                                                            | m3   | 1,2200 | 580,00    | 707,60     |
|    | 4100116202806.1  | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0700 | 22,50     | 1,58       |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0216 | 650,00    | 14,04      |
|    | 2952240004118    | Compactor 18 t                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0273 | 400,00    | 10,92      |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut | 0,0097 | 384,50    | 3,73       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 158 984,34 |
| 49 | DA12B            | Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=25 cm.                                                                                | m3   |        |           | 605,94     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 56,76      |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 94,60     | 56,76      |
|    | 1411122201646.1  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030 | 288,00    | 58,46      |
|    | 1411122201672.1  | Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                                    | m3   | 1,2190 | 288,00    | 351,07     |
|    | 4100116202806.1  | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 22,50     | 3,38       |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30      |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,2580 | 400,00    | 103,20     |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 384,50    | 5,77       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 315 390,99 |
| 50 | DA12C            | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                                          | m3   |        |           | 215,78     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 28,38      |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38      |
|    | 1411122201672--f | Asfaltic frezat                                                                                                                                                                   | m3   | 1,2700 | 55,00     | 69,85      |
|    | 4100116202806.1  | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,12       |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30      |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20      |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 59 770,36  |
| 51 | DI107            | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t    |        |           | 13 039,88  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                             | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 874,88  |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,00     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                             | lei  |        |           | 56 306,22  |
| 52 | DB19G            | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2   |        |           | 254,67     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                   |      |        |           | 5,68       |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68       |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 111100010001310<br>.1 | beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,1410 | 1 680,00  | 236,88            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 733,33    | 5,79              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 457 895,42        |
| 53 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t    |        |           | 13 040,71<br>0,00 |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,70         |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,01            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 7 028,94          |
| 54 | DB16H                 | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2   |        |           | 231,49<br>5,91    |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 94,60     | 5,91              |
|    | 111100010001311<br>.1 | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0940 | 1 833,33  | 215,42            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 733,33    | 4,86              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 1 534 527,86      |
| 55 | DB16H                 | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                                         | m2   |        |           | 185,19<br>4,73    |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311<br>.1 | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0940 | 1 833,33  | 172,33            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,12              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 733,33    | 3,89              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 105 002,54        |
| 56 | DE10A                 | Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4                                                                                                                                                                                                           | m    |        |           | 263,77<br>55,81   |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19             |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 94,60     | 41,62             |
|    | 2663102100000.2       | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0450 | 1 600,00  | 72,00             |
|    | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,9200 | 2,15      | 6,28              |
|    | 1421102200513.1       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 | 490,00    | 3,92              |
|    | 2666122800285.2       | Bordur 100.30.15                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050 | 125,00    | 125,62            |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 22,50     | 0,14              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 1 181 962,33      |
|    |                       | <b>6. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |                   |
|    |                       | <b>6.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |           |                   |
| 57 | TsA20B                | Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |           | 194,88<br>194,88  |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0600 | 94,60     | 194,88            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 148,11    |
| 58 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                    | m3   |        |           | 511,13    |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 93,66     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 94,60     | 93,66     |
|    | 141112220175.1   | Piatra sparta LA30 8-32 mm                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 288,00    | 331,21    |
|    | 4100126202818.1  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 22,50     | 2,26      |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 200,00    | 84,00     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 194,23    |
| 59 | DI119            | Fundatii monolite din beton C30/37<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                   | m3   |        |           | 2 715,15  |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 301,76    |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 3,1900 | 94,60     | 301,76    |
|    | 2663102100000.1  | Beton C30/37                                                                                                                                                | m3   | 1,0200 | 1 900,00  | 1 938,00  |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                       | m3   | 0,0370 | 4 500,00  | 166,76    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4280 | 700,00    | 308,62    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 923,15    |
| 60 | DI119            | Fundatii monolite din beton C16/20<br>Alte utilaje=1,0300                                                                                                   | m3   |        |           | 2 408,95  |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 301,75    |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 3,1900 | 94,60     | 301,75    |
|    | 2663102100000.2  | Beton C16/20                                                                                                                                                | m3   | 1,0200 | 1 600,00  | 1 632,00  |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                       | m3   | 0,0370 | 4 500,00  | 166,50    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4280 | 700,00    | 308,70    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 481,79    |
| 61 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta LA30                                                                                                                    | m3   |        |           | 511,10    |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 93,70     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 94,60     | 93,70     |
|    | 141112220175.1   | Piatra sparta LA30 8-32 mm                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 288,00    | 331,20    |
|    | 4100126202818.1  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 22,50     | 2,20      |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 200,00    | 84,00     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 51,11     |
| 62 | DE16B            | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat BR100.30.15) | buc  |        |           | 185,85    |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 17,98     |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 94,60     | 17,98     |
|    | 2666122800611.1  | Element prefabricat din beton armat BR100.30.15                                                                                                             | buc  | 1,0070 | 125,00    | 125,88    |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 700,00    | 42,00     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 743,40    |
|    |                  | <b>7. Capitolul VI Accese in blocuri, trotuare, parcarilor auto</b>                                                                                         |      |        |           |           |
|    |                  | <b>7.1. Amenajarea sistemului rutier la intrari in blocurile locative</b>                                                                                   |      |        |           |           |
| 63 | DA12C            | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                    | m3   |        |           | 215,78    |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 28,38     |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38     |
|    | 1411122201672--f | Asfaltic frezat                                                                                                                                             | m3   | 1,2700 | 55,00     | 69,85     |
|    | 4100116202806.1  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,12      |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30     |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                            | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20     |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 3 581,90  |
| 64 | DI107            | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                          | t    |        |           | 13 039,65 |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                       | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 874,64 |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,01    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei  |        |           | 4 524,76  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 65 | DB16H                 | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2   |        |           | 231,49<br>5,91    |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 94,60     | 5,91              |
|    | 111100010001311<br>.1 | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0940 | 1 833,33  | 215,42            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 733,33    | 4,86              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 133 776,51        |
|    |                       | <b>7.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Beton Asfalt)</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           |                   |
| 66 | DI110                 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                                                                                                                      | m3   |        |           | 752,05<br>14,19   |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19             |
|    | 1421102200467         | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2200 | 580,00    | 707,60            |
|    | 4100116202806.1       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700 | 22,50     | 1,57              |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0216 | 650,00    | 14,04             |
|    | 2952240004118         | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0273 | 400,00    | 10,92             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0097 | 384,50    | 3,73              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 2 970,58          |
| 67 | DA12C                 | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm                                                                                                                                                          | m3   |        |           | 882,53<br>28,38   |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 1411122201672-ga      | Pietris concasat GA 85 LA 30                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,2700 | 580,00    | 736,60            |
|    | 4100116202806.1       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,13              |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30             |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 8 737,02          |
| 68 | DA12C                 | Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |           | 215,78<br>28,38   |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 1411122201672--f      | Asfaltic frezat                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,2700 | 55,00     | 69,85             |
|    | 4100116202806.1       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,12              |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30             |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92              |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 3 020,89          |
| 69 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t    |        |           | 13 040,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,00         |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,00            |
|    |                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |           | 3 651,20          |
| 70 | DB19G                 | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                                                                       | m2   |        |           | 254,67<br>5,68    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310<br>.1 | beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,1410 | 1 680,00  | 236,88            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0079 | 400,00    | 3,16              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079 | 733,33    | 5,79              |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |           | 10 059,36         |
| 71 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                                      | t    |        |           | 13 081,67<br>0,00 |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 916,67         |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 550,00    | 165,00            |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |           | 156,98            |
| 72 | DB16H                 | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,2500<br>Коэффициент к материалам=1,2500<br>Коэффициент к машинам=1,2500 | m2   |        |           | 231,49<br>5,91    |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 94,60     | 5,91              |
|    | 111100010001311<br>.1 | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0940 | 1 833,33  | 215,42            |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0053 | 400,00    | 2,65              |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0053 | 733,33    | 4,86              |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |           | 108 220,15        |
|    |                       | <b>7.3. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Pavaj)</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           |                   |
| 73 | DI110                 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm                                                                                                                                                                                      | m3   |        |           | 752,05<br>14,19   |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19             |
|    | 1421102200467         | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2200 | 580,00    | 707,60            |
|    | 4100116202806.1       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700 | 22,50     | 1,58              |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0216 | 650,00    | 14,04             |
|    | 2952240004118         | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0273 | 400,00    | 10,92             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0097 | 384,50    | 3,73              |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |           | 359 482,12        |
| 74 | DA12C                 | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm                                                                                                                                                          | m3   |        |           | 882,53<br>28,38   |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 1411122201672-ga      | Pietris concasat GA 85 LA 30                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,2700 | 580,00    | 736,60            |
|    | 4100116202806.1       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,50     | 1,12              |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 650,00    | 27,30             |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2180 | 400,00    | 87,20             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 384,50    | 1,92              |
|    |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |           | 1 033 351,45      |
| 75 | DE18A                 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm )                                                              | m2   |        |           | 359,96<br>56,38   |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5802 | 94,60     | 54,89             |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0158 | 94,60     | 1,49              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 2661112800655-8     | Pavaj h=8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150 | 250,00   | 253,75          |
|    | 2651122100027.1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000 | 2,15     | 3,44            |
|    | 2651122100442.1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,8700 | 2,15     | 16,92           |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 700,00   | 3,50            |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0428 | 490,00   | 20,97           |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200 | 250,00   | 5,00            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 616 562,77    |
|    |                     | <b>7.4. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                 |
| 76 | DI111               | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra sparta LA30 fr.16-32mm )                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 82,73<br>24,22  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2560 | 94,60    | 24,22           |
|    | 14111222016601-1632 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1740 | 288,00   | 50,11           |
|    | 4100116202806.1     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 22,50    | 0,45            |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0146 | 400,00   | 5,84            |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0055 | 384,50   | 2,11            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 267 025,13      |
| 77 | DI112               | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)<br>Коэффициент к трудозатратам=3,0000<br>Коэффициент к материалам=3,0000<br>Коэффициент к машинам=3,0000                                                      | m2   |        |          | 8,76<br>3,83    |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0135 | 94,60    | 3,83            |
|    | 14111222016601-1632 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0057 | 288,00   | 4,92            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 28 260,31       |
| 78 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )                                                    | m2   |        |          | 324,44<br>56,38 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5802 | 94,60    | 54,89           |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0158 | 94,60    | 1,49            |
|    | 2661112800655-6     | Pavaj h=6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150 | 215,00   | 218,23          |
|    | 2651122100027.1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000 | 2,15     | 3,44            |
|    | 2651122100442.1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,8700 | 2,15     | 16,92           |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 700,00   | 3,50            |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0428 | 490,00   | 20,97           |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0200 | 250,00   | 5,00            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 047 127,19    |
| 79 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m    |        |          | 194,34<br>28,38 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35           |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,03           |
|    | 2663102100001.1     | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0480 | 1 600,00 | 76,80           |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0200 | 2,15     | 2,19            |
|    | 1421102200513.1     | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 490,00   | 1,47            |
|    | 2666122800325.1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 22,50    | 0,07            |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 438 032,21      |
|    |                     | <b>8. Capitolul VII Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                 |
|    |                     | <b>8.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 80 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1.30 | buc  |        |          | 845,91<br>103,11  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 94,60    | 31,22             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,7600 | 94,60    | 71,90             |
|    | 2663102100000.2 | Beton C16/20                                                                                                       | m3   | 0,0580 | 1 600,00 | 92,80             |
|    | 2811106301794.1 | Stilp metalic Marca SCM 1.30                                                                                       | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00            |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 34 682,48         |
| 81 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.30 | buc  |        |          | 947,51<br>103,11  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 94,60    | 31,22             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,7600 | 94,60    | 71,90             |
|    | 2663102100000.2 | Beton C16/20                                                                                                       | m3   | 0,0590 | 1 600,00 | 94,40             |
|    | 2811106301794.2 | Stilp metalic Marca SCM 2.30                                                                                       | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 11 370,17         |
| 82 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.40 | buc  |        |          | 963,51<br>103,11  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 94,60    | 31,22             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,7600 | 94,60    | 71,89             |
|    | 2663102100000.2 | Beton C16/20                                                                                                       | m3   | 0,0690 | 1 600,00 | 110,40            |
|    | 2811106301794.3 | Stilp metalic Marca SCM 2.40                                                                                       | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 3 854,05          |
| 83 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere A700                                                                               | buc  |        |          | 1 261,42<br>41,62 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 2615107326105.1 | Indicator A700                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60              |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                      | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 12 614,24         |
| 84 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere B700                                                                               | buc  |        |          | 1 261,42<br>41,62 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 2615107326105.2 | Indicator B700                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60              |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                      | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 37 842,72         |
| 85 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere B900                                                                               | buc  |        |          | 1 461,42<br>41,62 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |
|    | 2615107326105.3 | Indicator B900                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,00              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,00              |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,60              |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                      | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    |                 | Total                                                                                                              | lei  |        |          | 17 537,08         |
| 86 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere D700                                                                               | buc  |        |          | 1 261,43<br>41,62 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81             |

| 1  | 2                    | 3                                                            | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                         | h-om | 0,2200  | 94,60    | 20,81     |
|    | 2615107326105.D      | Indicator D700                                               | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                             | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00      |
|    | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8           | buc  | 2,0000  | 1,50     | 3,00      |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00      |
|    | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                            | buc  | 2,0000  | 1,50     | 3,00      |
|    | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                              | kg   | 0,0200  | 30,00    | 0,60      |
|    | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                                | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,20      |
|    |                      | <i>Total</i>                                                 | lei  |         |          | 5 045,70  |
| 87 | DF19A                | Montarea indicatoarelor rutiere BH500x650                    | buc  |         |          | 1 061,42  |
|    |                      |                                                              |      |         |          | 41,62     |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                      | h-om | 0,2200  | 94,60    | 20,81     |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                         | h-om | 0,2200  | 94,60    | 20,81     |
|    | 2615107326105.B<br>H | Indicator BH500x650                                          | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00  |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                             | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00      |
|    | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8           | buc  | 2,0000  | 1,50     | 3,00      |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00      |
|    | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                            | buc  | 2,0000  | 1,50     | 3,00      |
|    | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                              | kg   | 0,0200  | 30,00    | 0,60      |
|    | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                                | kg   | 0,0400  | 30,00    | 1,20      |
|    |                      | <i>Total</i>                                                 | lei  |         |          | 21 228,48 |
|    |                      | <b>8.2. Amenajarea marcajului rutier</b>                     |      |         |          |           |
| 88 | DF17A                | Amenajarea marcajului rutier                                 | m2   |         |          | 136,40    |
|    |                      |                                                              |      |         |          | 2,52      |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                         | h-om | 0,0204  | 94,60    | 1,93      |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 0,0056  | 94,60    | 0,53      |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                              | h-om | 0,0006  | 94,60    | 0,06      |
|    | 2430126108720        | Email alb ii E.109-5                                         | kg   | 0,8000  | 90,00    | 72,00     |
|    | 2430226109418        | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9          | kg   | 0,0560  | 60,00    | 3,36      |
|    | 2513206621650        | Microbe reflectorizante                                      | kg   | 0,3000  | 180,00   | 54,00     |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                 | kg   | 0,0080  | 50,00    | 0,40      |
|    | 2940340004200        | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 | 583,33   | 4,12      |
|    |                      | <i>Total</i>                                                 | lei  |         |          | 35 464,14 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.