

## Combinatul Serviciilor Funerare. Cimitirul Sf.Lazar

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitățile de lucrări Lucrari de reparatie in incaperile muncitorilor

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,300
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,500
3	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	72,000
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	288,500
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	288,500
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti despartitori din placi de gips-carton	m2	4,000
7	RpIzA03A	Curatirea suprafetelor de var	m2	83,700
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
10	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l	buc	1,000
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,820
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,300
13	RpCP45A	Demontarea usilor	kg	62,000

1	2	3	4	5
14	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	11,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	11,000
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,000
		<b>1.2. Pereti</b>		
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	288,500
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=4cm, k=2)	m2	288,500
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	275,900
21	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	82,000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de tip "Vetonit LR+", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala decorativa)	m2	275,900
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	275,900
24	CN16C	Vopsitorii executate la pereti cu lac "Brio" in 2 straturi	m2	275,900
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,600
26	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,950
27	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Швеллер 14)	kg	210,000

1	2	3	4	5
		<b>1.3. Articole din timplarie</b>		
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,300
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,820
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=300mm	m	6,400
32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=150mm	m	6,400
		<b>1.4. Tavan</b>		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Tufengrund" intr-un strat, la pereti	m2	83,700
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,700
35	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat la rusturi	m2	20,100
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finis SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,700
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	83,700
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,700
		<b>1.5. Pardoseli</b>		
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,300
40	CC03C	Montare plase sudate VR 10*10-d3 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,200

1	2	3	4	5
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,700
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	31,500
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	83,700
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	71,900
		<b>1.6. Apeduct si canalizare</b>		
45	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	6,000
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000
48	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000
49	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000
50	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	6,000
51	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
53	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Trap 100*100)	buc	1,000
		<b>1.7. Lucrari de incalzire</b>		
		<b>1.7.1. Incalzirea</b>		

1	2	3	4	5
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500*500)	buc	1,000
55	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500*1000)	buc	1,000
56	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP 22 500*1300)	buc	2,000
57	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator RKKP 22 500*1800)	buc	2,000
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000
60	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	42,200
61	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm	m	62,000
62	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 16mm (niplu)	buc	12,000
63	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm (cot)	buc	8,000
64	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25mm (cot)	buc	14,000
65	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm (teu)	buc	4,000
66	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (teu)	buc	10,000

1	2	3	4	5
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	4,000
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	4,000
69	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (dezaerator 1/2)	buc	2,000
		<b>1.7.2. constructia sobei</b>		
70	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,500
71	RpCU20A	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru cenusar	buc	1,000
72	RpCU20B	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: usita pentru focar	buc	1,000
73	RpCU20C	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: inchizator din fonta	buc	1,000
74	RpCU20D	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: zavor din fonta	buc	1,000
75	RpCU20E	Schimbarea dispozitivelor / garniturilor sobelor si focarelor fara captuseala: gratar cu bare	buc	1,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Apeduct si canalizare</b>		
76	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (manopera)	buc	1,000
		<b>2.2. Incalzirea</b>		
77	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 18 l	buc	1,000
78	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	1,000
		<b>3. Electricitatea</b>		
79	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm	m	82,000

1	2	3	4	5
80	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5mm	m	138,000
81	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*4mm	m	46,000
82	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor PVC 2*1.5mm	m	50,000
83	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	82,000
84	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	138,000
85	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	46,000
86	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16*16 mm	m	20,000
87	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 10*10	buc	6,000
88	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,000
90	RpEA07A	Montarea ramei pentru priza cu 2 intrari	buc	14,000
91	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple 60*60, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	11,000
92	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (plafon rotund pe perete exterior)		
93	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 18 circuite (Cutie pentru 18 automate)	buc	1,000
		<b>4. Utilaj</b>		
94		Vaz de expansiune V=18l	buc	1,000
95		Pompa de circulatie TOP-S 30/4	buc	1,000
96		Змеевик стальной	buc	1,000