

Reparatia capitala a acoperisului a gradinitei de copii din s.Tetcani r-ul Briceni.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,6190	57,66	554,63
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,5840	57,66	1 475,17
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	756,6906	57,66	43 630,78
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	643,0288	57,66	37 077,04
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	323,8260	57,66	18 671,80
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 271,1238	57,66	130 952,99
7.	7422010060100	Timplar	h-om	442,4740	57,66	25 513,06
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 464,2343	57,66	84 427,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,0820	57,66	2 253,47
Total manopera						344 556,69

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	9,7221	0,01	0,10
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9351	280,00	821,83
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,1965	300,00	958,95
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,5721	3 000,00	43 716,30
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	24,6178	3 000,00	73 853,40
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	1,7796	3 000,00	5 338,80
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75MM calit a II a	m3	4,7456	3 000,00	14 236,80
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	71,8590	20,00	1 437,18
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	42,2700	0,01	0,43
10.	2413217300010	Cleme	buc	12,2400	16,00	195,84
11.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	58,1336	25,00	1 453,34
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5072	35,00	17,76
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	283,2090	20,00	5 664,18
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	24,7156	25,00	617,89
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	85,0044	12,50	1 062,56
16.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	282,9897	85,00	24 054,12
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	170,0087	60,00	10 200,52

18.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 298,2944	1,55	2 012,36
19.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,6260	15,50	226,70
20.	2670112202900	Baghete din lemn	m	503,8144	12,50	6 297,68
21.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	207,4530	80,00	16 596,24
22.	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	100,2508	9,80	982,46
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 917,8595	7,00	13 425,01
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	850,0433	14,00	11 900,60
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	62,6240	14,00	876,73
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 955,0994	95,83	187 357,18
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	68,0035	60,00	4 080,21
28.	271040631172611	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,7040	90,00	2 313,36
29.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	103,3200	90,00	9 298,80
30.	271040631180011	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	76,7865	85,00	6 526,85
31.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	129,9108	12,50	1 623,88
32.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,9552	14,54	57,51
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 127,0800	12,00	13 524,96
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	194,2956	12,00	2 331,55
35.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	2 695,1400	0,65	1 751,84
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,1200	43,50	266,22
37.	2874115837745	Suruburi	buc	731,3000	0,50	365,65
38.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	213,5520	12,00	2 562,62
39.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,4330	25,00	335,82
40.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	117,7288	68,00	8 005,56
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,2400	68,00	832,32
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,1200	68,00	416,16
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,1200	35,50	217,26
44.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	68,5288	45,00	3 083,80
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	102,3820	25,00	2 559,55
46.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	24,6000	20,00	492,00
47.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	49,2000	25,00	1 230,00
48.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	24,6000	68,00	1 672,80
49.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	76,1514	50,00	3 807,57
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15 300,7785	0,65	9 945,51
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 012,4468	0,03	600,37
52.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	377,3196	18,44	6 957,77
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4140	0,01	0,01
Total materiale de constructii						508 164,91

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2239	300,00	67,17
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,4490	300,00	1 334,70
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	104,7446	5,00	523,72
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,3826	5,00	161,91
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1648	300,00	349,44
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	149,4255	10,00	1 494,27
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	2,5362	60,00	152,18

		tractor)				
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4960	15,00	37,44
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,3520	60,00	81,12
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	13,0504	10,00	130,50
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5324	250,00	133,09
Total utilaje de construcții						4 465,54

Total	Lei	857 187,14
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	77 525,26
Transport	5 %	25 408,25
Total		960 120,65
Cheltuieli de regie	10 %	96 012,07
Total		1 056 132,72
Beneficiu de deviz	3 %	31 683,98
Total		1 087 816,70
TVA	20 %	217 563,34

Total deviz:

1 305 380,04



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)