

IMSP Institutul de Medicina**Urgenta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a pardoselilor on blocul nr.4 si Reanimare a IMSP IMU****Valoarea de deviz 196 483,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia pardoselilor in blocul 4 si Reanimare a IMSP IMU				
0	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	200,00	19,05 16,77	3 809,40 3 353,40
1	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 14 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata driscuita	m2	200,00	72,43 20,41	14 485,60 4 082,40
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	200,00	77,51 8,53	15 501,35 1 705,86
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,40	45,50 0,00	655,20 0,00
4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ,inclusiv plinta pe perete H=10 cm.(culoare analogica celui existent).	m2	200,00	551,81 116,28	110 362,10 23 255,10
Total Reparatia pardoselilor in blocul 4 si Reanimare a IMSP IMU						144 813,64
Incluziv salariu						32 396,76

Cheltuieli directe	lei	144 813,64
ASM (Π3) * 24 %	24,00 %	7 775,22
Cheltuieli transport (Π3) * 3 %	3,00 %	3 290,75
Beneficiu Regie (Π3+ASM+Cheltu) * 4 %	4,00 %	6 235,18
Beneficiu Deviz (Π3+ASM+Cheltu+Benefi) * 1 %	1,00 %	1 621,15
Total Π3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi	100,00 +	163 735,95
TVA (Π3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	32 747,19

Total deviz:
Incluziv salariu

196 483,14
32 396,76

Intocmit

(kedacons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)