

Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu in blocurile de studii nr.1 si nr.2, si a paratrasnetelor si prizelor de pamant la blocurile de studii nr.1, nr.2 si caminele nr.1,nr2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul”

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4

Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr.2 (mun. Cahul, str. Dunarii nr. 19)

Valoarea de deviz 25 098 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	77,361	57,66	4 460,635
Total manopera						4 461

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	12 000,00	12,000
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,001	1 770,00	1,770
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,265	12 000,00	3 180,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,010	20 400,00	204,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,069	36,50	148,519
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,135	20,83	2,812
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,004	523,00	2,092
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,117	12 000,00	1 404,000
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	12 000,00	60,000
10.	3103201	Сталь круглая Д=6мм	m	270,000	1,90	513,000
11.	3103202	Сталь круглая Д=20мм	m	18,000	22,32	401,760
12.	3103203	Сталь полосовая 25x4	m	145,000	8,95	1 297,750
13.	3103204	Фасадный держатель	buc	132,000	10,83	1 429,560
14.	3103205	электроды сварочные Д=3мм	t	0,005	38 000,00	190,000
15.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,001	333,40	0,333
Total materiale de construcții						8 848

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,209	0,01	0,012
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	19,514	49,50	965,943
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,209	0,01	0,012
Total utilaje de construcții						966

Total	lei	20 915
TVA	20,00 %	4 183


Total deviz:**25 098**

Intocmit

Sergiu Sava
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DPT: *[Signature]*

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu in blocurile de studii nr.1 si nr.2, si a paratrasnetelor si prizelor de pamant la blocurile de studii nr.1, nr.2 si caminele nr.1,nr2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul” **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m			2 602,378
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,540
	3103201	Сталь круглая Д=6мм	m	100,0000	1,90	190,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 000,00	1 102,222
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	20 400,00	37,778
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,50	21,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,01	0,001
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	49,50	154,935
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,01	0,001
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			4 637,594
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,539
	3103202	Сталь круглая Д=20мм	m	100,0000	22,32	2 232,000
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 000,00	1 133,333
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	20 400,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,50	21,900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	0,01	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	49,50	154,822
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	0,01	0,000
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25x4)	100 m			3 244,160
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,964
	3103203	Сталь полосовая 25x4	m	100,0000	8,95	895,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	12 000,00	8,276
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	20 400,00	70,345
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	36,50	58,400
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	12 000,00	968,276
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	0,01	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	49,50	355,888
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	0,01	0,006
4		Фасадный держатель	buc			10,830
	3103204	Фасадный держатель	buc	1,0000	10,83	10,830
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочныеД=3мм)	t			55 883,600

1	2	3	4	5	6	7
						3 586,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,400
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 770,00	354,000
	3103205	электроды сварочныеД=3мм	t	1,0000	38 000,00	38 000,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,50	153,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,83	562,400
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	523,00	418,400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	333,40	66,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,01	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	49,50	742,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,01	0,000

APROBAT:

Intocmit


Sergiu Sava

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

B. Bancea

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

DPT: *[Signature]*

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu in blocurile de studii
nr.1 si nr.2, si a paratrasnetelor
si prizelor de pamant la blocurile
de studii nr.1, nr.2 si caminele
nr.1,nr2 a Universității de Stat
„Bogdan Petriceicu Hajdeu” din
Cahul”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

**Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr.2 (mun. Cahul,
str. Dunarii nr. 19)**

Valoarea de deviz 25 098 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m	2,70	2 602,378 1 095,540	7 026,421 2 957,958
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,18	4 637,594 1 095,539	834,767 197,197
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая 25x4)	100 m	1,45	3 244,160 887,964	4 704,032 1 287,548
4		Фасадный держатель	buc	132,00	10,830 0,000	1 429,560 0,000
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	55 883,600 3 586,400	279,418 17,932

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 274,198
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 003,643
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			884,760
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			176,952
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			16 339,553
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 390,083
		<i>Total</i>	100,00 +			19 729,636
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 183,778
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 913,414 4 460,635


		Total	lei			20 915
		TVA	20,00 %			4 183
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 098 4 461

Intocmit

Sergiu Sova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DPT: