FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către *Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a*
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, *Railean Ion*

reprezentanţi ai ofertantului *Drumuri Bălţi SA*
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executam *Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice locale, comunale şi străzi (în limita localităţilor) amplasate teritorial în raioanele Făleşti, Sîngerei*
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de *56 853 800,96 (cinzeci şi şase de milioane opt sute cinzeci şi trei de mii opt sute,96)* lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 11 370 760,19 *(unsprezece milioane trei sute şaptezeci de mii şapte sute şaizeci,19)* lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în *5 (cinci)* luni.
(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de *45 (patruzeci si cinci)* zile, respectiv pînă la data de *05 august 2020*
(durata în litere şi în cifre)
, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă";

[☑] nu depunem ofertă alternativă.

(*se bifează opţiunea corespunzătoare*)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

Digitally signed by Railean Ion
Date: 2020.06.19 13:54:35 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 19 /06/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele Drumuri Bălți S.A._____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat). Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 3 411,228 mii lei.

2. Perioada de garanţie pentru lucrările executate *12 luni* calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3_____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

_____

(semnătura autorizată)

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Falesti, Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 68 224 561,15 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com., Albinetul Vechi, s. Albinetul Vechi **1.1. Drum local L=1546 m** **1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,247	1 056,46 0,00	260,95 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,247	836,00 0,00	206,49 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,247	389,96 0,00	96,32 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	37,104	12,49	463,28

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	61,84	100,32 0,00	6 203,80 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,84	7 465,03 250,71	461 637,40 15 503,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**468 868,24** **15 503,60**
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,551	450,00 0,00	1 147,96 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	446,40	12,49 0,00	5 573,65 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,319	790,81 0,00	1 833,89 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,46	71,82 0,00	1 110,32 0,00
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,23	5 073,30 1 928,50	36 679,96 13 943,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**46 345,79** **13 943,06**
		Total Drum local L=1546 m **Incluziv salariu**				**515 214,03** **29 446,65**
		1.2. Drum local L-675 m **1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,859	450,01 0,00	836,56 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,325	12,49 0,00	4 061,93 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,69	790,82 0,00	1 336,49 0,00
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,10	1 371,80 0,00	11 111,58 0,00
16	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3	8,10	1 216,00 0,00	9 849,60 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,56	390,00 0,00	2 948,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 323,00	12,49 0,00	16 518,71 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,56	78,48 15,22	593,34 115,10
20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	790,82 0,00	2 135,21 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	71,82 0,00	1 939,14 0,00
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	270,00	419,04 18,78	113 141,74 5 069,93
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 465,03 250,71	201 555,78 6 769,03
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K-5) K=5,00	100m2	27,00	1 764,00 0,00	47 628,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**413 656,50** **11 954,06**
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,54	790,84	427,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	71,82 0,00	969,57 0,00
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,159	5 073,30 1 928,50	16 026,57 6 092,13
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**17 423,19** **6 092,13**
		Total Drum local L-675 m **Incluziv salariu**				**431 079,69** **18 046,19**
		Total com., Albinetul Vechi, s. Albinetul Vechi **Incluziv salariu**				**946 293,71** **47 492,84**
		2. com. Calugar, s. Calugar L-480 m **2.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
28	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 056,31 0,00	88,73 0,00
29	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,084	836,00 0,00	70,22 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,084	390,00 0,00	32,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	100,32 0,00	2 106,72 0,00
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,00	506,57 30,45	191 483,46 11 510,10
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 536,00 0,00	10 755,36 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	162,60 3,04	341 470,50 6 394,50
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	8 536,00 0,00	5 377,68 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	123,05 2,54	258 399,75 5 328,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**809 942,51** **23 233,35**
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,04	450,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	181,91	12,49 0,00	2 271,31 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,945	790,81 0,00	747,32 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	71,82 0,00	377,04 0,00
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	525,00	40,43 1,61	21 224,27 844,61
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**25 087,93** **844,61**
		2.3. Rigola din beton monolit l=100 m				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
44	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	20,00	83,23 83,23	1 664,60 1 664,60
45	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,55	199,45 199,45	109,70 109,70

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h - 8 cm	m3	18,00	438,24 50,24	7 888,36 904,37
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h - 8 cm Alte utilaje=1,03	m3	18,00	1 518,33 161,89	27 329,89 2 914,07
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03	m3	4,88	1 518,35 161,89	7 409,56 790,04
49	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	46,00	36,51 8,12	1 679,37 373,52
50	DI119	Colmatarea rosturilor transversale cu scindura Alte utilaje=1,03	m3	0,07	111,43 0,00	7,80 0,00
51	DI107	Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t	0,048	20 583,33 0,00	988,00 0,00
		Total Rigola din beton monolit l=100 m **Incluziv salariu**				**47 527,28** **6 756,28**
		Total com. Calugar, s. Calugar L-480 m **Incluziv salariu**				**882 557,73** **30 834,24**
		3. com. Chetris, s. Chetris L-1461 m **3.1. Drum local** **3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,398	450,00 0,00	1 079,10 0,00
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	419,65	12,49	5 239,67

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,18	790,83 0,00	1 724,00 0,00
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,348	1 371,80 0,00	21 054,39 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3	15,348	1 216,00 0,00	18 663,17 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,179	390,00 0,00	5 529,80 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 481,36	12,49 0,00	30 981,77 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,179	78,49 15,22	1 112,86 215,88
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,116	790,82 0,00	4 045,84 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,16	71,82 0,00	3 674,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	511,60	419,04 18,78	214 382,65 9 606,57
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,16	7 465,03 250,71	381 910,88 12 826,07
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	51,16	1 764,00 0,00	90 246,24 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**779 644,67** **22 648,51**
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,169	790,80 0,00	924,45 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,22	71,82 0,00	2 098,59 0,00
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,07	5 073,30 1 928,50	25 721,63 9 777,50
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**28 744,67** **9 777,50**
		Total Drum local				**808 389,33**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**32 426,01**
		Total com. Chetris, s. Chetris L-1461 m **Incluziv salariu**				**808 389,33** **32 426,01**
		4. com. Ciolacu Nou, s. Ciolacu Nou L-825 m **4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip VI, zona Nord**				
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,50	7,40 0,00	366,30 0,00
69	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 950,00	11,81 0,68	58 462,72 3 366,25
70	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,99	69,02 69,02	68,33 68,33
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	495,00	12,49 0,00	6 180,47 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,475	95,39 18,27	236,09 45,22
73	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 950,00	8,04 2,54	39 785,63 12 560,63
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,485	8 536,28 0,00	12 676,37 0,00
75	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 950,00	154,26 3,04	763 611,75 15 072,75
		Total Reparatia				**881 387,65**

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip VI, zona Nord **Incluziv salariu**				**31 113,17**
		Total com. Ciolacu Nou, s. Ciolacu Nou L-825 m **Incluziv salariu**				**881 387,65** **31 113,17**
		5. com. Egorovca, s. Egorovca **5.1. Drum local L-425 m** **5.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)**				
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,28	7,40 0,00	157,47 0,00
77	TsH92A	Curatire manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,638	69,02 69,02	44,04 44,04
78	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,638	25,43 0,00	16,22 0,00
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,80	214,33 29,59	45 608,58 6 296,17
80	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	212,80	13,90 0,46	2 958,38 97,20
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,79	12,49 0,00	371,97 0,00
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,149	95,38 18,26	14,21 2,72
83	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 915,20	8,04 2,54	15 393,42 4 859,82
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,638	8 535,49	5 445,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	52,77	1 279,14 10,66	67 500,18 562,40
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 128,00	123,05 2,54	261 845,08 5 399,80
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) **Incluziv salariu**				**399 355,19** **17 262,14**
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,00	40,43 1,61	34 363,12 1 367,46
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	5 073,31 1 928,50	10 090,81 3 835,79
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**44 453,92** **5 203,25**
		Total Drum local L-425 m **Incluziv salariu**				**443 809,11** **22 465,38**
		5.2. Drum local L-1133 m **5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,181	1 056,44 0,00	191,22 0,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,181	836,00 0,00	151,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,181	389,94 0,00	70,58 0,00
92	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,19	12,49 0,00	339,50 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	45,32	100,32 0,00	4 546,51 0,00
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,32	7 465,03 250,71	338 315,11 11 361,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**343 614,23** **11 361,95**
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,99	450,00 0,00	895,50 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,42	12,49 0,00	4 350,31 0,00
97	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,81	790,82	1 431,38

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,33	71,82 0,00	813,73 0,00
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,30	5 073,30 1 928,50	26 888,49 10 221,05
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**34 379,40** **10 221,05**
		Total Drum local L-1133 m **Incluziv salariu**				**377 993,63** **21 583,00**
		Total com. Egorovca, s. Egorovca **Incluziv salariu**				**821 802,74** **44 048,38**
		6. s. Falestii Noi, str. Sfintul Nicolai L-464 m **6.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 056,30 0,00	78,17 0,00
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,074	836,00 0,00	61,86 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,074	390,00	28,86

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,148	12,49 0,00	139,20 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	18,58	100,32 0,00	1 863,94 0,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	334,44	506,57 30,45	169 417,28 10 183,70
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,115	8 535,63 0,00	9 517,23 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 858,00	162,60 3,04	302 120,09 5 657,61
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,557	8 535,85 0,00	4 754,47 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 858,00	123,05 2,54	228 622,26 4 714,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**716 603,35** **20 555,98**
		6.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,919	450,01 0,00	413,56 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,776	12,49 0,00	2 007,41 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,835	790,80 0,00	660,32 0,00
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,64	71,82 0,00	333,26 0,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	464,00	40,43 1,61	18 758,21 746,47
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,17	5 073,30 1 928,50	11 009,06 4 184,85
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**33 181,82** **4 931,32**
		Total s. Falestii Noi, str. Sfintul Nicolai L-464 m **Incluziv salariu**				**749 785,17** **25 487,30**
		7. com. Hiliuti, s. Hiliuti **7.1. Drum local L-2157 m** **7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord**				
116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,345	1 056,40 0,00	364,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,345	836,00 0,00	288,42 0,00
118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,345	389,97 0,00	134,54 0,00
119	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,76	12,49 0,00	646,26 0,00
120	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	86,26	100,32 0,00	8 653,59 0,00
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,26	7 465,03 250,71	643 933,40 21 625,81
122	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,50	5 073,30 1 928,50	7 609,95 2 892,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				**661 630,61**
		Incluziv salariu				**24 518,56**
		Total Drum local L-2157 m				**661 630,61**
		Incluziv salariu				**24 518,56**
		7.2. Drum local L-264 m **7.2.1. Amenajarea imbracamintei**				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	450,00 0,00	693,00 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,50	12,49 0,00	3 364,91 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,40	790,82 0,00	1 107,15 0,00
126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,165	1 371,79 0,00	4 341,73 0,00
127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	3,165	1 216,00 0,00	3 848,64 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,954	390,00 0,00	1 152,06 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	516,91	12,49 0,00	6 454,05 0,00
130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,954	78,48 15,22	231,84 44,97
131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,055	790,83 0,00	834,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,55	71,82 0,00	757,72 0,00
133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	105,50	419,04 18,78	44 209,09 1 981,03
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,55	7 465,03 250,71	78 756,06 2 644,94
135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	10,55	1 764,00 0,00	18 610,20 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**164 360,76** **4 670,94**
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,211	790,81 0,00	166,86 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,64	71,83 0,00	189,62 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,23	5 073,30 1 928,50	6 240,16 2 372,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**6 596,64** **2 372,05**
		Total Drum local L-264 m **Incluziv salariu**				**170 957,40** **7 042,99**
		Total com. Hiliuti, s. Hiliuti **Incluziv salariu**				**832 588,01** **31 561,56**
		8. com. Horesti **8.1. s. Horesti, Drum local L-884m** **8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,617	450,01 0,00	727,66 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,97	12,49 0,00	3 533,12 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	790,81 0,00	1 162,49 0,00
142	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,605	1 371,80 0,00	14 547,96 0,00
143	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	10,605	1 216,00 0,00	12 895,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,898	390,00 0,00	3 860,22 0,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 732,11	12,49 0,00	21 626,77 0,00
146	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,898	78,48 15,22	776,84 150,70
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,535	790,82 0,00	2 795,55 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,35	71,82 0,00	2 538,86 0,00
149	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	353,50	419,04 18,78	148 131,88 6 637,85
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,35	7 465,03 250,71	263 888,78 8 862,42
151	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	35,35	1 764,00 0,00	62 357,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**538 843,20** **15 650,96**
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,707	790,79 0,00	559,09 0,00
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,68	71,82 0,00	1 269,77 0,00
154	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,137	5 073,30 1 928,50	20 988,24 7 978,20
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**22 817,09** **7 978,20**
		Total s. Horesti, Drum local L-884m **Incluziv salariu**				**561 660,30** **23 629,17**
		8.2. s. Lucaceni, Drumul local L-460 m **8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,826	450,00 0,00	821,70 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,55	12,49 0,00	3 989,85 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,66	790,82 0,00	1 312,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,52	1 371,80 0,00	7 572,34 0,00
159	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,52	1 216,00 0,00	6 712,32 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,152	390,00 0,00	2 009,28 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	901,60	12,49 0,00	11 257,20 0,00
162	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,152	78,49 15,22	404,36 78,44
163	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,84	790,82 0,00	1 455,12 0,00
164	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,40	71,82 0,00	1 321,49 0,00
165	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare	m3	184,00	484,45 18,78	89 139,44 3 455,06

1	2	3	4	5	6	7
		K-1.1)				
166	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,40	7 465,03 250,71	137 356,53 4 612,97
167	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	35,35	1 764,00 0,00	62 357,40 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**325 709,79**
		Incluziv salariu				**8 146,47**
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,368	790,86 0,00	291,04 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,20	71,82 0,00	660,74 0,00
170	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,137	5 073,30 1 928,50	20 988,24 7 978,20
		Total Consolidarea acostamentelor				**21 940,02**
		Incluziv salariu				**7 978,20**
		Total s. Lucaceni, Drumul local L-460 m				**347 649,80**
		Incluziv salariu				**16 124,68**
		Total com. Horesti				**909 310,10**
		Incluziv salariu				**39 753,85**

1	2	3	4	5	6	7
		9. com. Iscalau **9.1. s. Iscalau, Drum local L-805m** **9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	1 056,34 0,00	136,27 0,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,129	836,00 0,00	107,84 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	389,92 0,00	50,30 0,00
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,32	12,49 0,00	241,24 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	32,20	100,32 0,00	3 230,30 0,00
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,20	7 465,03 250,71	240 373,93 8 072,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**244 139,89** **8 072,70**
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,804	450,00	811,80

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,70	12,49 0,00	3 941,76 0,00
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	790,83 0,00	1 296,95 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,10	71,82 0,00	1 156,30 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,767	5 073,30 1 928,50	19 111,12 7 264,66
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**26 317,94** **7 264,66**
		Total s. Iscalau, Drum local L-805m **Incluziv salariu**				**270 457,83** **15 337,36**
		9.2. 9.2. s. Doltu, Drumul local L-700 m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere **9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,267	450,00 0,00	1 470,14 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	571,725	12,49 0,00	7 138,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,97	790,81 0,00	2 348,72 0,00
185	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 371,80 0,00	11 523,12 0,00
186	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	8,40	1 216,00 0,00	10 214,40 0,00
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,84	390,00 0,00	3 057,60 0,00
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 372,00	12,49 0,00	17 130,52 0,00
189	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,84	78,49 15,22	615,33 119,36
190	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,80	790,82 0,00	2 214,30 0,00
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	71,82 0,00	2 010,96 0,00
192	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3	280,00	419,04 18,78	117 332,18 5 257,70

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)				
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 465,03 250,71	209 020,81 7 019,74
194	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 764,00 0,00	49 392,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**433 468,53**
		Incluziv salariu				**12 396,80**
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
195	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	790,81 0,00	442,85 0,00
196	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	71,82 0,00	1 005,48 0,00
197	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,276	5 073,30 1 928,50	16 620,12 6 317,77
		Total Consolidarea acostamentelor				**18 068,45**
		Incluziv salariu				**6 317,77**
		Total 9.2. s. Doltu, Drumul local L-700 m				**451 536,98**
		9.2.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**18 714,57**
		9.3. s. Burghelia, Drum local L-442 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 056,51 0,00	75,01 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,071	836,00 0,00	59,36 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	389,86 0,00	27,68 0,00
201	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,369	12,48 0,00	154,43 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	17,67	100,32 0,00	1 772,66 0,00
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,67	7 465,03 250,71	131 907,06 4 429,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**133 996,19**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**4 429,96**
		9.3.2. Consolidarea acostamentelor				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,958	450,00 0,00	881,10 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	342,65	12,49 0,00	4 278,26 0,00
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,78	790,83 0,00	1 407,68 0,00
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,84	71,82 0,00	634,90 0,00
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,068	5 073,30 1 928,50	10 491,59 3 988,14
		Total Consolidarea acostamentelor				**17 693,53**
		Incluziv salariu				**3 988,14**
		Total s. Burghelia, Drum local L-442 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**151 689,72**
		Incluziv salariu				**8 418,10**
		Total com. Iscalau				**873 684,52**
		Incluziv salariu				**42 470,03**
		10. com. Logofteni **10.1. s. Logofteni, Drum local L-1117m** **10.1.1. Amenajarea**				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,87	450,00 0,00	841,50 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,272	12,48 0,00	40,85 0,00
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,70	790,82 0,00	1 344,39 0,00
212	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,40	1 371,80 0,00	18 382,12 0,00
213	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	13,40	1 216,00 0,00	16 294,40 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,506	390,00 0,00	4 877,34 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 188,62	12,49 0,00	27 326,66 0,00
216	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,506	78,48 15,22	981,53 190,40
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,467	790,82 0,00	3 532,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,67	71,82 0,00	3 208,19 0,00
219	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	446,70	419,04 18,78	187 186,73 8 387,91
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,67	7 465,03 250,71	333 462,84 11 198,99
221	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	44,67	1 764,00 0,00	78 797,88 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**676 277,03** **19 777,31**
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,894	790,81 0,00	706,98 0,00
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,34	71,82 0,00	1 604,47 0,00
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,227	5 073,30 1 928,50	26 518,14 10 080,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**28 829,59** **10 080,27**
		Total s. Logofteni, Drum local L-1117m **Incluziv salariu**				**705 106,62** **29 857,58**
		10.2. s. Moldovanca, Drumul local L-164 m **10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	450,00 0,00	594,00 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,31	12,49 0,00	28,85 0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,968	1 371,80 0,00	2 699,71 0,00
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	1,968	1 216,00 0,00	2 393,09 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,837	389,99 0,00	716,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	321,44	12,49 0,00	4 013,45 0,00
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,837	78,49 15,22	144,18 27,97
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,656	790,84 0,00	518,79 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,56	71,82 0,00	471,12 0,00
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	65,60	419,04 18,78	27 489,25 1 231,80
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,56	7 465,03 250,71	48 970,58 1 644,62
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	6,56	1 764,00 0,00	11 571,84 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**100 560,28** **2 904,40**
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,131	790,98 0,00	103,62 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,28	71,82 0,00	235,56 0,00
240	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,131	5 073,21 1 928,50	664,59 252,63
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**1 003,77** **252,63**
		Total s. Moldovanca, Drumul local L-164 m **Incluziv salariu**				**101 564,05** **3 157,03**
		Total com. Logofteni **Incluziv salariu**				**806 670,67** **33 014,61**
		11. com. Natalevca, Drum local L-2888 m **11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,462	1 056,43 0,00	488,07 0,00
242	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,462	836,00 0,00	386,23 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,462	390,00	180,18

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
244	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,32	12,49 0,00	865,53 0,00
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	115,54	100,32 0,00	11 590,99 0,00
246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	115,54	7 465,03 250,71	862 509,46 28 966,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**876 020,46** **28 966,46**
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,53	450,00 0,00	1 138,50 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,75	12,49 0,00	5 528,08 0,00
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,30	790,82 0,00	1 818,89 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	57,76	71,82 0,00	4 148,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
251	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	13,51	5 073,30 1 928,50	68 540,28 26 054,03
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**81 174,06** **26 054,03**
		Total com. Natalevca, Drum local L-2888 m **Incluziv salariu**				**957 194,52** **55 020,49**
		12. com. Obreja Veche **12.1. s. Obreja Veche, Drum local L-785m** **12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,64	450,00 0,00	1 188,00 0,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,00	12,49 0,00	5 768,44 0,00
254	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,40	790,82 0,00	1 897,97 0,00
255	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,42	1 371,80 0,00	12 922,36 0,00
256	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	9,42	1 216,00 0,00	11 454,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,792	390,00 0,00	3 428,88 0,00
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 538,60	12,49 0,00	19 210,66 0,00
259	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,792	78,49 15,22	690,05 133,86
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,14	790,82 0,00	2 483,18 0,00
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,40	71,82 0,00	2 255,15 0,00
262	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	314,00	419,04 18,78	131 579,66 5 896,14
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,40	7 465,03 250,71	234 401,91 7 872,14
264	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	31,40	1 764,00 0,00	55 389,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**482 670,57** **13 902,13**
		12.1.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,628	790,83 0,00	496,64 0,00
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,70	71,82 0,00	1 127,57 0,00
267	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,67	5 073,30 1 928,50	18 619,01 7 077,60
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**20 243,23** **7 077,60**
		Total s. Obreja Veche, Drum local L-785m **Incluziv salariu**				**502 913,80** **20 979,73**
		12.2. s. Obreja Noua, Drumul local L-471 m **12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,463	450,01 0,00	658,36 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	256,025	12,49 0,00	3 196,69 0,00
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,33	790,83 0,00	1 051,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,652	1 371,80 0,00	7 753,41 0,00
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,652	1 216,00 0,00	6 872,83 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,275	390,00 0,00	2 057,26 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	923,16	12,49 0,00	11 526,38 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,275	78,49 15,22	414,03 80,31
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,884	790,82 0,00	1 489,90 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,84	71,82 0,00	1 353,10 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare	m3	188,40	419,04 18,78	78 947,80 3 537,68

1	2	3	4	5	6	7
		K-1.1)				
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,84	7 465,03 250,71	140 641,15 4 723,28
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	18,84	1 764,00 0,00	33 233,76 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**289 196,48**
		Incluziv salariu				**8 341,28**
		12.2.2. Consolidarea acostamentelor				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,377	790,82 0,00	298,14 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,42	71,82 0,00	676,55 0,00
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	5 073,30 1 928,50	11 161,26 4 242,70
		Total Consolidarea acostamentelor				**12 135,95**
		Incluziv salariu				**4 242,70**
		Total s. Obreja Noua, Drumul local L-471 m				**301 332,43**
		Incluziv salariu				**12 583,98**
		Total com. Obreja Veche				**804 246,23**
		Incluziv salariu				**33 563,70**

1	2	3	4	5	6	7
		13. com. Pietrosu, s. Pietrosu **13.1. Drum local, sectorul 1** **L-375m** **13.1.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)**				
284	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,00	7,40 0,00	111,00 0,00
285	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,45	69,02 69,02	31,06 31,06
286	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,45	25,44 0,00	11,45 0,00
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00	214,33 29,59	32 148,79 4 438,09
288	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,00	13,90 0,46	2 085,29 68,51
289	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	12,49 0,00	262,20 0,00
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,105	95,34 18,27	10,01 1,92
291	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	8,04 2,54	10 850,63 3 425,63
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 536,00 0,00	3 841,20 0,00
293	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	37,20	1 279,14 10,66	47 583,98 396,46
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte	m2	1 500,00	123,05	184 571,25

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,54	3 806,25
		Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				**281 506,85**
		Incluziv salariu				**12 167,91**
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,00	40,43 1,61	15 160,22 603,29
		Total Consolidarea acostamentelor				**15 160,22**
		Incluziv salariu				**603,29**
		Total Drum local, sectorul 1 L-375m				**296 667,07**
		Incluziv salariu				**12 771,20**
		13.2. Drum local, sectorul 2 L-550 m **13.2.1. Reparatia imbracanintei rutiere din piatra sparta**				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,088	1 056,23 0,00	92,95 0,00
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,088	836,00 0,00	73,57 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,088	390,00 0,00	34,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
299	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,20	12,49 0,00	164,83 0,00
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	22,00	100,32 0,00	2 207,04 0,00
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	7 465,03 250,71	164 230,64 5 515,51
		Total Reparatia imbracanintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**166 803,34** **5 515,51**
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
302	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	450,01 0,00	668,26 0,00
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	12,49 0,00	3 244,74 0,00
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	790,82 0,00	1 067,61 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	71,82 0,00	790,02 0,00
306	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 073,30 1 928,50	13 058,69 4 963,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**18 829,32** **4 963,96**
		Total Drum local, sectorul 2 L-550 m **Incluziv salariu**				**185 632,66** **10 479,47**
		13.3. Drum local, sectorul 3 L-450 m **13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
307	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	450,00 0,00	396,00 0,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,00	12,49 0,00	1 922,81 0,00
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	790,82 0,00	632,66 0,00
310	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,40	1 371,80 0,00	7 407,72 0,00
311	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	5,40	1 216,00 0,00	6 566,40 0,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	5,04	390,00 0,00	1 965,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	882,00	12,49 0,00	11 012,48 0,00
314	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,04	78,49 15,22	395,57 76,73
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	790,82 0,00	1 423,48 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	71,82 0,00	1 292,76 0,00
317	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	180,00	419,04 18,78	75 427,83 3 379,95
318	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	7 465,03 250,71	134 370,52 4 512,69
319	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	18,00	1 764,00 0,00	31 752,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**274 565,82**
		Incluziv salariu				**7 969,37**
		13.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	790,80 0,00	284,69 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	71,82 0,00	646,38 0,00
322	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,106	5 073,29 1 928,50	10 684,36 4 061,42
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**11 615,42** **4 061,42**
		Total Drum local, sectorul 3 L-450 m **Incluziv salariu**				**286 181,25** **12 030,80**
		Total com. Pietrosu, s. Pietrosu **Incluziv salariu**				**768 480,98** **35 281,47**
		14. com. Pinzareni, s. Pinzareni, Drum local L-246, L-308 m **14.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 056,30 0,00	78,17 0,00
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,074	836,00 0,00	61,86 0,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,074	390,00	28,86

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,10	12,48 0,00	138,58 0,00
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	100,32 0,00	1 855,92 0,00
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	333,00	506,57 30,45	168 687,81 10 139,85
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,111	8 535,78 0,00	9 483,25 0,00
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	162,60 3,04	300 819,25 5 633,25
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,555	8 536,74 0,00	4 737,89 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	123,05 2,54	227 637,88 4 694,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**713 529,47**
		Incluziv salariu				**20 467,47**

1	2	3	4	5	6	7
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
333	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,22	450,00 0,00	549,00 0,00
334	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,44	12,49 0,00	2 664,98 0,00
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,109	790,81 0,00	877,01 0,00
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,16	71,82 0,00	442,40 0,00
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	616,00	40,43 1,61	24 903,16 991,01
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,441	5 073,29 1 928,50	7 310,61 2 778,97
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**36 747,16** **3 769,97**
		Total com. Pinzareni, s. Pinzareni, Drum local L-246, L-308 m **Incluziv salariu**				**750 276,63** **24 237,45**
		15. com. Pompa, s. Pompa, Drum local, L-505 m, **15.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
339	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,081	1 056,49 0,00	85,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
340	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,081	836,00 0,00	67,72 0,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	390,12 0,00	31,60 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,12	12,49 0,00	151,33 0,00
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	20,20	100,32 0,00	2 026,46 0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	363,60	506,57 30,45	184 188,85 11 071,62
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,212	8 536,27 0,00	10 345,96 0,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,00	162,60 3,04	328 462,10 6 150,90
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,606	8 536,27 0,00	5 172,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,00	123,05 2,54	248 555,95 5 125,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**779 088,53**
		Incluziv salariu				**22 348,27**
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,705	450,01 0,00	767,26 0,00
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,375	12,49 0,00	3 725,46 0,00
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,55	790,82 0,00	1 225,77 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	71,82 0,00	366,28 0,00
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	510,00	40,43 1,61	20 617,87 820,48
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,193	5 073,30 1 928,50	6 052,45 2 300,70
		Total Consolidarea acostamentelor				**32 755,10**
		Incluziv salariu				**3 121,18**

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Pompa, s. Pompa, Drum local, L-505 m,				**811 843,62**
		Incluziv salariu				**25 469,45**
		16. com. Pruteni **16.1. s. Prueni , Drum spre scoala , L647m** **16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic**				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,90	7,40 0,00	191,66 0,00
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 590,00	11,81 0,68	30 589,58 1 761,33
357	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,518	69,02 69,02	35,75 35,75
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	259,00	12,49 0,00	3 233,82 0,00
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,295	95,39 18,27	123,54 23,66
360	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 590,00	8,04 2,54	20 817,13 6 572,13
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,777	8 535,89 0,00	6 632,39 0,00
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 590,00	154,26 3,04	399 546,35 7 886,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				**461 170,22**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**16 279,42**
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	450,00 0,00	594,00 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,00	12,49 0,00	2 884,22 0,00
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,47	71,82 0,00	464,66 0,00
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	647,00	40,43 1,61	26 156,40 1 040,88
368	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,749	5 073,32 1 928,50	3 799,91 1 444,45
		Total Consolidarea acostamentelor				**34 848,18**
		Incluziv salariu				**2 485,32**
		Total s. Prueni , Drum spre scoala , L647m				**496 018,40**
		Incluziv salariu				**18 764,74**
		16.2. s. Pruteni, Drum spre casa de cultura, L-325 m **16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)**				

1	2	3	4	5	6	7
369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,24	7,40 0,00	120,18 0,00
370	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,487	69,02 69,02	33,61 33,61
371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,487	25,43 0,00	12,38 0,00
372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	162,40	214,32 29,59	34 806,09 4 804,97
373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	162,40	13,90 0,46	2 257,70 74,18
374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,736	12,49 0,00	283,88 0,00
375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,114	95,48 18,25	10,88 2,08
376	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 461,60	8,04 2,54	11 747,61 3 708,81
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,487	8 535,83 0,00	4 156,95 0,00
378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	40,275	1 279,14 10,66	51 517,31 429,23
379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,00	123,05 2,54	199 829,14 4 120,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				**304 775,74**
		Incluziv salariu				**13 173,78**
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,562	450,00 0,00	702,90 0,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,35	12,49 0,00	3 412,99 0,00
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	790,81 0,00	1 122,95 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	71,82 0,00	466,83 0,00
384	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	40,43 1,61	26 277,68 1 045,70
385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	5 073,30 1 928,50	7 711,42 2 931,32
		Total Consolidarea acostamentelor				**39 694,76**
		Incluziv salariu				**3 977,02**
		Total s. Pruteni, Drum spre casa de cultura, L-325 m				**344 470,50**
		Incluziv salariu				**17 150,80**

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Pruteni				**840 488,90**
		Incluziv salariu				**35 915,54**
		17. com. Risipeni **17.1. s. Risipeni, drum local L300m** **17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 056,08 0,00	50,69 0,00
387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,048	836,00 0,00	40,13 0,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	390,00 0,00	18,72 0,00
389	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	12,49 0,00	89,91 0,00
390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	100,32 0,00	1 203,84 0,00
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 465,03 250,71	89 580,35 3 008,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**90 983,64**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**3 008,46**
		17.1.2. Consolidarea acostamentelor				
392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,43	450,00 0,00	643,50 0,00
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,25	12,49 0,00	3 124,58 0,00
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,30	790,82 0,00	1 028,07 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	71,82 0,00	430,92 0,00
396	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,95	5 073,30 1 928,50	9 892,93 3 760,57
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**15 120,00** **3 760,57**
		Total s. Risipeni, drum local L300m **Incluziv salariu**				**106 103,64** **6 769,03**
		17.2. s. Risipeni, drum local L-675 m **17.2.1. Amenjarea imbracamintei rutiere**				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,673	450,00 0,00	1 202,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,775	12,49 0,00	5 840,55 0,00
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,43	790,83 0,00	1 921,71 0,00
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,10	1 371,80 0,00	11 111,58 0,00
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	8,10	1 216,00 0,00	9 849,60 0,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,56	390,00 0,00	2 948,40 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 323,00	12,49 0,00	16 518,71 0,00
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,56	78,48 15,22	593,34 115,10
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	790,82 0,00	2 135,21 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	27,00	71,82 0,00	1 939,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	270,00	419,04 18,78	113 141,74 5 069,93
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 465,03 250,71	201 555,78 6 769,03
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	27,00	1 764,00 0,00	47 628,00 0,00
		Total Amenjarea imbracamintei rutiere				**416 386,64**
		Incluziv salariu				**11 954,06**
		17.2.2. Consolidarea acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	790,84 0,00	427,05 0,00
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	71,82 0,00	969,57 0,00
412	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,159	5 073,30 1 928,50	16 026,57 6 092,13
		Total Consolidarea acostamentelor				**17 423,19**
		Incluziv salariu				**6 092,13**

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Risipeni, drum local L-675 m				**433 809,82**
		Incluziv salariu				**18 046,19**
		17.3. s. Bocsa, drum local L-407 m **17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
413	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,991	450,00 0,00	895,96 0,00
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,425	12,49 0,00	4 350,37 0,00
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,81	790,82 0,00	1 431,38 0,00
416	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,89	1 371,80 0,00	6 708,10 0,00
417	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	4,89	1 216,00 0,00	5 946,24 0,00
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,564	390,00 0,00	1 779,96 0,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,77	12,49 0,00	9 973,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
420	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,564	78,48 15,22	358,19 69,49
421	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,63	790,83 0,00	1 289,05 0,00
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,30	71,82 0,00	1 170,67 0,00
423	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	163,00	419,04 18,78	68 304,09 3 060,73
424	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,30	7 465,03 250,71	121 679,97 4 086,49
425	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	16,30	1 764,00 0,00	28 753,20 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**252 640,47** **7 216,71**
		17.3.2. Consolidarea acostamentelor				
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,326	790,81 0,00	257,80 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	8,14	71,82 0,00	584,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
428	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,905	5 073,30 1 928,50	9 664,64 3 673,79
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**10 507,07** **3 673,79**
		Total s. Bocsa, drum local L-407 m **Incluziv salariu**				**263 147,54** **10 890,50**
		Total com. Risipeni **Incluziv salariu**				**803 061,00** **35 705,73**
		18. com. Sarata Veche **18.1. s. Sarata Veche, str. Livezilor L-397m** **18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 056,28 0,00	67,60 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,064	836,00 0,00	53,50 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	390,00 0,00	24,96 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	9,54	12,49	119,12

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	15,90	100,32 0,00	1 595,09 0,00
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	286,20	506,57 30,45	144 980,33 8 714,79
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,954	8 535,83 0,00	8 143,18 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 590,00	162,60 3,04	258 541,95 4 841,55
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,477	8 535,83 0,00	4 071,59 0,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 590,00	123,05 2,54	195 645,52 4 034,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**613 242,85** **17 590,97**
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,786	450,00 0,00	353,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,56	12,49 0,00	1 717,53 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,715	790,82 0,00	565,43 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,97	71,82 0,00	285,11 0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,00	40,43 1,61	16 049,62 638,68
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**18 971,40** **638,68**
		Total s. Sarata Veche, str. Livezilor L-397m **Incluziv salariu**				**632 214,25** **18 229,65**
		18.2. Sarata Veche, str. Intelepciunii L-150 m **18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 056,08 0,00	25,35 0,00
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,024	836,00 0,00	20,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	390,00 0,00	9,36 0,00
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	12,49 0,00	44,96 0,00
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	100,32 0,00	601,92 0,00
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,00	506,57 30,45	54 709,56 3 288,60
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 536,00 0,00	3 072,96 0,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	162,60 3,04	97 563,00 1 827,00
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 536,00 0,00	1 536,48 0,00
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	123,05 2,54	73 828,50 1 522,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**231 412,15**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**6 638,10**
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	450,00 0,00	267,30 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,95	12,49 0,00	1 297,90 0,00
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	790,84 0,00	427,05 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	71,82 0,00	215,46 0,00
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	40,43 1,61	12 128,16 482,63
		Total Consolidarea acostamentelor				**14 335,87**
		Incluziv salariu				**482,63**
		Total Sarata Veche, str. Intelepciunii L-150 m				**245 748,02**
		Incluziv salariu				**7 120,73**
		Total com. Sarata Veche				**877 962,27**
		Incluziv salariu				**25 350,38**
		19. Scumpia, str. Sfintul Arhanghel Mihail L-460 m **19.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,092	1 056,57	97,20

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,092	836,00 0,00	76,91 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,092	390,00 0,00	35,88 0,00
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,80	12,48 0,00	172,29 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	23,00	100,32 0,00	2 307,36 0,00
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	414,00	506,57 30,45	209 719,98 12 606,30
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,38	8 536,00 0,00	11 779,68 0,00
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00	162,60 3,04	373 991,50 7 003,50
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69	8 536,00 0,00	5 889,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 300,00	123,05 2,54	283 009,25 5 836,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**887 079,90**
		Incluziv salariu				**25 446,05**
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,822	450,00 0,00	819,90 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,78	12,49 0,00	3 980,23 0,00
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,656	790,83 0,00	1 309,61 0,00
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,20	71,82 0,00	660,74 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,00	40,43 1,61	37 193,02 1 480,07
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,153	5 073,30 1 928,50	10 922,82 4 152,06
		Total Consolidarea acostamentelor				**54 886,32**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**5 632,13**
		Total Scumpia, str. Sfintul Arhanghel Mihail L-460 m **Incluziv salariu**				**941 966,22** **31 078,18**
		20. com. Taxobeni, s. Taxobeni, drum local L-501 m **20.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 056,40 0,00	84,51 0,00
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,08	836,00 0,00	66,88 0,00
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	390,00 0,00	31,20 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,03	12,48 0,00	150,19 0,00
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	20,05	100,32 0,00	2 011,42 0,00
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,90	506,57 30,45	182 821,11 10 989,41
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,203	8 536,07 0,00	10 268,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 005,00	162,60 3,04	326 023,03 6 105,23
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,602	8 536,54 0,00	5 139,00 0,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 005,00	123,05 2,54	246 710,24 5 087,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**773 306,46** **22 182,32**
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,035	450,00 0,00	915,76 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	356,125	12,49 0,00	4 446,51 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,85	790,82 0,00	1 463,02 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,01	71,82 0,00	359,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	501,00	40,43 1,61	20 254,02 806,00
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,345	5 073,30 1 928,50	11 896,89 4 522,33
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**39 336,02** **5 328,33**
		Total com. Taxobeni, s. Taxobeni, drum local L-501 m **Incluziv salariu**				**812 642,48** **27 510,65**
		21. or. Falesti, str. Mihai Viteazu L-488 m **21.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 056,24 0,00	103,51 0,00
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,098	836,00 0,00	81,93 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	390,00 0,00	38,22 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,64	12,49 0,00	182,79 0,00
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	24,40	100,32	2 447,81

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	439,20	506,57 30,45	222 485,54 13 373,64
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,464	8 535,89 0,00	12 496,54 0,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	162,60 3,04	396 756,20 7 429,80
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,732	8 536,45 0,00	6 248,68 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	123,05 2,54	300 235,90 6 191,50
501	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,00	267,44 63,44	1 337,19 317,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**942 414,31**
		Incluziv salariu				**27 312,13**
		21.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
502	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,932	450,00 0,00	869,40 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	338,184	12,49 0,00	4 222,48 0,00
504	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,757	790,81 0,00	1 389,45 0,00
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,76	71,82 0,00	700,95 0,00
506	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	976,00	40,43 1,61	39 456,95 1 570,16
507	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,28	5 073,30 1 928,50	11 567,12 4 396,98
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**58 206,35** **5 967,14**
		Total or. Falesti, str. Mihai Viteazu L-488 m **Incluziv salariu**				**1 000 620,66** **33 279,27**
		22. s. Bocani, drum local L-425 m **22.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
508	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 056,18 0,00	71,82 0,00
509	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,068	836,00	56,85

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00			0,00	0,00
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	390,00 0,00	26,52 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,212	12,49 0,00	127,50 0,00
512	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	17,02	100,32 0,00	1 707,45 0,00
513	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,36	506,57 30,45	155 192,78 9 328,66
514	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,021	8 535,76 0,00	8 715,01 0,00
515	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,00	162,60 3,04	276 753,71 5 182,59
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,511	8 535,52 0,00	4 361,65 0,00
517	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB	m2	1 702,00	123,05 2,54	209 426,85 4 318,82

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**656 440,13**
		Incluziv salariu				**18 830,08**
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
518	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	450,00 0,00	378,90 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,26	12,49 0,00	1 838,67 0,00
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	790,84 0,00	605,00 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,25	71,82 0,00	305,25 0,00
522	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	40,43 1,61	17 181,60 683,73
523	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,989	5 073,31 1 928,50	10 090,81 3 835,79
		Total Consolidarea acostamentelor				**30 400,23**
		Incluziv salariu				**4 519,52**
		Total s. Bocani, drum local L-425 m				**686 840,36**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**23 349,59**
		23. Calinesti, Drum local L-1040 m **23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
524	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,88	450,00 0,00	846,00 0,00
525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	328,39	12,49 0,00	4 100,20 0,00
526	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,70	790,82 0,00	1 344,39 0,00
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,03	1 371,80 0,00	19 246,35 0,00
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,03	1 216,00 0,00	17 060,48 0,00
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,198	390,00 0,00	5 147,22 0,00
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 309,65	12,49 0,00	28 837,83 0,00
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,198	78,48 15,22	1 035,84 200,94

1	2	3	4	5	6	7
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,678	790,82 0,00	3 699,46 0,00
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,78	71,82 0,00	3 359,73 0,00
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	467,80	419,04 18,78	196 028,55 8 784,11
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,78	7 465,03 250,71	349 214,06 11 727,98
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	46,78	1 764,00 0,00	82 519,92 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**712 440,04** **20 713,03**
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,832	790,80 0,00	657,95 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	20,80	71,82 0,00	1 493,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
539	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,86	5 073,30 1 928,50	24 656,24 9 372,51
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**26 808,04** **9 372,51**
		Total Calinesti, Drum local L-1040 m **Incluziv salariu**				**739 248,08** **30 085,54**
		24. s. Catranic, drum local L-335 m **24.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 056,63 0,00	70,79 0,00
541	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,067	836,00 0,00	56,01 0,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	390,15 0,00	26,14 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,05	12,49 0,00	125,48 0,00
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	16,75	100,32 0,00	1 680,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
545	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	301,50	506,57 30,45	152 730,86 9 180,67
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,005	8 536,41 0,00	8 579,09 0,00
547	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	162,60 3,04	272 363,38 5 100,38
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 536,00 0,00	4 268,00 0,00
549	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	123,05 2,54	206 104,56 4 250,31
550	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	14,00	267,44 63,44	3 744,13 888,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**649 748,79** **19 419,49**
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,327	449,99 0,00	597,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,155	12,49 0,00	2 898,63 0,00
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,206	790,83 0,00	953,74 0,00
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,70	71,82 0,00	481,19 0,00
555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	670,00	40,43 1,61	27 086,22 1 077,88
556	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,568	5 073,30 1 928,50	7 954,94 3 023,89
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**39 971,86** **4 101,77**
		Total s. Catranic, drum local L-335 m **Incluziv salariu**				**689 720,65** **23 521,25**
		25. s. Glinjeni, Drum local L-1249 m **25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,895	450,00 0,00	2 202,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	856,625	12,49 0,00	10 695,64 0,00
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,45	790,82 0,00	3 519,15 0,00
560	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,988	1 371,80 0,00	20 560,55 0,00
561	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,988	1 216,00 0,00	18 225,41 0,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,99	390,00 0,00	5 456,10 0,00
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 448,00	12,49 0,00	30 565,24 0,00
564	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,99	78,49 15,22	1 098,01 213,00
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,996	790,82 0,00	3 950,92 0,00
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,96	71,82 0,00	3 588,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
567	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	499,60	419,04 18,78	209 354,13 9 381,24
568	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,96	7 465,03 250,71	372 952,84 12 525,22
569	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	49,96	1 764,00 0,00	88 129,44 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**770 298,27**
		Incluziv salariu				**22 119,46**
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	790,82 0,00	790,82 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,98	71,82 0,00	1 794,06 0,00
572	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,845	5 073,30 1 928,50	29 653,44 11 272,08
		Total Consolidarea acostamentelor				**32 238,31**
		Incluziv salariu				**11 272,08**
		Total s. Glinjeni, Drum				**802 536,59**

1	2	3	4	5	6	7
		local L-1249 m **Incluziv salariu**				**33 391,54**
		26. s. Hincesti, Drum local L-1363 m **26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,705	450,01 0,00	767,26 0,00
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,375	12,49 0,00	3 725,46 0,00
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,55	790,82 0,00	1 225,77 0,00
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,31	1 371,80 0,00	19 630,46 0,00
577	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	14,31	1 216,00 0,00	17 400,96 0,00
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,22	390,00 0,00	5 155,80 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 313,43	12,49 0,00	28 885,03 0,00
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	13,22	78,48	1 037,56

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			15,22	201,27
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,77	790,82 0,00	3 772,20 0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,70	71,82 0,00	3 425,81 0,00
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	477,00	419,04 18,78	199 883,75 8 956,87
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,70	7 465,03 250,71	356 081,88 11 958,63
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	47,70	1 764,00 0,00	84 142,80 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**725 134,75** **21 116,77**
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,09	790,83 0,00	862,00 0,00
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	27,26	71,82 0,00	1 957,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,51	5 073,30 1 928,50	17 807,28 6 769,03
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**20 627,08** **6 769,03**
		Total s. Hincesti, Drum local L-1363 m **Incluziv salariu**				**745 761,83** **27 885,81**
		27. s. Ilenuta, drum local L-2270 m **27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,363	1 056,36 0,00	383,46 0,00
590	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,363	836,00 0,00	303,47 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,363	389,97 0,00	141,56 0,00
592	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,47	12,49 0,00	680,10 0,00
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	90,78	100,32 0,00	9 107,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
594	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,78	7 465,03 250,71	677 675,34 22 759,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**688 290,97** **22 759,00**
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
595	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,265	449,99 0,00	569,24 0,00
596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,375	12,49 0,00	2 764,06 0,00
597	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,15	790,82 0,00	909,44 0,00
598	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,40	71,82 0,00	3 260,63 0,00
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,62	5 073,30 1 928,50	53 878,45 20 480,67
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**61 381,81** **20 480,67**
		Total s. Ilenuta, drum				**749 672,78**

1	2	3	4	5	6	7
		local L-2270 m **Incluziv salariu**				**43 239,67**
		28. s. Izvoare **28.1. Drum local sector I L-585m** **28.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,168	450,00 0,00	1 425,60 0,00
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	554,00	12,49 0,00	6 917,13 0,00
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,88	790,83 0,00	2 277,58 0,00
603	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,017	1 371,80 0,00	9 625,93 0,00
604	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	7,017	1 216,00 0,00	8 532,67 0,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,549	390,00 0,00	2 554,12 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 146,075	12,49 0,00	14 309,67 0,00
607	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	6,549	78,49	514,00

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			15,22	99,71
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,339	790,82 0,00	1 849,73 0,00
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,39	71,82 0,00	1 679,87 0,00
610	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	233,90	419,04 18,78	98 014,27 4 392,06
611	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,39	7 465,03 250,71	174 607,03 5 863,99
612	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	23,39	1 764,00 0,00	41 259,96 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**363 567,58** **10 355,76**
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,468	790,85 0,00	370,12 0,00
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	11,70	71,82 0,00	840,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
615	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,738	5 073,30 1 928,50	13 890,70 5 280,23
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**15 101,11** **5 280,23**
		Total Drum local sector I L-585m **Incluziv salariu**				**378 668,69** **15 635,99**
		28.2. Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,837	450,01 0,00	826,66 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	321,47	12,49 0,00	4 013,81 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,67	790,81 0,00	1 320,65 0,00
619	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,702	1 371,80 0,00	9 193,80 0,00
620	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3	6,702	1 216,00 0,00	8 149,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II K-2 K=2,00				
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,255	390,00 0,00	2 439,46 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 094,59	12,49 0,00	13 666,83 0,00
623	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,255	78,49 15,22	490,93 95,23
624	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,234	790,82 0,00	1 766,69 0,00
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,34	71,82 0,00	1 604,47 0,00
626	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	223,40	419,04 18,78	93 614,32 4 194,89
627	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,34	7 465,03 250,71	166 768,75 5 600,75
628	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	22,34	1 764,00 0,00	39 407,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**343 263,77** **9 890,88**
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
629	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,447	790,79 0,00	353,48 0,00
630	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,18	71,82 0,00	802,94 0,00
631	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,616	5 073,30 1 928,50	13 271,74 5 044,96
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**14 428,16** **5 044,96**
		Total Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**357 691,93** **14 935,83**
		Total s. Izvoare **Incluziv salariu**				**736 360,62** **30 571,82**
		29. s. Marandeni **29.1. str. Gheorghe Cojbuc L-350m** **29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord**				
632	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 056,54 0,00	59,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
633	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,056	836,00 0,00	46,82 0,00
634	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	390,00 0,00	21,84 0,00
635	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,48 0,00	104,87 0,00
636	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	100,32 0,00	1 404,48 0,00
637	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 465,03 250,71	104 510,41 3 509,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord **Incluziv salariu**				**106 147,58** **3 509,87**
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
638	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,35	450,00 0,00	4 207,50 0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 636,25	12,49 0,00	20 429,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,50	790,82 0,00	6 721,97 0,00
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	71,82 0,00	502,74 0,00
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,638	5 073,30 1 928,50	8 310,07 3 158,88
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**40 172,18** **3 158,88**
		Total str. Gheorghe Cojbuc L-350m **Incluziv salariu**				**146 319,76** **6 668,75**
		29.2. Acces spre str. Iurii Gagarin L-625 m **29.2.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord**				
643	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
644	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
646	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 0,00	187,29 0,00
647	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	25,00	100,32 0,00	2 508,00 0,00
648	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	7 465,03 250,71	186 625,73 6 267,63
		Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord **Incluziv salariu**				**189 549,25** **6 267,63**
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
649	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,062	450,00 0,00	927,90 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,90	12,49 0,00	4 506,14 0,00
651	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,875	790,83 0,00	1 482,80 0,00
652	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	12,50	71,82 0,00	897,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
653	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,625	5 073,30 1 928,50	13 317,41 5 062,31
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**21 131,99** **5 062,31**
		Total Acces spre str. Iurii Gagarin L-625 m **Incluziv salariu**				**210 681,25** **11 329,94**
		29.3. Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere 29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,804	450,00 0,00	811,80 0,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,70	12,49 0,00	3 941,76 0,00
656	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	790,83 0,00	1 296,95 0,00
657	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,50	1 371,80 0,00	10 288,50 0,00
658	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	7,50	1 216,00 0,00	9 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,00	390,00 0,00	2 730,00 0,00
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	122,50	12,49 0,00	1 529,49 0,00
661	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,00	78,48 15,22	549,39 106,58
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,50	790,82 0,00	1 977,05 0,00
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	71,82 0,00	1 795,50 0,00
664	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	250,00	419,04 18,78	104 760,88 4 694,38
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	7 465,03 250,71	186 625,73 6 267,63
666	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	25,00	1 764,00 0,00	44 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**369 527,06** **11 068,58**
		29.3.2. Consolidarea acostamentelor				
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	790,82 0,00	395,41 0,00
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	71,82 0,00	897,75 0,00
669	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,925	5 073,30 1 928,50	14 839,40 5 640,86
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**16 132,56** **5 640,86**
		Total Drum local sector II L-559 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**385 659,62** **16 709,44**
		Total s. Marandeni **Incluziv salariu**				**742 660,62** **34 708,13**
		30. s.Musteata, Drum local L-1299 m **30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,565	450,00 0,00	2 054,26 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	798,875	12,49	9 974,59

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,15	790,82 0,00	3 281,90 0,00
673	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,644	1 371,80 0,00	18 716,82 0,00
674	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	13,644	1 216,00 0,00	16 591,10 0,00
675	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,605	390,00 0,00	4 915,96 0,00
676	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 205,84	12,49 0,00	27 541,69 0,00
677	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,605	78,49 15,22	989,31 191,91
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,548	790,82 0,00	3 596,64 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,48	71,82 0,00	3 266,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
680	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	454,80	419,04 18,78	190 580,98 8 540,01
681	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,48	7 465,03 250,71	339 509,53 11 402,06
682	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	45,48	1 764,00 0,00	80 226,72 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				**701 245,87**
		Incluziv salariu				**20 133,98**
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,039	790,82 0,00	821,66 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,98	71,82 0,00	1 865,88 0,00
685	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,079	5 073,30 1 928,50	30 840,60 11 723,35
		Total Consolidarea acostamentelor				**33 528,14**
		Incluziv salariu				**11 723,35**
		Total s.Musteata, Drum				**734 774,01**

1	2	3	4	5	6	7
		local L-1299 m **Incluziv salariu**				**31 857,33**
		31. s. Navarnet, Drum local L-1158 m **31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,585	450,00 0,00	1 163,26 0,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	452,37	12,49 0,00	5 648,21 0,00
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,35	790,82 0,00	1 858,43 0,00
689	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,90	1 371,80 0,00	19 068,02 0,00
690	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	13,90	1 216,00 0,00	16 902,40 0,00
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,97	390,00 0,00	5 058,30 0,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 270,38	12,49 0,00	28 347,53 0,00
693	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	12,97	78,48	1 017,94

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			15,22	197,47
694	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,634	790,82 0,00	3 664,66 0,00
695	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,34	71,82 0,00	3 328,15 0,00
696	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	463,40	419,04 18,78	194 184,76 8 701,49
697	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,34	7 465,03 250,71	345 929,45 11 617,67
698	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	46,34	1 764,00 0,00	81 743,76 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**707 914,86** **20 516,63**
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
699	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,926	790,82 0,00	732,29 0,00
700	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	23,16	71,82 0,00	1 663,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
701	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,419	5 073,30 1 928,50	27 492,22 10 450,54
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**29 887,86** **10 450,54**
		Total s. Navarnet, Drum local L-1158 m **Incluziv salariu**				**737 802,72** **30 967,17**
		32. s. Pirlita L-587 m **32.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord**				
702	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,25	7,40 0,00	260,86 0,00
703	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	69,02 69,02	73,16 73,16
704	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	25,45 0,00	26,98 0,00
705	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,50	214,33 29,59	75 549,65 10 429,51
706	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,50	13,90 0,46	4 900,49 161,00
707	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,35	12,49 0,00	616,17 0,00
708	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,247	95,40 18,27	23,56 4,51

1	2	3	4	5	6	7
709	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 172,50	8,04 2,54	25 498,97 8 050,22
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,058	8 535,69 0,00	9 030,76 0,00
711	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	87,42	1 279,14 10,66	111 822,40 931,68
712	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 525,00	123,05 2,54	433 742,44 8 944,69
		Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord **Incluziv salariu**				**661 545,44** **28 594,77**
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	587,00	40,43 1,61	23 730,77 944,35
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,51	5 073,30 1 928,50	17 807,28 6 769,03
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**41 538,05** **7 713,39**
		Total s. Pirlita L-587 m **Incluziv salariu**				**703 083,49** **36 308,15**
		33. s. Rautel **33.1. str. Stfan Voda L-190m** **33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				

1	2	3	4	5	6	7
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 056,00 0,00	40,13 0,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,038	836,00 0,00	31,77 0,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	390,00 0,00	14,82 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	12,49 0,00	71,17 0,00
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	100,32 0,00	953,04 0,00
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	171,00	506,57 30,45	86 623,47 5 206,95
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 536,00 0,00	4 865,52 0,00
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	162,60 3,04	154 474,75 2 892,75
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,285	8 534,56 0,00	2 432,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	123,05 2,54	116 895,13 2 410,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				**366 402,14**
		Incluziv salariu				**10 510,33**
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,376	450,00 0,00	169,20 0,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,83	12,49 0,00	821,94 0,00
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,342	790,87 0,00	270,48 0,00
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	71,82 0,00	136,46 0,00
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	40,43 1,61	7 681,17 305,67
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,889	5 073,31 1 928,50	4 510,18 1 714,44
		Total Consolidarea				**13 589,42**

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor **Incluziv salariu**				**2 020,10**
		Total str. Stfan Voda L-190m **Incluziv salariu**				**379 991,56** **12 530,43**
		33.2. str. Dmitre Cantemir L-185 m **33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 056,81 0,00	39,10 0,00
732	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3	0,037	836,00 0,00	30,93 0,00
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	389,73 0,00	14,42 0,00
734	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,55	12,49 0,00	69,31 0,00
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	9,25	100,32 0,00	927,96 0,00
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	166,50	506,57 30,45	84 343,90 5 069,93
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,555	8 536,74	4 737,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,00	162,60 3,04	150 409,63 2 816,63
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,278	8 534,82 0,00	2 372,68 0,00
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	925,00	123,05 2,54	113 818,94 2 347,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere **Incluziv salariu**				**356 764,76** **10 233,74**
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,366	450,00 0,00	164,70 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,10	12,49 0,00	800,33 0,00
743	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,333	790,79 0,00	263,33 0,00
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	1,85	71,83 0,00	132,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	185,00	40,43 1,61	7 479,01 297,62
746	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,866	5 073,29 1 928,50	4 393,47 1 670,08
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**13 233,72** **1 967,70**
		Total str. Dmitre Cantemir L-185 m **Incluziv salariu**				**369 998,48** **12 201,44**
		Total s. Rautel **Incluziv salariu**				**749 990,04** **24 731,87**
		34. Raionul Singerei 1. com. Alexandreni, s. Alexandreni, Drum in localitate, L=789 m **34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
747	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 056,40 0,00	116,20 0,00
748	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	836,00 0,00	91,96 0,00
749	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	390,00 0,00	42,90 0,00
750	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
751	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	100,32 0,00	2 769,82 0,00
752	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 465,03 250,71	206 109,45 6 921,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**209 337,60** **6 921,97**
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
753	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	450,00 0,00	585,00 0,00
754	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,89	71,82 0,00	566,66 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor **Incluziv salariu**				**4 944,89** **0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Total Raionul Singerei 1. com. Alexandreni, s. Alexandreni, Drum in localitate, L=789 m				**214 282,49**
		Incluziv salariu				**6 921,97**
		35. com. Alexandreni, s. Grigoresti, Drum in localitate, L=789 m **35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
757	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 056,40 0,00	116,20 0,00
758	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	836,00 0,00	91,96 0,00
759	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	390,00 0,00	42,90 0,00
760	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00
761	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	100,32 0,00	2 769,82 0,00
762	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 465,03 250,71	206 109,45 6 921,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**209 337,60**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**6 921,97**
		35.2. Acostamente				
763	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	450,00 0,00	585,00 0,00
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
765	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
766	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,89	71,82 0,00	566,66 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**4 944,89** **0,00**
		Total com. Alexandreni, s. Grigoresti, Drum in localitate, L=789 m **Incluziv salariu**				**214 282,49** **6 921,97**
		36. com. Alexandreni, s. Heciul Vechi, Drum in localitate, L=789 m **36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
767	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 056,40 0,00	116,20 0,00
768	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,11	836,00 0,00	91,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	390,00 0,00	42,90 0,00
770	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,49 0,00	207,27 0,00
771	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	27,61	100,32 0,00	2 769,82 0,00
772	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,61	7 465,03 250,71	206 109,45 6 921,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**209 337,60** **6 921,97**
		36.2. Acostamente				
773	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	450,00 0,00	585,00 0,00
774	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,80	12,49 0,00	2 844,25 0,00
775	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
776	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,89	71,82 0,00	566,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**4 944,89**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Alexandreni, s. Heciul Vechi, Drum in localitate, L=789 m				**214 282,49**
		Incluziv salariu				**6 921,97**
		37. com. Alexandreni, s. Tipletesti, Drum in localitate, L=1578 m **37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 056,40 0,00	232,41 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,22	836,00 0,00	183,92 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	390,00 0,00	85,80 0,00
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,10	12,49 0,00	413,27 0,00
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	55,22	100,32 0,00	5 539,68 0,00
782	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	55,22	7 465,03	412 218,89

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			250,71	13 843,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**418 673,97**
		Incluziv salariu				**13 843,93**
		37.2. Acostamente				
783	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,60	450,00 0,00	1 170,00 0,00
784	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,60	12,49 0,00	5 688,54 0,00
785	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,37	790,81 0,00	1 874,23 0,00
786	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,78	71,82 0,00	1 133,31 0,00
		Total Acostamente				**9 866,08**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Alexandreni, s. Tipletesti, Drum in localitate, L=1578 m				**428 540,05**
		Incluziv salariu				**13 843,93**
		38. com. Balasesti, s. Balasesti, Drum in localitate, L=1729 m **38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				

1	2	3	4	5	6	7
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 056,40 0,00	253,54 0,00
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	836,00 0,00	200,64 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	390,00 0,00	93,60 0,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,30	12,49 0,00	453,24 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	60,52	100,32 0,00	6 071,37 0,00
792	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,52	7 465,03 250,71	451 783,55 15 172,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**458 855,94** **15 172,67**
		38.2. Acostamente				
793	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,85	450,00 0,00	1 282,50 0,00
794	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	499,30	12,49	6 234,16

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,60	790,82 0,00	2 056,13 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,29	71,82 0,00	1 241,76 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**10 814,56** **0,00**
		Total com. Balasesti, s. Balasesti, Drum in localitate, L=1729 m **Incluziv salariu**				**469 670,50** **15 172,67**
		39. com. Balasesti, s. Sloveanca, Drum in localitate, L=1230 m **39.1. Repartai imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 056,40 0,00	179,59 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	836,00 0,00	142,12 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	390,00 0,00	66,30 0,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	25,80	12,49	322,12

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	43,05	100,32 0,00	4 318,78 0,00
802	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,05	7 465,03 250,71	321 369,50 10 792,85
		Total Repartai imbracamintei rutiere din piatra sparta				**326 398,40**
		Incluziv salariu				**10 792,85**
		39.2. Acostamente				
803	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,03	450,00 0,00	913,50 0,00
804	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,20	12,49 0,00	4 434,97 0,00
805	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,85	790,82 0,00	1 463,02 0,00
806	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,30	71,82 0,00	883,39 0,00
		Total Acostamente				**7 694,87**
		Incluziv salariu				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Balasesti, s. Sloveanca, Drum in localitate, L=1230 m **Incluziv salariu**				**334 093,28** **10 792,85**
		40. com. Bilicenii Noi, s. Bilicenii Noi, Drum in localitate, L=1206 m **40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 056,40 0,00	179,59 0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	836,00 0,00	142,12 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	390,00 0,00	66,30 0,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,30	12,49 0,00	315,89 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	42,21	100,32 0,00	4 234,49 0,00
812	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,21	7 465,03 250,71	315 098,87 10 582,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**320 037,26** **10 582,26**
		40.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
813	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
814	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,00	12,49 0,00	4 345,06 0,00
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,81	790,82 0,00	1 431,38 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,06	71,82 0,00	866,13 0,00
		Total Acostamente				**7 542,57**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Bilicenii Noi, s. Bilicenii Noi, Drum in localitate, L=1206 m				**327 579,83**
		Incluziv salariu				**10 582,26**
		41. com. Bilicenii Noi, s. Mindrestii, Drum in localitate, L=2000 m **41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,28	1 056,40 0,00	295,79 0,00
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,28	836,00 0,00	234,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	390,00 0,00	109,20 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,49 0,00	524,40 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	70,00	100,32 0,00	7 022,40 0,00
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,00	7 465,03 250,71	522 552,03 17 549,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**530 737,91** **17 549,35**
		41.2. Acostamente				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	450,00 0,00	1 485,00 0,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	557,50	12,49 0,00	6 960,85 0,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,00	790,82 0,00	2 372,46 0,00
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	20,00	71,82 0,00	1 436,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**12 254,71**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Bilicenii Noi, s. Mindrestii, Drum in localitate, L=2000 m				**542 992,62**
		Incluziv salariu				**17 549,35**
		42. com. Bilicenii Vechi, s. Bilicenii Vechi, Drum in localitate, L=334 m **42.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic**				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 056,40 0,00	84,51 0,00
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	836,00 0,00	66,88 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	390,00 0,00	31,20 0,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,49 0,00	149,83 0,00
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	20,00	100,32 0,00	2 006,40 0,00
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	360,00	506,57	182 365,20

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm			30,45	10 962,00
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	8 536,00 0,00	10 243,20 0,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	162,60 3,04	325 210,00 6 090,00
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 536,00 0,00	5 121,60 0,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	123,05 2,54	246 095,00 5 075,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				**771 373,82**
		Incluziv salariu				**22 127,00**
		42.2. 9.2. Acostamente				
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,32	450,00 0,00	594,00 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,50	12,49 0,00	2 890,48 0,00
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,68	71,82 0,00	479,75 0,00
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	668,00	40,43 1,61	27 005,39 1 074,66
		Total 9.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**31 918,60** **1 074,66**
		Total com. Bilicenii Vechi, s. Bilicenii Vechi, Drum in localitate, L=334 m **Incluziv salariu**				**803 292,42** **23 201,66**
		43. com. Bursuceni, s. Bursuceni, Drum in localitate, L=1992 m **43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 056,40 0,00	316,92 0,00
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,30	836,00 0,00	250,80 0,00
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,30	390,00 0,00	117,00 0,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,40	12,49 0,00	566,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	75,70	100,32 0,00	7 594,22 0,00
847	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,70	7 465,03 250,71	565 102,70 18 978,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**573 948,49** **18 978,37**
		43.2. 10.2. Acostamente				
848	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	450,00 0,00	1 485,00 0,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	575,00	12,49 0,00	7 179,34 0,00
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,00	790,82 0,00	2 372,46 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,92	71,82 0,00	1 430,66 0,00
		Total 10.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**12 467,46** **0,00**
		Total com. Bursuceni, s. Bursuceni, Drum in				**586 415,95**

1	2	3	4	5	6	7
		localitate, L=1992 m **Incluziv salariu**				**18 978,37**
		44. com. Bursuceni, s. Slobozia-Magura, Drum in localitate, L=800 m **44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
852	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 056,40 0,00	116,20 0,00
853	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,11	836,00 0,00	91,96 0,00
854	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	390,00 0,00	42,90 0,00
855	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	12,48 0,00	209,75 0,00
856	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	28,00	100,32 0,00	2 808,96 0,00
857	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 465,03 250,71	209 020,81 7 019,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**212 290,58** **7 019,74**
		44.2. Acostamente				
858	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	1,32	450,00	594,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
859	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,00	12,49 0,00	2 884,22 0,00
860	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	790,82 0,00	948,98 0,00
861	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	71,82 0,00	574,56 0,00
		Total Acostamente				**5 001,76**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Bursuceni, s. Slobozia-Magura, Drum in localitate, L=800 m				**217 292,35**
		Incluziv salariu				**7 019,74**
		45. com. Chiscareni, s. Chiscareni **12.1. Sectorul 1, L=2797 m** **45.1. Sectorul 1,L=2797m** **45.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
862	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,448	1 056,37 0,00	473,25 0,00
863	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,448	836,00 0,00	374,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
864	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,448	390,00 0,00	174,72 0,00
865	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,10	12,49 0,00	837,79 0,00
866	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	111,88	100,32 0,00	11 223,79 0,00
867	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	111,88	7 465,03 250,71	835 187,45 28 048,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**848 271,53** **28 048,88**
		45.1.2. Acostamente				
868	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,61	450,00 0,00	2 074,50 0,00
869	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	807,60	12,49 0,00	10 083,54 0,00
870	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,20	790,82 0,00	3 321,44 0,00
871	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	27,97	71,82 0,00	2 008,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**17 488,28**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total Sectorul 1,L=2797m				**865 759,81**
		Incluziv salariu				**28 048,88**
		45.2. Sectorul 2, L=440 m **45.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
872	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
873	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
874	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
875	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	12,48 0,00	131,83 0,00
876	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	100,32 0,00	1 765,63 0,00
877	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,60	7 465,03 250,71	131 384,51 4 412,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**133 441,74**
		Incluziv salariu				**4 412,41**
		45.2.2. 12.2.2. Acostamente				
878	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	450,00 0,00	328,50 0,00
879	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,00	12,49 0,00	1 585,70 0,00
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	790,81 0,00	521,93 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	71,82 0,00	316,01 0,00
		Total 12.2.2. Acostamente				**2 752,14**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total Sectorul 2, L=440 m				**136 193,88**
		Incluziv salariu				**4 412,41**
		Total com. Chiscareni, s. Chiscareni 12.1. Sectorul 1, L=2797 m				**1 001 953,69**
		Incluziv salariu				**32 461,28**
		46. com. Ciuciueni, s. Ciuciueni 46.1. Drum in localitate, L=1500m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
882	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,24	1 056,40	253,54

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
883	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	836,00 0,00	200,64 0,00
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	390,00 0,00	93,60 0,00
885	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	12,49 0,00	449,49 0,00
886	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	60,00	100,32 0,00	6 019,20 0,00
887	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	7 465,03 250,71	447 901,74 15 042,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**454 918,20** **15 042,30**
		46.1.2. 13.1.2. Acostamente				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,48	450,00 0,00	1 116,00 0,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	433,10	12,49 0,00	5 407,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,25	790,82 0,00	1 779,35 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	71,82 0,00	1 077,30 0,00
		Total 13.1.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**9 380,24** **0,00**
		Total Drum in localitate, L=1500m **Incluziv salariu**				**464 298,44** **15 042,30**
		46.2. Drum din localiatate, L=1228 m **46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
892	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 056,40 0,00	179,59 0,00
893	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	836,00 0,00	142,12 0,00
894	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	390,00 0,00	66,30 0,00
895	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,80	12,49 0,00	322,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
896	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	43,00	100,32 0,00	4 313,76 0,00
897	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,00	7 465,03 250,71	320 996,25 10 780,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**326 020,14** **10 780,32**
		46.2.2. Acostamente				
898	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,60	12,49 0,00	4 427,47 0,00
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,84	790,82 0,00	1 455,12 0,00
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,28	71,82 0,00	881,94 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**7 664,53** **0,00**
		Total Drum din localiatate, L=1228 m				**333 684,67**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**10 780,32**
		Total com. Ciuciueni, s. Ciuciueni **Incluziv salariu**				**797 983,11** **25 822,62**
		47. com. Copaceni, s. Copaceni, Drum in localiatate, L=2265 m **47.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
902	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,34	1 056,40 0,00	359,18 0,00
903	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,34	836,00 0,00	284,24 0,00
904	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,34	390,00 0,00	132,60 0,00
905	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,00	12,49 0,00	636,78 0,00
906	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	84,94	100,32 0,00	8 521,20 0,00
907	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,94	7 465,03 250,71	634 079,57 21 294,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**644 013,56** **21 294,88**

1	2	3	4	5	6	7
		47.2. Acostamente				
908	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,74	450,00 0,00	1 683,00 0,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	654,00	12,49 0,00	8 165,71 0,00
910	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,40	790,82 0,00	2 688,79 0,00
911	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,65	71,82 0,00	1 626,74 0,00
		Total Acostamente				**14 164,24**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Copaceni, s. Copaceni, Drum in localiatate, L=2265 m				**658 177,80**
		Incluziv salariu				**21 294,88**
		48. com. Copaceni, s. Vladimirovca, Drum in localiatate, L=250 m **48.1. Reparateia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
912	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 056,61 0,00	38,04 0,00
913	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,038	836,00 0,00	31,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
914	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	390,00 0,00	14,82 0,00
915	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	12,49 0,00	69,93 0,00
916	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	9,38	100,32 0,00	940,99 0,00
917	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,38	7 465,03 250,71	70 021,98 2 351,61
		Total Reparateia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**71 117,53** **2 351,61**
		48.2. Acostamente				
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	450,00 0,00	184,50 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,49 0,00	901,49 0,00
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	790,86 0,00	300,53 0,00
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,50	71,82 0,00	179,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**1 566,07**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Copaceni, s. Vladimirovca, Drum in localiatate, L=250 m				**72 683,59**
		Incluziv salariu				**2 351,61**
		49. com. Copaceni, s. Petrovca, 49.1. Stadion, L=260m 49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 056,21 0,00	41,19 0,00
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,039	836,00 0,00	32,60 0,00
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	389,74 0,00	15,20 0,00
925	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,85	12,49 0,00	73,06 0,00
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	9,75	100,32 0,00	978,12 0,00
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un	100m2	9,75	7 465,03 250,71	72 784,03 2 444,37

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**73 924,21**
		Incluziv salariu				**2 444,37**
		49.1.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	450,00 0,00	193,50 0,00
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,00	12,49 0,00	936,43 0,00
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,39	790,84 0,00	308,43 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	71,82 0,00	186,73 0,00
		Total Acostamente				**1 625,10**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total Stadion, L=260m				**75 549,30**
		Incluziv salariu				**2 444,37**
		49.2. str. I. Cebanu, L=120 m **49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 055,56 0,00	19,00 0,00
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,018	836,00	15,05

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	390,00 0,00	7,02 0,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	12,48 0,00	33,71 0,00
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	4,50	100,32 0,00	451,44 0,00
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	7 465,03 250,71	33 592,63 1 128,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**34 118,85** **1 128,17**
		49.2.2. Acostamente				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	450,00 0,00	90,00 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,70	12,49 0,00	433,25 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	790,91 0,00	142,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	71,82 0,00	86,18 0,00
		Total Acostamente				**751,80**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. I. Cebanu, L=120 m				**34 870,65**
		Incluziv salariu				**1 128,17**
		Total com. Copaceni, s. Petrovca,				**110 419,95**
		Incluziv salariu				**3 572,55**
		50. com. Copaceni, s. Antonovca, str. Codrilor, L=330 m **50.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
942	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 056,40 0,00	52,82 0,00
943	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	836,00 0,00	41,80 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	390,00 0,00	19,50 0,00
945	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
946	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,40	100,32 0,00	1 243,97 0,00
947	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,40	7 465,03 250,71	92 566,36 3 108,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**94 018,11** **3 108,74**
		50.2. Acostamente				
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	450,00 0,00	247,50 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,30	12,49 0,00	1 189,90 0,00
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	790,82 0,00	395,41 0,00
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	71,82 0,00	237,01 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**2 069,82** **0,00**
		Total com. Copaceni, s. Antonovca, str. Codrilor,				**96 087,92**

1	2	3	4	5	6	7
		L=330 m **Incluziv salariu**				**3 108,74**
		51. com. Coscodeni, s. Coscodeni, Drum in localitate, L=1427 m **51.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta**				
952	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 056,40 0,00	179,59 0,00
953	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,17	836,00 0,00	142,12 0,00
954	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	390,00 0,00	66,30 0,00
955	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,70	12,49 0,00	320,88 0,00
956	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	42,81	100,32 0,00	4 294,68 0,00
957	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,81	7 465,03 250,71	319 577,89 10 732,68
		Total Reparatia imbracamintei din piatra sparta **Incluziv salariu**				**324 581,46** **10 732,68**
		51.2. Acostamente				
958	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,35	450,00	1 057,50

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,00	12,49 0,00	5 144,15 0,00
960	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,14	790,82 0,00	1 692,36 0,00
961	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,27	71,82 0,00	1 024,86 0,00
		Total Acostamente				**8 918,87**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Coscodeni, s. Coscodeni, Drum in localitate, L=1427 m				**333 500,33**
		Incluziv salariu				**10 732,68**
		52. com. Coscodeni, s. Flaminzeni, Drum in localitate, L=1639 m 52.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta				
962	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 056,40 0,00	211,28 0,00
963	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,20	836,00 0,00	167,20 0,00
964	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,20	390,00 0,00	78,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
965	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,50	12,49 0,00	368,35 0,00
966	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	49,16	100,32 0,00	4 931,72 0,00
967	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,16	7 465,03 250,71	366 980,82 12 324,66
		Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**372 737,36** **12 324,66**
		52.2. 19.2. Acostamente				
968	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,70	450,00 0,00	1 215,00 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	473,30	12,49 0,00	5 909,53 0,00
970	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,46	790,82 0,00	1 945,41 0,00
971	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,39	71,82 0,00	1 177,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 19.2. Acostamente				**10 247,07**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Coscodeni, s. Flaminzeni, Drum in localitate, L=1639 m				**382 984,43**
		Incluziv salariu				**12 324,66**
		53. com. Coscodeni, s. Bobletici, Drum in localitate, L=675 m **53.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
972	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 056,40 0,00	84,51 0,00
973	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	836,00 0,00	66,88 0,00
974	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	390,00 0,00	31,20 0,00
975	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,10	12,48 0,00	151,07 0,00
976	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	20,24	100,32 0,00	2 030,49 0,00
977	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,24	7 465,03 250,71	151 092,19 5 074,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**153 456,35**
		Incluziv salariu				**5 074,27**
		53.2. Acostamente				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,11	450,00 0,00	499,50 0,00
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,90	12,49 0,00	2 433,49 0,00
980	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,02	790,80 0,00	806,62 0,00
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,75	71,82 0,00	484,77 0,00
		Total Acostamente				**4 224,38**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Coscodeni, s. Bobletici, Drum in localitate, L=675 m				**157 680,72**
		Incluziv salariu				**5 074,27**
		54. com. Cotiujenii Mici, s. Cotiujenii Mici, Drum in localitate, L=3200 m **54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
982	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,448	1 056,37 0,00	473,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
983	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,448	836,00 0,00	374,53 0,00
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,448	390,00 0,00	174,72 0,00
985	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,20	12,49 0,00	839,06 0,00
986	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	112,00	100,32 0,00	11 235,84 0,00
987	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	112,00	7 465,03 250,71	836 083,25 28 078,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**849 180,65** **28 078,96**
		54.2. Acostamente				
988	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,28	450,00 0,00	2 376,00 0,00
989	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	924,00	12,49 0,00	11 536,88 0,00
990	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	4,80	790,82 0,00	3 795,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
991	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,00	71,82 0,00	2 298,24 0,00
		Total Acostamente				**20 007,06**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Cotiujenii Mici, s. Cotiujenii Mici, Drum in localitate, L=3200 m				**869 187,70**
		Incluziv salariu				**28 078,96**
		55. com. Cubolta, s. Cubolta, Drum in localitate, L=2432 m **55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
992	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,365	1 056,40 0,00	385,59 0,00
993	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,365	836,00 0,00	305,14 0,00
994	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,365	389,97 0,00	142,34 0,00
995	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,70	12,49 0,00	682,97 0,00
996	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	91,20	100,32	9 149,18

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
997	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	91,20	7 465,03 250,71	680 810,64 22 864,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**691 475,86** **22 864,30**
		55.2. Acostamente				
998	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	702,20	12,49 0,00	8 767,54 0,00
1000	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,65	790,82 0,00	2 886,49 0,00
1001	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,32	71,82 0,00	1 746,67 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**15 200,70** **0,00**
		Total com. Cubolta, s. Cubolta, Drum in localitate, L=2432 m				**706 676,57**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**22 864,30**
		56. com. Cubolta, s. Marasesti, Drum in localitate, L=330 m **56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1002	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 056,40 0,00	52,82 0,00
1003	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	836,00 0,00	41,80 0,00
1004	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	390,00 0,00	19,50 0,00
1005	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00
1006	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,38	100,32 0,00	1 241,95 0,00
1007	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,38	7 465,03 250,71	92 417,07 3 103,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**93 866,80** **3 103,73**
		56.2. Acostamente				
1008	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,54	450,00 0,00	243,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,30	12,49 0,00	1 189,90 0,00
1010	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	790,82 0,00	395,41 0,00
1011	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	71,82 0,00	237,01 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**2 065,32** **0,00**
		Total com. Cubolta, s. Marasesti, Drum in localitate, L=330 m **Incluziv salariu**				**95 932,12** **3 103,73**
		57. com. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Veche, Drum in localitate, L-715 m **57.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1012	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,35	7,40 0,00	291,20 0,00
1013	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,20	69,02 69,02	82,82 82,82
1014	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,20	25,44 0,00	30,53 0,00
1015	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	394,00	214,33 29,59	84 444,15 11 657,38

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
1016	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	394,00	13,90 0,46	5 477,37 179,96
1017	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,10	12,49 0,00	687,96 0,00
1018	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	95,39 18,27	26,23 5,02
1019	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 541,00	8,04 2,54	28 460,79 8 985,29
1020	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,181	8 535,79 0,00	10 080,77 0,00
1021	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	97,70	1 279,14 10,66	124 971,91 1 041,24
1022	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,00	123,05 2,54	484 191,91 9 985,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) **Incluziv salariu**				**738 745,64** **31 936,77**
		57.2. Acostamente				
1023	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	715,00	40,43 1,61	28 905,44 1 150,27
		Total Acostamente				**28 905,44**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**1 150,27**
		Total com. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Veche, Drum in localitate, L-715 m **Incluziv salariu**				**767 651,08** **33 087,05**
		58. com. Draganesti, s. Draganesti, Drum in localitate, L=3170 m **58.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1024	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,38	1 056,40 0,00	401,43 0,00
1025	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,38	836,00 0,00	317,68 0,00
1026	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,38	390,00 0,00	148,20 0,00
1027	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,10	12,49 0,00	712,93 0,00
1028	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	95,10	100,32 0,00	9 540,43 0,00
1029	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	95,10	7 465,03 250,71	709 924,26 23 842,05
		Total Reparatia				**721 044,93**

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**23 842,05**
		58.2. 25.2. Acostamente				
1030	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,23	450,00 0,00	2 353,50 0,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	915,30	12,49 0,00	11 428,26 0,00
1032	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,76	790,82 0,00	3 764,30 0,00
1033	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,70	71,82 0,00	2 276,69 0,00
		Total 25.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**19 822,74** **0,00**
		Total com. Draganesti, s. Draganesti, Drum in localitate, L=3170 m **Incluziv salariu**				**740 867,68** **23 842,05**
		59. com. Draganesti, s. Chirileni, Drum in localitate, L=837 m **59.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1034	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
1035	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1036	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
1037	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,10	12,49 0,00	188,53 0,00
1038	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	25,10	100,32 0,00	2 518,03 0,00
1039	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,10	7 465,03 250,71	187 372,23 6 292,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**190 307,03** **6 292,70**
		59.2. Acostamente				
1040	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,38	450,00 0,00	621,00 0,00
1041	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	241,70	12,49 0,00	3 017,81 0,00
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	790,81 0,00	996,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,37	71,82 0,00	601,12 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**5 236,36** **0,00**
		Total com. Draganesti, s. Chirileni, Drum in localitate, L=837 m **Incluziv salariu**				**195 543,39** **6 292,70**
		60. com. Dumbravita, s. Dumbravita, Drum in localitate, L-1269 m **60.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1044	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,70	1 371,80 0,00	18 793,66 0,00
1045	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	13,70	1 216,00 0,00	16 659,20 0,00
1046	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,03	390,00 0,00	5 081,70 0,00
1047	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 281,00	12,49 0,00	28 480,11 0,00
1048	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,03	78,49 15,22	1 022,67 198,38

1	2	3	4	5	6	7
1049	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,57	790,82 0,00	3 614,03 0,00
1050	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,68	71,82 0,00	3 280,73 0,00
1051	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 502.5 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	456,80	419,04 18,78	191 419,07 8 577,56
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,68	7 465,03 250,71	341 002,53 11 452,20
1053	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	45,68	1 764,00 0,00	80 579,52 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**689 933,22** **20 228,15**
		60.2. Acostamente				
1054	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,02	790,80 0,00	806,62 0,00
1055	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	25,38	71,82 0,00	1 822,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**2 629,40**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Dumbravita, s. Dumbravita, Drum in localitate, L-1269 m				**692 562,63**
		Incluziv salariu				**20 228,15**
		61. com. Dumbravita, s. Valea lui Vlad, Drum in localitate, L=400 m 61.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1056	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 056,55 0,00	53,88 0,00
1057	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,051	836,00 0,00	42,64 0,00
1058	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	389,80 0,00	19,88 0,00
1059	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,70	12,49 0,00	96,14 0,00
1060	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,80	100,32 0,00	1 284,10 0,00
1061	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,80	7 465,03 250,71	95 552,37 3 209,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**97 049,00**
		Incluziv salariu				**3 209,02**
		61.2. Acostamente				
1062	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	450,00 0,00	297,00 0,00
1063	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	12,49 0,00	1 442,13 0,00
1064	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	790,82 0,00	474,49 0,00
1065	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	71,82 0,00	287,28 0,00
		Total Acostamente				**2 500,90**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Dumbravita, s. Valea lui Vlad, Drum in localitate, L=400 m				**99 549,90**
		Incluziv salariu				**3 209,02**
		62. com. Dumbravita, s. Bocancea Schit, Drum in localitate, L=360 m **62.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinpiatra sparta**				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,046	1 056,57 0,00	48,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1067	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,046	836,00 0,00	38,46 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	390,00 0,00	17,94 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,90	12,49 0,00	86,16 0,00
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	11,52	100,32 0,00	1 155,69 0,00
1071	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,52	7 465,03 250,71	85 997,13 2 888,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere dinpiatra sparta **Incluziv salariu**				**87 343,98** **2 888,12**
		62.2. Acostamente				
1072	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	450,00 0,00	270,00 0,00
1073	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	12,49 0,00	1 298,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1074	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	790,84 0,00	427,05 0,00
1075	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	71,82 0,00	258,55 0,00
		Total Acostamente				**2 254,13**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Dumbravita, s. Bocancea Schit, Drum in localitate, L=360 m				**89 598,11**
		Incluziv salariu				**2 888,12**
		63. com. Grigorauca, s. Grigorauca, Drum in localitate, L=2253 m **63.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1076	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 056,40 0,00	338,05 0,00
1077	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,32	836,00 0,00	267,52 0,00
1078	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	390,00 0,00	124,80 0,00
1079	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,30	12,49 0,00	590,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1080	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	78,85	100,32 0,00	7 910,23 0,00
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	78,85	7 465,03 250,71	588 617,54 19 768,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**597 848,72**
		Incluziv salariu				**19 768,09**
		63.2. Acostamente				
1082	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,72	450,00 0,00	1 674,00 0,00
1083	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,60	12,49 0,00	8 123,27 0,00
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,38	790,82 0,00	2 672,99 0,00
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,53	71,82 0,00	1 618,12 0,00
		Total Acostamente				**14 088,37**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Grigorauca, s. Grigorauca, Drum in				**611 937,09**

1	2	3	4	5	6	7
		localitate, L=2253 m **Incluziv salariu**				**19 768,09**
		64. com. Grigorauca, s. Cozesti, Drum in localitate, L=624 m **64.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1086	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 056,40 0,00	95,08 0,00
1087	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,09	836,00 0,00	75,24 0,00
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	390,00 0,00	35,10 0,00
1089	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	12,49 0,00	163,55 0,00
1090	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	21,87	100,32 0,00	2 194,01 0,00
1091	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,87	7 465,03 250,71	163 260,18 5 482,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**165 823,15** **5 482,92**
		64.2. Acostamente				
1092	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,03	450,00	463,50

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
1093	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,20	12,49 0,00	2 249,95 0,00
1094	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,94	790,83 0,00	743,38 0,00
1095	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,24	71,82 0,00	448,17 0,00
		Total Acostamente				**3 905,01**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Grigorauca, s. Cozesti, Drum in localitate, L=624 m				**169 728,16**
		Incluziv salariu				**5 482,92**
		65. com. Grigorauca, s. Petropavlovca, Drum in localitate, L=328 m **65.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1096	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 056,57 0,00	48,60 0,00
1097	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,046	836,00 0,00	38,46 0,00
1098	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,046	390,00	17,94

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1099	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,90	12,49 0,00	86,16 0,00
1100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	11,50	100,32 0,00	1 153,68 0,00
1101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,50	7 465,03 250,71	85 847,83 2 883,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**87 192,67** **2 883,11**
		65.2. Acostamente				
1102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,54	450,00 0,00	243,00 0,00
1103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,70	12,49 0,00	1 182,40 0,00
1104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	790,82 0,00	395,41 0,00
1105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	3,28	71,82 0,00	235,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
		Total Acostamente				**2 056,37**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Grigorauca, s. Petropavlovca, Drum in localitate, L=328 m				**89 249,05**
		Incluziv salariu				**2 883,11**
		66. com. Heciul Nou, s. Heciul Nou, Drum in localitate, L=2600 m **66.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1106	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,36	1 056,40 0,00	380,30 0,00
1107	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,36	836,00 0,00	300,96 0,00
1108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,36	390,00 0,00	140,40 0,00
1109	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,60	12,49 0,00	681,73 0,00
1110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	91,00	100,32 0,00	9 129,12 0,00
1111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	91,00	7 465,03 250,71	679 317,64 22 814,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**689 950,15**
		Incluziv salariu				**22 814,15**
		66.2. Acostamente				
1112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,30	450,00 0,00	1 935,00 0,00
1113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	12,49 0,00	9 374,33 0,00
1114	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	790,82 0,00	3 084,20 0,00
1115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	71,82 0,00	1 867,32 0,00
		Total Acostamente				**16 260,84**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Heciul Nou, s. Heciul Nou, Drum in localitate, L=2600 m				**706 211,00**
		Incluziv salariu				**22 814,15**
		67. com. Heciul Nou, s. Trifanesti, Drum in localitate, L=417 m **67.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 056,40 0,00	52,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	836,00 0,00	41,80 0,00
1118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	390,00 0,00	19,50 0,00
1119	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00
1120	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,50	100,32 0,00	1 254,00 0,00
1121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 465,03 250,71	93 312,86 3 133,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**94 774,64** **3 133,81**
		67.2. Acostamente				
1122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	450,00 0,00	310,50 0,00
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,40	12,49 0,00	1 503,28 0,00
1124	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,63	790,85	498,23

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,17	71,82 0,00	299,48 0,00
		Total Acostamente				**2 611,49**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Heciul Nou, s. Trifanesti, Drum in localitate, L=417 m				**97 386,14**
		Incluziv salariu				**3 133,81**
		68. com. Iezareni, s. Iezareni **68.1. Drum in localitate, L=400m** **68.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,80	1 371,80 0,00	6 584,64 0,00
1127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,80	1 216,00 0,00	5 836,80 0,00
1128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,56	390,00 0,00	1 778,40 0,00
1129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,90	12,49 0,00	9 974,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,56	78,48 15,22	357,89 69,43
1131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,60	790,82 0,00	1 265,31 0,00
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	71,82 0,00	1 149,12 0,00
1133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	160,00	419,04 18,78	67 046,96 3 004,40
1134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	7 465,03 250,71	119 440,46 4 011,28
1135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	16,00	1 764,00 0,00	28 224,00 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**241 658,50** **7 085,11**
		68.1.2. Acostamente				
1136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	790,77 0,00	253,05 0,00
1137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	8,00	71,82	574,56

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		Total Acostamente				**827,61**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total Drum in localitate, L=400m				**242 486,10**
		Incluziv salariu				**7 085,11**
		68.2. Drum in localitate, L=2440 m **68.2.1. Reparatia imbracaminrei rutiere din piatra sparta**				
1138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	1 056,40 0,00	316,92 0,00
1139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,30	836,00 0,00	250,80 0,00
1140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,30	390,00 0,00	117,00 0,00
1141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,90	12,49 0,00	548,14 0,00
1142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	73,20	100,32 0,00	7 343,42 0,00
1143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	73,20	7 465,03 250,71	546 440,12 18 351,61

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracaminrei rutiere din piatra sparta				**555 016,40**
		Incluziv salariu				**18 351,61**
		68.2.2. Acostamente				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	704,60	12,49 0,00	8 797,50 0,00
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,66	790,82 0,00	2 894,39 0,00
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,40	71,82 0,00	1 752,41 0,00
		Total Acostamente				**15 244,30**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total Drum in localitate, L=2440 m				**570 260,71**
		Incluziv salariu				**18 351,61**
		Total com. Iezareni, s. Iezareni				**812 746,81**
		Incluziv salariu				**25 436,71**
		69. com. Izvoare, s. Izvoare, Drum				

1	2	3	4	5	6	7
		in localitate, L=823 m 69.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1148	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,90	7,40 0,00	243,46 0,00
1149	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	69,02 69,02	69,02 69,02
1150	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	25,44 0,00	25,44 0,00
1151	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	329,00	214,33 29,59	70 513,01 9 734,21
1152	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	329,00	13,90 0,46	4 573,74 150,27
1153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,10	12,49 0,00	575,59 0,00
1154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	95,37 18,27	21,93 4,20
1155	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 961,00	8,04 2,54	23 799,04 7 513,54
1156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	8 535,92 0,00	8 424,95 0,00
1157	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,70	1 279,14 10,66	104 505,68 870,72
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	3 290,00	123,05	404 826,28

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,54	8 348,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				**617 578,13**
		Incluziv salariu				**26 690,33**
		69.2. Acostamente				
1159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	823,00	40,43 1,61	33 271,58 1 324,02
		Total Acostamente				**33 271,58**
		Incluziv salariu				**1 324,02**
		Total com. Izvoare, s. Izvoare, Drum in localitate, L=823 m				**650 849,71**
		Incluziv salariu				**28 014,35**
		70. com. Pepeni, s. Pepeni, Drum in localitate, L=1924 m **70.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 056,40 0,00	264,10 0,00
1161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,25	836,00 0,00	209,00 0,00
1162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	390,00 0,00	97,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1163	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	12,49 0,00	468,23 0,00
1164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	62,54	100,32 0,00	6 274,03 0,00
1165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	62,54	7 465,03 250,71	466 862,92 15 679,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**474 175,78**
		Incluziv salariu				**15 679,09**
		70.2. Acostamente				
1166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,18	450,00 0,00	1 431,00 0,00
1167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	555,60	12,49 0,00	6 937,12 0,00
1168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,89	790,82 0,00	2 285,48 0,00
1169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,24	71,82 0,00	1 381,83 0,00
		Total Acostamente				**12 035,43**
		Incluziv salariu				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Pepeni, s. Pepeni, Drum in localitate, L=1924 m **Incluziv salariu**				**486 211,21** **15 679,09**
		71. com. Pepeni, s. Pepenii Noi, Drum in localitate, L=840 m **71.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1170	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
1171	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00
1172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
1173	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,12	12,49 0,00	188,79 0,00
1174	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	25,20	100,32 0,00	2 528,06 0,00
1175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,20	7 465,03 250,71	188 118,73 6 317,77
		Total Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**191 063,82** **6 317,77**

1	2	3	4	5	6	7
		71.2. Acostamente				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,40	450,00 0,00	630,00 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,60	12,49 0,00	3 029,06 0,00
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,26	790,81 0,00	996,42 0,00
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	71,82 0,00	603,29 0,00
		Total Acostamente				**5 258,77**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Pepeni, s. Pepenii Noi, Drum in localitate, L=840 m				**196 322,60**
		Incluziv salariu				**6 317,77**
		72. com. Pepeni, s. Razalai, Drum in localitate, L=1428 m **72.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,171	1 056,44 0,00	180,65 0,00
1181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,171	836,00 0,00	142,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,171	390,06 0,00	66,70 0,00
1183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,70	12,49 0,00	320,88 0,00
1184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	42,85	100,32 0,00	4 298,71 0,00
1185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,85	7 465,03 250,71	319 876,49 10 742,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**324 886,39** **10 742,71**
		72.2. Acostamente				
1186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,36	450,00 0,00	1 062,00 0,00
1187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,30	12,49 0,00	5 147,90 0,00
1188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,14	790,82 0,00	1 692,36 0,00
1189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,28	71,82 0,00	1 025,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente				**8 927,84**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Pepeni, s. Razalai, Drum in localitate, L=1428 m				**333 814,24**
		Incluziv salariu				**10 742,71**
		73. com. Pepeni, s. Romanovca, Drum in localitate, L=250 m **73.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 056,40 0,00	31,69 0,00
1191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	836,00 0,00	25,08 0,00
1192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
1193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,49 0,00	56,20 0,00
1194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	7,50	100,32 0,00	752,40 0,00
1195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un	100m2	7,50	7 465,03 250,71	55 987,72 1 880,29

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**56 864,79**
		Incluziv salariu				**1 880,29**
		73.2. Acostamente				
1196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41	450,00 0,00	184,50 0,00
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,49 0,00	901,49 0,00
1198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	790,86 0,00	300,53 0,00
1199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	71,82 0,00	179,55 0,00
		Total Acostamente				**1 566,07**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Pepeni, s. Romanovca, Drum in localitate, L=250 m				**58 430,86**
		Incluziv salariu				**1 880,29**
		74. com. Prepelita, s. Prepelita, Drum in localitate, L=2660 m **74.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,37	1 056,40 0,00	390,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,37	836,00 0,00	309,32 0,00
1202	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,37	390,00 0,00	144,30 0,00
1203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,90	12,49 0,00	697,97 0,00
1204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	93,10	100,32 0,00	9 339,79 0,00
1205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	93,10	7 465,03 250,71	694 994,20 23 340,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**705 876,45** **23 340,64**
		74.2. Acostamente				
1206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,39	450,00 0,00	1 975,50 0,00
1207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,10	12,49 0,00	9 590,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,00	790,82 0,00	3 163,28 0,00
1209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,60	71,82 0,00	1 910,41 0,00
		Total Acostamente				**16 639,53**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Prepelita, s. Prepelita, Drum in localitate, L=2660 m				**722 515,97**
		Incluziv salariu				**23 340,64**
		75. com. Prepelita, s. Mihailovca, Drum in localitate, L=1040 m **75.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 056,40 0,00	158,46 0,00
1211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,15	836,00 0,00	125,40 0,00
1212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	390,00 0,00	58,50 0,00
1213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,80	12,49 0,00	272,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	36,40	100,32 0,00	3 651,65 0,00
1215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,40	7 465,03 250,71	271 727,06 9 125,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**275 993,24** **9 125,66**
		75.2. Acostamente				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,72	450,00 0,00	774,00 0,00
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,30	12,49 0,00	3 749,49 0,00
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,56	790,81 0,00	1 233,67 0,00
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,40	71,82 0,00	746,93 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**6 504,09** **0,00**
		Total com. Prepelita, s. Mihailovca, Drum in localitate, L=1040 m				**282 497,33**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**9 125,66**
		76. com. Singereii Noi, s. Singereii Noi **76.1. Parcare, L=12.4m, B=22.2m** **76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1220	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,76	7,40 0,00	20,42 0,00
1221	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,10	69,02 69,02	6,90 6,90
1222	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,10	25,44 0,00	2,54 0,00
1223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	28,00	214,33 29,59	6 001,11 828,44
1224	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	28,00	13,90 0,46	389,25 12,79
1225	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,90	12,49 0,00	48,70 0,00
1226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,019	95,64 18,16	1,82 0,35
1227	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	248,00	8,04 2,54	1 993,30 629,30
1228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,083	8 536,99 0,00	708,57 0,00
1229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3,	t	6,85	1 279,14 10,66	8 762,11 73,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	276,00	123,05 2,54	33 961,11 700,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) **Incluziv salariu**				**51 895,84** **2 251,13**
		76.1.2. Acostamente				
1231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	24,00	40,43 1,61	970,24 38,61
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**970,24** **38,61**
		Total Parcare, L=12.4m, B=22.2m **Incluziv salariu**				**52 866,08** **2 289,74**
		76.2. str. Malovita, L=672 m **76.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 056,40 0,00	126,77 0,00
1233	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,12	836,00 0,00	100,32 0,00
1234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,12	390,00 0,00	46,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,10	12,49 0,00	225,98 0,00
1236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	30,24	100,32 0,00	3 033,69 0,00
1237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,24	7 465,03 250,71	225 742,48 7 581,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**229 276,05** **7 581,32**
		76.2.2. Acostamente				
1238	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,11	450,00 0,00	499,50 0,00
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,00	12,49 0,00	2 422,25 0,00
1240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	790,82 0,00	790,82 0,00
1241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,72	71,82 0,00	482,64 0,00
		Total Acostamente				**4 195,20**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Malovita, L=672 m **Incluziv salariu**				**233 471,25** **7 581,32**
		Total com. Singereii Noi, s. Singereii Noi **Incluziv salariu**				**286 337,33** **9 871,06**
		77. com. Singereii Noi, s. Marinesti **77.1. str. Arnautului, L=353m** **77.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)**				
1242	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,88	7,40 0,00	117,51 0,00
1243	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,48	69,02 69,02	33,13 33,13
1244	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,48	25,45 0,00	12,22 0,00
1245	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	159,00	214,33 29,59	34 077,71 4 704,37
1246	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	159,00	13,90 0,46	2 210,41 72,62
1247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,20	12,49 0,00	277,20 0,00
1248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	95,29 18,27	10,48 2,01
1249	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	1 429,00	8,04 2,54	11 485,59 3 626,09

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,476	8 536,34 0,00	4 063,30 0,00
1251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	39,43	1 279,14 10,66	50 436,47 420,23
1252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 588,00	123,05 2,54	195 399,43 4 029,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				**298 123,45**
		Incluziv salariu				**12 888,00**
		77.1.2. Acostamente				
1253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	353,00	40,43 1,61	14 270,77 567,90
		Total Acostamente				**14 270,77**
		Incluziv salariu				**567,90**
		Total str. Arnautului, L=353m				**312 394,22**
		Incluziv salariu				**13 455,90**
		77.2. str. Sperantei, L=945 m **77.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 056,40 0,00	158,46 0,00
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,15	836,00	125,40

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	390,00 0,00	58,50 0,00
1257	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,70	12,49 0,00	283,42 0,00
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	37,80	100,32 0,00	3 792,10 0,00
1259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,80	7 465,03 250,71	282 178,10 9 476,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**286 595,98** **9 476,65**
		77.2.2. Acostamente				
1260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,60	450,00 0,00	720,00 0,00
1261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	272,90	12,49 0,00	3 407,38 0,00
1262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	790,81 0,00	1 122,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	71,82 0,00	678,68 0,00
		Total Acostamente				**5 929,01**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Sperantei, L=945 m				**292 524,99**
		Incluziv salariu				**9 476,65**
		Total com. Singereii Noi, s. Marinesti				**604 919,21**
		Incluziv salariu				**22 932,54**
		78. com. Tambula, s. Tambula, Drum in localitate, L=1680 m **78.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 056,40 0,00	253,54 0,00
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,24	836,00 0,00	200,64 0,00
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	390,00 0,00	93,60 0,00
1267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,30	12,49 0,00	440,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	58,80	100,32 0,00	5 898,82 0,00
1269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	58,80	7 465,03 250,71	438 943,71 14 741,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**445 831,05**
		Incluziv salariu				**14 741,45**
		78.2. Acostamente				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,77	450,00 0,00	1 246,50 0,00
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	485,00	12,49 0,00	6 055,61 0,00
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,52	790,81 0,00	1 992,85 0,00
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	71,82 0,00	1 206,58 0,00
		Total Acostamente				**10 501,54**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Tambula, s. Tambula, Drum in localitate, L=1680 m				**456 332,59**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**14 741,45**
		79. com. Tambula, s. Octeabriscoe, Drum in localitate, L=1523 m **79.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 056,40 0,00	221,84 0,00
1275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	836,00 0,00	175,56 0,00
1276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	390,00 0,00	81,90 0,00
1277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,00	12,49 0,00	399,55 0,00
1278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	53,30	100,32 0,00	5 347,06 0,00
1279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	53,30	7 465,03 250,71	397 886,05 13 362,58
		Total Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**404 111,95** **13 362,58**
		79.2. Acostamente				
1280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,50	450,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
1281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	439,80	12,49 0,00	5 491,24 0,00
1282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,28	790,83 0,00	1 803,09 0,00
1283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,23	71,82 0,00	1 093,83 0,00
		Total Acostamente **Incluziv salariu**				**9 513,16** **0,00**
		Total com. Tambula, s. Octeabriscoe, Drum in localitate, L=1523 m **Incluziv salariu**				**413 625,11** **13 362,58**
		80. com. Taura Veche, s. Taura Veche, Drum in localitate, L=2052 m **80.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1284	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 056,40 0,00	264,10 0,00
1285	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,25	836,00 0,00	209,00 0,00
1286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,25	390,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1287	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,90	12,49 0,00	460,74 0,00
1288	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	61,57	100,32 0,00	6 176,71 0,00
1289	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,57	7 465,03 250,71	459 621,83 15 435,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**466 829,87** **15 435,91**
		80.2. 47.2. Acostamente				
1290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,39	450,00 0,00	1 525,50 0,00
1291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,50	12,49 0,00	7 397,85 0,00
1292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,08	790,83 0,00	2 435,74 0,00
1293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	20,52	71,82 0,00	1 473,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
		Total 47.2. Acostamente				**12 832,85**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Taura Veche, s. Taura Veche, Drum in localitate, L=2052 m				**479 662,72**
		Incluziv salariu				**15 435,91**
		81. com. Taura Veche, s. Taura Noua, Drum in localitate, L=1100 m **81.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 056,40 0,00	137,33 0,00
1295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,13	836,00 0,00	108,68 0,00
1296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	390,00 0,00	50,70 0,00
1297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	12,49 0,00	247,21 0,00
1298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	33,00	100,32 0,00	3 310,56 0,00
1299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	7 465,03 250,71	246 345,96 8 273,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**250 200,43**
		Incluziv salariu				**8 273,26**
		81.2. Acostamente				
1300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,82	450,00 0,00	819,00 0,00
1301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,00	12,49 0,00	3 970,48 0,00
1302	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,65	790,82 0,00	1 304,85 0,00
1303	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	71,82 0,00	790,02 0,00
		Total Acostamente				**6 884,36**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total com. Taura Veche, s. Taura Noua, Drum in localitate, L=1100 m				**257 084,79**
		Incluziv salariu				**8 273,26**
		82. or. Biruinta, str. Independentei, L=723 m **82.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1304	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,15	7,40 0,00	267,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1305	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	69,02 69,02	69,02 69,02
1306	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	25,44 0,00	25,44 0,00
1307	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	362,00	214,33 29,59	77 585,74 10 710,58
1308	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	362,00	13,90 0,46	5 032,51 165,34
1309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,60	12,49 0,00	631,79 0,00
1310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	95,39 18,27	23,85 4,57
1311	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 253,00	8,04 2,54	26 145,99 8 254,49
1312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,085	8 536,38 0,00	9 261,97 0,00
1313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,77	1 279,14 10,66	114 828,35 956,72
1314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 615,00	123,05 2,54	444 816,71 9 173,06
		Total Reparatia				**678 688,88**

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) **Incluziv salariu**				**29 333,79**
		82.2. 49.2. Acostamente				
1315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	723,00	40,43 1,61	29 228,84 1 163,14
		Total 49.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**29 228,84** **1 163,14**
		Total or. Biruinta, str. Independentei, L=723 m **Incluziv salariu**				**707 917,72** **30 496,93**
		83. or. Singerei **83.1. str. Lapusneanu, L=300m** **83.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 056,76 0,00	44,38 0,00
1317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,042	836,00 0,00	35,11 0,00
1318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	390,00 0,00	16,38 0,00
1319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,49 0,00	78,66 0,00
1320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	100,32 0,00	1 053,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 465,03 250,71	78 382,80 2 632,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**79 610,70**
		Incluziv salariu				**2 632,40**
		83.1.2. Acostamente				
1322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	450,00 0,00	225,00 0,00
1323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	12,49 0,00	1 081,28 0,00
1324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	790,82 0,00	355,87 0,00
1325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	71,82 0,00	215,46 0,00
		Total Acostamente				**1 877,61**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Lapusneanu, L=300m				**81 488,31**
		Incluziv salariu				**2 632,40**
		83.2. str. Gr. Vieru, L=400 m **83.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				

1	2	3	4	5	6	7
1326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 056,54 0,00	59,17 0,00
1327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	836,00 0,00	46,82 0,00
1328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	390,00 0,00	21,84 0,00
1329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	12,48 0,00	104,87 0,00
1330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	100,32 0,00	1 404,48 0,00
1331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 465,03 250,71	104 510,41 3 509,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**106 147,58** **3 509,87**
		83.2.2. Acostamente				
1332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	450,00 0,00	297,00 0,00
1333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	115,50	12,49	1 442,13

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	790,82 0,00	474,49 0,00
1335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	71,82 0,00	287,28 0,00
		Total Acostamente				**2 500,90**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Gr. Vieru, L=400 m				**108 648,48**
		Incluziv salariu				**3 509,87**
		83.3. str. Sportivilor, L=428 m **83.3.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta**				
1336	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 056,40 0,00	63,38 0,00
1337	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	836,00 0,00	50,16 0,00
1338	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	390,00 0,00	23,40 0,00
1339	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,49 0,00	112,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1340	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	100,32 0,00	1 504,80 0,00
1341	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 465,03 250,71	111 975,43 3 760,57
		Total Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**113 729,55** **3 760,57**
		83.3.2. 50.3.2. Acostamente				
1342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	450,00 0,00	319,50 0,00
1343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,60	12,49 0,00	1 543,25 0,00
1344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,64	790,83 0,00	506,13 0,00
1345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	71,82 0,00	308,83 0,00
		Total 50.3.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**2 677,71** **0,00**
		Total str. Sportivilor, L=428 m				**116 407,26**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**3 760,57**
		83.4. str. Ion Creanga, L=600 m **83.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1346	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 056,31 0,00	88,73 0,00
1347	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,084	836,00 0,00	70,22 0,00
1348	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	390,00 0,00	32,76 0,00
1349	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
1350	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	100,32 0,00	2 106,72 0,00
1351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 465,03 250,71	156 765,61 5 264,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**159 221,37** **5 264,81**
		83.4.2. Acostamente				
1352	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	12,49 0,00	2 185,01 0,00
1354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	790,82 0,00	711,74 0,00
1355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	71,82 0,00	430,92 0,00
		Total Acostamente				**3 777,67**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Ion Creanga, L=600 m				**162 999,04**
		Incluziv salariu				**5 264,81**
		83.5. str. Voluntarilor, L=600 m 50. **83.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 056,31 0,00	88,73 0,00
1357	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,084	836,00 0,00	70,22 0,00
1358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,084	390,00 0,00	32,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1359	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	12,49 0,00	157,33 0,00
1360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	100,32 0,00	2 106,72 0,00
1361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 465,03 250,71	156 765,61 5 264,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**159 221,37** **5 264,81**
		83.5.2. Acostamente				
1362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
1363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	12,49 0,00	2 185,01 0,00
1364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	790,82 0,00	711,74 0,00
1365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	71,82 0,00	430,92 0,00
		Total Acostamente				**3 777,67**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Voluntarilor, L=600 m 50. **Incluziv salariu**				**162 999,04** **5 264,81**
		83.6. str. Serghei Lazo, L=200 m **83.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1366	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 055,86 0,00	29,56 0,00
1367	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	836,00 0,00	23,41 0,00
1368	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	390,00 0,00	10,92 0,00
1369	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1370	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	100,32 0,00	702,24 0,00
1371	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 465,03 250,71	52 255,20 1 754,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**53 073,79** **1 754,93**

1	2	3	4	5	6	7
		83.6.2. Acostamente				
1372	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	450,00 0,00	148,50 0,00
1373	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	790,82 0,00	237,25 0,00
1375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	71,82 0,00	143,64 0,00
		Total Acostamente				**1 251,05**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Serghei Lazo, L=200 m				**54 324,84**
		Incluziv salariu				**1 754,93**
		83.7. str. 8 Martie, L=300 m **83.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 056,76 0,00	44,38 0,00
1377	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,042	836,00 0,00	35,11 0,00
1378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,042	390,00	16,38

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1379	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,49 0,00	78,66 0,00
1380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	100,32 0,00	1 053,36 0,00
1381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 465,03 250,71	78 382,80 2 632,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**79 610,70** **2 632,40**
		83.7.2. Acostamente				
1382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	450,00 0,00	225,00 0,00
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	12,49 0,00	1 081,28 0,00
1384	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	790,82 0,00	355,87 0,00
1385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	3,00	71,82 0,00	215,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
		Total Acostamente				**1 877,61**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. 8 Martie, L=300 m				**81 488,31**
		Incluziv salariu				**2 632,40**
		83.8. str. Maria Cebotari, L=200 m **83.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 055,86 0,00	29,56 0,00
1387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	836,00 0,00	23,41 0,00
1388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	390,00 0,00	10,92 0,00
1389	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	100,32 0,00	702,24 0,00
1391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 465,03 250,71	52 255,20 1 754,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				**53 073,79**
		Incluziv salariu				**1 754,93**
		83.8.2. 50.8.2. Acostamente				
1392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	450,00 0,00	148,50 0,00
1393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	790,82 0,00	237,25 0,00
1395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	71,82 0,00	143,64 0,00
		Total 50.8.2. Acostamente				**1 251,05**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. Maria Cebotari, L=200 m				**54 324,84**
		Incluziv salariu				**1 754,93**
		83.9. str. I., Cirlov, L=700 m **83.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1396	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
1397	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1398	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
1399	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 0,00	187,29 0,00
1400	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	24,50	100,32 0,00	2 457,84 0,00
1401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	7 465,03 250,71	182 893,21 6 142,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**185 766,58** **6 142,27**
		83.9.2. Acostamente				
1402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	450,00 0,00	522,00 0,00
1403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,00	12,49 0,00	2 522,13 0,00
1404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	790,82 0,00	830,36 0,00
1405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	7,00	71,82	502,74

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		Total Acostamente				**4 377,23**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total str. I., Cirlov, L=700 m				**190 143,81**
		Incluziv salariu				**6 142,27**
		83.10. str. M. Eminescu, L=200 m 83.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 055,86 0,00	29,56 0,00
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,028	836,00 0,00	23,41 0,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	390,00 0,00	10,92 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	12,49 0,00	52,45 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	100,32 0,00	702,24 0,00
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	7,00	7 465,03 250,71	52 255,20 1 754,93

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**53 073,79** **1 754,93**
		83.10.2. 50.10.2. Acostamente				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	450,00 0,00	148,50 0,00
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,80	12,49 0,00	721,67 0,00
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	790,82 0,00	237,25 0,00
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	71,82 0,00	143,64 0,00
		Total 50.10.2. Acostamente **Incluziv salariu**				**1 251,05** **0,00**
		Total str. M. Eminescu, L=200 m **Incluziv salariu**				**54 324,84** **1 754,93**
		Total or. Singerei **Incluziv salariu**				**1 067 148,78** **34 471,94**
		84. s. M. Radoaia, Drum in				

1	2	3	4	5	6	7
		localitate, L=2813 m **84.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,45	1 056,40 0,00	475,38 0,00
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,45	836,00 0,00	376,20 0,00
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,45	390,00 0,00	175,50 0,00
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,50	12,49 0,00	842,81 0,00
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	112,50	100,32 0,00	11 286,00 0,00
1421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	112,50	7 465,03 250,71	839 815,76 28 204,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **Incluziv salariu**				**852 971,65** **28 204,31**
		84.2. Acostamente				
1422	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,64	450,00 0,00	2 088,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1423	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	812,00	12,49 0,00	10 138,47 0,00
1424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,22	790,82 0,00	3 337,24 0,00
1425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,13	71,82 0,00	2 020,31 0,00
		Total Acostamente				**17 584,02**
		Incluziv salariu				**0,00**
		Total s. M. Radoaia, Drum in localitate, L=2813 m				**870 555,67**
		Incluziv salariu				**28 204,31**

	Прямые затраты	lei	49 282 954,22
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	414 424,24
	Total	100,00 +	49 697 378,46
	Cheltuieli de regie	10,00 %	4 969 737,85
	Total	100,00 +	54 667 116,31
	Beneficiul	4,00 %	2 186 684,65
	Total	100,00 +	56 853 800,96
	TVA	20,00 %	11 370 760,19

Total deviz: **68 224 561,15**
Incluziv salariu **1 841 885,53**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Falesti, Singerei

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com., Albinetul Vechi, s. Albinetul Vechi **1.1. Drum local L=1546 m** **1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,46
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,96
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		1.2. Drum local L-675 m **1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
16	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K-5) K=5,00	100m2			1 764,00 / 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 / 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 / 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 / 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		2. com. Calugar, s. Calugar L-480 m **2.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
28	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,31
29	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3			506,57

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2			123,05 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	1111000100001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		2.3. Rigola din beton monolit l=100 m				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
44	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			83,23 83,23
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	50,75	68,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	50,75	14,72
45	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			199,45 199,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	50,75	199,45
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h - 8 cm	m3			438,24 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h - 8 cm Alte utilaje=1,03	m3			1 518,33 161,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,75	161,89
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,43
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,03	m3			1 518,35 161,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,75	161,89
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	280,00	123,44
49	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			36,51 8,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	50,75	8,12
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	900,00	10,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	9,00	0,09
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0170	98,00	1,67
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,1200	90,00	10,80
	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,0170	296,00	5,03
50	DI119	Colmatarea rosturilor transversale cu scindura Alte utilaje=1,03	m3			111,43 0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,43
51	DI107	Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t			20 583,33 0,00
	232031254000401	Mastic	t	1,0300	20 000,00	20 583,33

1	2	3	4	5	6	7
		3. com. Chetris, s. Chetris L-1461 m **3.1. Drum local** **3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (K-2) K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	9,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		4. com. Ciolacu Nou, s. Ciolacu Nou L-825 m **4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip VI, zona Nord**				
68	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
69	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,81 0,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	9,00	0,23
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 000,00	7,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	240,00	1,70
70	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			69,02 69,02
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,39 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
73	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
75	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,26 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	210,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	210,00	1,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	680,00	4,49
		5. com. Egorovca, s. Egorovca 5.1. Drum local L-425 m 5.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
77	TsH92A	Curatire manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
78	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,43 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,43
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
80	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,38 18,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
83	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 279,14 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,31 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		5.2. Drum local L-1133 m **5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
89	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,44
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,94
92	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
99	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		6. s. Falestii Noi, str. Sfintul Nicolai L-464 m **6.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,30
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,63 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,63
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		7. com. Hiliuti, s. Hiliuti 7.1. Drum local L-2157 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord				
116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,97
119	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
120	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
122	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		7.2. Drum local L-264 m				

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,79
127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	198,00	236,00

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,83
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		8. com. Horesti **8.1. s. Horesti, Drum local L-884m** **8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01

1	2	3	4	5	6	7
142	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
143	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
144	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
146	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	198,00	236,01

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
149	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
151	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 / 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,79 / 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 / 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
154	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 / 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		8.2. s. Lucaceni, Drumul local L-460 m **8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,00 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
158	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
159	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
162	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
163	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
164	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
165	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			484,45 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
166	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
167	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,04
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
170	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		9. com. Iscalau **9.1. s. Iscalau, Drum local L-805m** **9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,34
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,92
174	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
176	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		9.2. 9.2. s. Doltu, Drumul local L-700 m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere **9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
185	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
186	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
189	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
190	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
191	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
192	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
193	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
194	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
195	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
196	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
197	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		9.3. s. Burghelia, Drum local L-442 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta **9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,51
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,86
201	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
203	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			7 465,03

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		9.3.2. Consolidarea acostamentelor				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
	5600	(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		10. com. Logofteni **10.1. s. Logofteni, Drum local L-1117m** **10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
212	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
213	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
216	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
219	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
221	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		10.2. s. Moldovanca, Drumul local L-164 m **10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,99
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,98 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,78
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,09
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
240	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,21 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,23
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		11. com. Natalevca, Drum local L-2888 m **11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
241	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
242	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
244	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
245	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
251	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		12. com. Obreja Veche **12.1. s. Obreja Veche, Drum local L-785m** **12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
254	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
255	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
256	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
259	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
262	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
263	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
264	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		12.1.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
267	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		12.2. s. Obreja Noua, Drumul local L-471 m **12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			1 216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3			419,04

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)				18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00

1	2	3	4	5	6	7
		12.2.2. Consolidarea acostamentelor				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		13. com. Pietrosu, s. Pietrosu **13.1. Drum local, sectorul 1 L-375m** **13.1.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)**				
284	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
285	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
286	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,44 0,00
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
288	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
289	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,34 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,07
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
291	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
293	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 279,14 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		13.2. Drum local, sectorul 2 L-550 m **13.2.1. Reparatia imbracanintei rutiere din piatra sparta**				
296	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,23
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
299	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
302	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
306	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		13.3. Drum local, sectorul 3 L-450 m **13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
307	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
310	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
311	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
314	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
317	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
318	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
319	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		13.3.2. Consolidarea acostamentelor				
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
322	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,29 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		14. com. Pinzareni, s. Pinzareni,				

1	2	3	4	5	6	7
		Drum local L-246, L-308 m **14.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,30
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,78 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,74 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,74
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
333	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
334	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
335	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
336	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,29 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		15. com. Pompa, s. Pompa, Drum local, L-505 m, 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
339	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,49
340	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,12 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,12
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37

1	2	3	4	5	6	7
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,27 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,27
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		16. com. Pruteni **16.1. s. Prueni , Drum spre scoala , L647m** **16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic**				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,81 0,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,68
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0250	9,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 000,00	7,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,00	2,10
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	240,00	1,70
357	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,39 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
360	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,26 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 220,00	143,96
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0066	210,00	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	210,00	1,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	680,00	4,49
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
368	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,32 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,19
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		16.2. s. Pruteni, Drum spre casa de cultura, L-325 m **16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)**				
369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
370	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,43 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,43
372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,32 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,48 18,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
376	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 279,14 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	11110001001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
384	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		17. com. Risipeni 17.1. s. Risipeni, drum local L300m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,08
387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
389	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		17.1.2. Consolidarea acostamentelor				
392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
396	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		17.2. s. Risipeni, drum local L-675 m **17.2.1. Amenjarea imbracamintei rutiere**				
397	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
400	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
401	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3			1 216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
407	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			419,04 18,78

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
408	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
409	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		17.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
412	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		17.3. s. Bocsa, drum local L-407 m 17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
415	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			790,82

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
416	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
417	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
420	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
421	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
422	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
423	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
424	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
425	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		17.3.2. Consolidarea acostamentelor				
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,08
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
428	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		18. com. Sarata Veche **18.1. s. Sarata Veche, str. Livezilor L-397m** **18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,28
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3			506,57

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire				30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2			123,05 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	931006001	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		18.2. Sarata Veche, str. Intelepciunii L-150 m **18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
444	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,08 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,08
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		19. Scumpia, str. Sfintul Arhanghel Mihail L-460 m **19.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,57
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,48

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	680,00	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		20. com. Taxobeni, s. Taxobeni, drum local L-501 m **20.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,07 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,07

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,54 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		21. or. Falesti, str. Mihai Viteazu L-488 m **21.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,24
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,45 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
501	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			267,44 63,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	50,75	40,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	50,75	22,84
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	800,00	24,48
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
502	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
504	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01

1	2	3	4	5	6	7
505	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
506	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
507	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		22. s. Bocani, drum local L-425 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
508	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,18
509	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
512	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
513	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
514	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,76 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,76

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
515	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,52 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
517	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
518	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
522	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
523	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,31 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		23. Calinesti, Drum local L-1040 m 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
524	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
525	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
526	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	9,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
539	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		24. s. Catranic, drum local L-335 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
540	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,63
541	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
542	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,15
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
544	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
545	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
547	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
549	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	11110001001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
550	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			267,44 63,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	50,75	40,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	50,75	22,84
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	800,00	24,48
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			449,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,99
552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
556	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		25. s. Glinjeni, Drum local L-1249 m **25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
560	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
561	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3			1 216,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
564	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
567	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			419,04 18,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
568	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
569	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
570	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			790,82

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
572	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		26. s. Hincesti, Drum local L-1363 m **26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
573	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
574	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
575	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			790,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
577	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70

1	2	3	4	5	6	7
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		27. s. Ilenuta, drum local L-2270 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,36
590	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,97
592	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
594	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
595	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,99
596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
597	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
598	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		28. s. Izvoare **28.1. Drum local sector I L-585m** **28.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
603	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 371,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
604	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
605	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
607	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
610	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
611	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
612	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 / 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
613	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,85 / 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
614	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 / 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
615	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 / 1 928,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		28.2. Drum local sector II L-559 m **28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere** **28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			450,01 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
619	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
620	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
623	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
624	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
625	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
626	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
627	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
628	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
629	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,79 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
630	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
631	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		29. s. Marandeni **29.1. str. Gheorghe Cojbuc L-350m** **29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord**				
632	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,54
633	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
634	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
635	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,48

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
636	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
637	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
638	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
640	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
642	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		29.2. Acces spre str. Iurii Gagarin L-625 m **29.2.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta, Tip I, zona de Nord**				
643	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
644	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
646	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
647	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
648	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
649	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
651	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
652	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
653	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		29.3. Drum local sector II L-559 m **28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere** **29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
656	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
657	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
658	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
661	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
664	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	712902001	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
666	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		29.3.2. Consolidarea acostamentelor				
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
669	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		30. s.Musteata, Drum local L-1299 m **30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere**				
670	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
672	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
673	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
674	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
675	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
676	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
677	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
680	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
681	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
682	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
685	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		31. s. Navarnet, Drum local L-1158 m **31.1. Amenajarea imbracamintei**				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
689	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
690	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
691	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
692	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
693	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
694	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
695	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
696	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
697	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
698	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
699	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,09
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
700	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
701	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		32. s. Pirlita L-587 m **32.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic(strat de uzura), Tip III, zona de Nord**				
702	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
703	TsH92A	Cuartirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
704	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,45
705	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	232032260	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92

1	2	3	4	5	6	7
	01101					
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
706	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
707	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
708	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,40 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
709	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
711	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 279,14 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
712	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,30

1	2	3	4	5	6	7
						1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		33. s. Rautel **33.1. str. Stfan Voda L-190m** **33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere**				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,00
716	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 534,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 444,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,87 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,04
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	1411122216601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,31 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		33.2. str. Dmitre Cantemir L-185 m 33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,81
732	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			389,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,73
734	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h - 18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 534,82 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 444,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
743	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			790,79

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,99
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,83
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
746	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 073,29 1 928,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	50,75	1 928,50
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	190,00	15,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	240,00	2 400,00
		34. Raionul Singerei 1. com. Alexandreni, s. Alexandreni, Drum in localitate, L=789 m **34.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
747	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
748	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
749	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
750	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
751	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
752	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
753	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
754	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		35. com. Alexandreni, s. Grigoresti, Drum in localitate, L=789 m				

1	2	3	4	5	6	7
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
757	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
758	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
759	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
760	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
761	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
762	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		35.2. Acostamente				
763	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
765	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
766	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
		36. com. Alexandreni, s. Heciul Vechi, Drum in localitate, L=789 m 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
767	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
768	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
770	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
771	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
772	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		36.2. Acostamente				
773	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
774	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
775	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
776	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		37. com. Alexandreni, s. Tipletesti, Drum in localitate, L=1578 m **37.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
780	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
782	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		37.2. Acostamente				
783	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
784	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
785	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
786	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		38. com. Balasesti, s. Balasesti, Drum in localitate, L=1729 m **38.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
790	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
792	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		38.2. Acostamente				
793	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
794	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		39. com. Balasesti, s. Sloveanca, Drum in localitate, L=1230 m **39.1. Repartai imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
800	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
802	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			7 465,03 250,71

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		39.2. Acostamente				
803	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
804	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
805	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
806	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		40. com. Bilicenii Noi, s. Bilicenii Noi, Drum in localitate, L=1206 m **40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
810	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
812	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		40.2. Acostamente				
813	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
814	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		41. com. Bilicenii Noi, s. Mindrestii, Drum in localitate, L=2000 m **41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
818	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		41.2. Acostamente				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		42. com. Bilicenii Vechi, s. Bilicenii Vechi, Drum in localitate, L=334 m 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
827	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
828	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
830	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
831	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
832	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			506,57 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
834	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,60 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	1111000100001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
835	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
836	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		42.2. 9.2. Acostamente				
837	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
839	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
840	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
841	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		43. com. Bursuceni, s. Bursuceni, Drum in localitate, L=1992 m **43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
842	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
843	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
844	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
845	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
846	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
847	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		43.2. 10.2. Acostamente				
848	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		44. com. Bursuceni, s. Slobozia-Magura, Drum in localitate, L=800 m **44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
852	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
853	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
854	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
855	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,48

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
856	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
857	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		44.2. Acostamente				
858	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
859	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
860	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
861	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		45. com. Chiscareni, s. Chiscareni 12.1. Sectorul 1, L=2797 m 45.1. Sectorul 1,L=2797m 45.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
862	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,37
863	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
864	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
865	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
866	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
867	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		45.1.2. Acostamente				
868	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
869	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
870	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
871	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		45.2. Sectorul 2, L=440 m **45.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
872	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
873	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
874	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
875	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
876	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
877	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		45.2.2. 12.2.2. Acostamente				
878	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
879	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		46. com. Ciuciueni, s. Ciuciueni 46.1. Drum in localitate, L=1500m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
882	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
883	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
884	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
885	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
886	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
887	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		46.1.2. 13.1.2. Acostamente				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		46.2. Drum din localiatate, L=1228 m **46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
892	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
893	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
894	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
895	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
896	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
897	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		46.2.2. Acostamente				
898	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		47. com. Copaceni, s. Copaceni, Drum in localiatate, L=2265 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
902	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
903	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
904	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
905	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
906	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
907	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		47.2. Acostamente				
908	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
910	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
911	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		48. com. Copaceni, s. Vladimirovca, Drum in localiatate, L=250 m 48.1. Reparateia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
912	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,61
913	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
914	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
915	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
916	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
917	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		48.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
918	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
920	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,04
921	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		49. com. Copaceni, s. Petrovca, 49.1. Stadion, L=260m 49.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,21
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,74
925	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		49.1.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		49.2. str. I. Cebanu, L=120 m **49.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,56
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		49.2.2. Acostamente				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,06
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		50. com. Copaceni, s. Antonovca, str. Codrilor, L=330 m **50.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
942	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
943	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
945	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
946	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
947	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		50.2. Acostamente				
948	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
950	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
951	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		51. com. Coscodeni, s. Coscodeni, Drum in localitate, L=1427 m 51.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta				
952	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
953	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
954	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
955	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
956	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
957	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		51.2. Acostamente				
958	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
960	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
961	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		52. com. Coscodeni, s. Flaminzeni, Drum in localitate, L=1639 m **52.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta**				
962	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
963	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
964	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
965	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
966	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
967	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		52.2. 19.2. Acostamente				
968	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
970	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
971	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		53. com. Coscodeni, s. Bobletici, Drum in localitate, L=675 m **53.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
972	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
973	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
974	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
975	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
976	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
977	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		53.2. Acostamente				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
980	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		54. com. Cotiujenii Mici, s. Cotiujenii Mici, Drum in localitate, L=3200 m				

1	2	3	4	5	6	7
		54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
982	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,37
983	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
985	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
986	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
987	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		54.2. Acostamente				
988	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
989	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
990	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
991	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
		55. com. Cubolta, s. Cubolta, Drum in localitate, L=2432 m **55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
992	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
993	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
994	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,97
995	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
996	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
997	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		55.2. Acostamente				
998	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1000	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1001	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		56. com. Cubolta, s. Marasesti, Drum in localitate, L=330 m **56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1002	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1003	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1004	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1005	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1006	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1007	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		56.2. Acostamente				
1008	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1010	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1011	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		57. com. Dobrogea Veche, s. Dobrogea Veche, Drum in localitate, L-715 m **57.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1012	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
1013	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
1014	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44
1015	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
1016	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2			13,90

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
1017	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1018	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,39 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
1019	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
1020	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,79 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
1021	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 279,14 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00

1	2	3	4	5	6	7
	55070					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
1022	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		57.2. Acostamente				
1023	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		58. com. Draganesti, s. Draganesti, Drum in localitate, L=3170 m **58.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1024	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1025	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1026	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1027	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1028	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1029	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		58.2. 25.2. Acostamente				
1030	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1032	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1033	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		59. com. Draganesti, s. Chirileni, Drum in localitate, L=837 m **59.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1034	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
1035	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1036	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1037	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1038	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1039	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		59.2. Acostamente				
1040	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1041	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		60. com. Dumbravita, s. Dumbravita, Drum in localitate, L-1269 m **60.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1044	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 371,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
1045	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
1046	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1047	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1048	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,49 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
1049	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1050	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
1051	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 502.5 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
1053	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		60.2. Acostamente				
1054	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1055	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		61. com. Dumbravita, s. Valea lui Vlad, Drum in localitate, L=400 m 61.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1056	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,55
1057	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1058	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			389,80

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,80
1059	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1060	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1061	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		61.2. Acostamente				
1062	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1063	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1064	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1065	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		62. com. Dumbravita, s. Bocancea Schit, Drum in localitate, L=360 m 62.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinpiatra sparta				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,57
1067	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00

1	2	3	4	5	6	7
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1069	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1071	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		62.2. Acostamente				
1072	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1073	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1074	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1075	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		63. com. Grigorauca, s. Grigorauca, Drum in localitate, L=2253 m **63.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1076	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1077	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1078	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1079	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1080	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		63.2. Acostamente				
1082	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1083	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		64. com. Grigorauca, s. Cozesti, Drum in localitate, L=624 m **64.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1086	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1087	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1089	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1090	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1091	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	296,00	122,54

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		64.2. Acostamente				
1092	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	29522600035501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1093	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1094	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	29522400041125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	29522600035552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	29525000005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1095	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	29522200035546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		65. com. Grigorauca, s. Petropavlovca, Drum in localitate, L=328 m **65.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1096	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,57 0,00
	29522200035546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,57
1097	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			836,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1098	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1099	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		65.2. Acostamente				
1102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		66. com. Heciul Nou, s. Heciul Nou, Drum in localitate, L=2600 m **66.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1106	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1107	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1109	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1110	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		66.2. Acostamente				
1112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1114	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		67. com. Heciul Nou, s. Trifanesti, Drum in localitate, L=417 m **67.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 056,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1119	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1120	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		67.2. Acostamente				
1122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
1125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		68. com. Iezareni, s. Iezareni 68.1. Drum in localitate, L=400m 68.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
1126	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
1127	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
1128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1130	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,48 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
1131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
1133	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			419,04 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
1134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
1135	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 764,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	280,00	1 764,00
		68.1.2. Acostamente				
1136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,99
1137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		68.2. Drum in localitate, L=2440 m 68.2.1. Reparatia imbracaminrei rutiere din piatra sparta				
1138	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00

1	2	3	4	5	6	7
1140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		68.2.2. Acostamente				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		69. com. Izvoare, s. Izvoare, Drum in localitate, L=823 m **69.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1148	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
1149	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
1150	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t			25,44

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44
1151	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
1152	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
1153	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1154	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,37 18,27
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,10
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
1155	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 / 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
1156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,92 / 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
1157	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 279,14 / 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 / 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		69.2. Acostamente				
1159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			40,43

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		70. com. Pepeni, s. Pepeni, Drum in localitate, L=1924 m **70.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1163	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2			100,32

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		70.2. Acostamente				
1166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		71. com. Pepeni, s. Pepenii Noi, Drum in localitate, L=840 m **71.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1170	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1171	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1172	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1173	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
1174	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		71.2. Acostamente				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			790,81

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		72. com. Pepeni, s. Razalai, Drum in localitate, L=1428 m **72.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,44
1181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,06
1183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		72.2. Acostamente				
1186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
1188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		73. com. Pepeni, s. Romanovca, Drum in localitate, L=250 m **73.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1194	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		73.2. Acostamente				
1196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,04
1199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		74. com. Prepelita, s. Prepelita, Drum in localitate, L=2660 m **74.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1202	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
1203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		74.2. Acostamente				
1206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		75. com. Prepelita, s. Mihailovca, Drum in localitate, L=1040 m 75.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		75.2. Acostamente				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		76. com. Singereii Noi, s. Singereii Noi **76.1. Parcare, L=12.4m, B=22.2m** **76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1220	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
1221	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
1222	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44
1223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2			214,33

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
1224	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
1225	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1226	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,64 18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
1227	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			8,04

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
1228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,99 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
1229	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 279,14 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		76.1.2. Acostamente				
1231	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	9,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		76.2. str. Malovita, L=672 m **76.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1233	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			7 465,03 250,71

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		76.2.2. Acostamente				
1238	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	198,00	236,02

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
1241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		77. com. Singereii Noi, s. Marinesti 77.1. str. Arnautului, L=353m 77.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
1242	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
1243	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
1244	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,45
1245	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
1246	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
1247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,29 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
1249	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
1250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,34 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
1251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t			1 279,14 10,66

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
1252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	11110001001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		77.1.2. Acostamente				
1253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		77.2. str. Sperantei, L=945 m 77.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1255	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1257	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1258	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		77.2.2. Acostamente				
1260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1262	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		78. com. Tambula, s. Tambula, Drum in localitate, L=1680 m **78.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 056,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1269	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		78.2. Acostamente				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		79. com. Tambula, s. Octeabriscoe, Drum in localitate, L=1523 m **79.1. Repartaia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				

1	2	3	4	5	6	7
1274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1277	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		79.2. Acostamente				
1280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		80. com. Taura Veche, s. Taura Veche, Drum in localitate, L=2052				

1	2	3	4	5	6	7
		m **80.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1284	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1285	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1287	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1288	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1289	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		80.2. 47.2. Acostamente				
1290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
		81. com. Taura Veche, s. Taura Noua, Drum in localitate, L=1100 m **81.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		81.2. Acostamente				
1300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1302	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1303	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		82. or. Biruinta, str. Independentei, L=723 m **82.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)**				
1304	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
1305	TsH92A	Cuartirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
1306	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44
1307	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			214,33 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
1308	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2			13,90 0,46

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
1309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,39 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
1311	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
1312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
1313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 279,14 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00

1	2	3	4	5	6	7
	55070					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
1314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,05 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		82.2. 49.2. Acostamente				
1315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,43 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	280,00	35,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,09
		83. or. Singerei **83.1. str. Lapusneanu, L=300m** **83.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,76
1317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3			836,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.1.2. Acostamente				
1322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.2. str. Gr. Vieru, L=400 m **83.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1326	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,54
1327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			836,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.2.2. Acostamente				
1332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.3. str. Sportivilor, L=428 m **83.3.1. Reparatia imbracaminte rutiere din piatra sparta**				
1336	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
1337	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1338	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1339	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1340	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1341	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.3.2. 50.3.2. Acostamente				
1342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1343	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.4. str. Ion Creanga, L=600 m **83.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1346	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,31
1347	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1348	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1349	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1350	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.4.2. Acostamente				
1352	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.5. str. Voluntarilor, L=600 m 50. 83.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1356	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 056,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,31
1357	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1358	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1359	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1360	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1361	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.5.2. Acostamente				
1362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.6. str. Serghei Lazo, L=200 m **83.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1366	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 055,86

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,86
1367	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1368	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1369	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1370	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1371	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.6.2. Acostamente				
1372	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1373	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.7. str. 8 Martie, L=300 m **83.7.1. Reparatia imbracamintei**				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
1376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,76
1377	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1379	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.7.2. Acostamente				
1382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1384	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		83.8. str. Maria Cebotari, L=200 m				

1	2	3	4	5	6	7
		83.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1386	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,86
1387	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1389	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1390	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.8.2. 50.8.2. Acostamente				
1392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
		83.9. str. I., Cirlov, L=700 m **83.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1396	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1397	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1398	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1399	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1400	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.9.2. Acostamente				
1402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
		83.10. str. M. Eminescu, L=200 m **83.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,86
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		83.10.2. 50.10.2. Acostamente				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		84. s. M. Radoaia, Drum in localitate, L=2813 m **84.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
1421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 465,03 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	5 292,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	290,00	435,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	290,00	290,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	208,00	208,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,00	569,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		84.2. Acostamente				
1422	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
1423	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
1424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
1425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Falesti, Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 68 224 561,15 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,20	50,75	771,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5 190,65	50,75	263 425,49
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 429,925	50,75	275 568,70
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,414	50,75	4 943,74
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	25 533,122	50,75	1 295 805,95
6.	9312040019600	Sapator	h-om	27,00	50,75	1 370,25
		Total manopera				**1 841 885,53**
		Materiale:				
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 386,115	1 070,00	3 623 143,05
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5 166,344	1 220,00	6 302 939,68
3.	11202062010361	Savura	m3	3 589,02	208,00	746 516,16
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3 589,02	290,00	1 040 815,80
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	877,508	290,00	254 477,35
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 649,844	280,00	461 956,32
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	72 361,233	280,00	20 261 145,24
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 269,371	280,00	1 475 423,96
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,114	280,00	5 911,98
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5 383,53	290,00	1 561 223,70
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7 759,724	310,00	2 405 514,44
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	538,446	1 200,00	646 135,32
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	247,215	1 200,00	296 658,60
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,849	3 000,00	2 547,60
15.	232031254000401	Mastic	t	0,049	20 000,00	988,00
16.	23203226000401	Bitum	t	31,23	8 200,00	256 082,72

17.	23203226001101	Bitum	t	1,29	8 200,00	10 576,36
18.	2640112300739	Caramizi	buc	852,72	4,00	3 410,88
19.	2663102100000	Beton	m3	23,338	1 100,00	25 671,36
20.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,581	800,00	465,12
21.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,552	900,00	496,80
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13 406,18	9,00	120 655,62
23.	4100126202818	Apa	m3	1,80	9,00	16,20
		Total materiale de construcţii				**39 502 772,26**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,56	100,00	756,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 343,565	110,00	147 792,15
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,78	110,00	415,80
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	107,485	110,00	11 823,35
5.	2922140007000	Macara	h-ut	10,086	280,00	2 824,19
6.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,782	98,00	76,64
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	156,283	500,00	78 141,65
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	53,534	1 000,00	53 534,00
9.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	5,52	90,00	496,80
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,096	300,00	2 728,80
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3 466,859	380,00	1 317 406,42
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	486,504	210,00	102 165,71
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 669,775	210,00	560 652,73
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9 797,148	210,00	2 057 401,21
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4 185,008	160,00	669 601,23
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	323,964	212,00	68 680,41
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	128,982	40,00	5 159,28
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	497,991	680,00	338 633,74
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	458,563	200,00	91 712,56
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	872,861	200,00	174 572,18
21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1 370,168	190,00	260 331,84
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,964	190,00	12 723,16
23.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	17,198	100,00	1 719,76
24.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	380,436	250,00	95 109,02
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	17,198	198,00	3 405,12
26.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	323,964	198,00	64 144,91
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	80,835	240,00	19 400,47
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,68	240,00	163,20
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 744,362	326,00	894 662,44
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 823,672	296,00	539 806,97
31.	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,782	296,00	231,47
32.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 508,43	240,00	362 023,20
		Total utilaje de construcţii				**7 938 296,43**

Total:

Прямые затраты	lei	49 282 954,22

Asigurari sociale si medicale	22,50 %	414 424,24
Total	100,00 +	49 697 378,46
Cheltuieli de regie	10,00 %	4 969 737,85
Total	100,00 +	54 667 116,31
Benificiul	4,00 %	2 186 684,65
Total	100,00 +	56 853 800,96
TVA	20,00 %	11 370 760,19

Total deviz: **68 224 561,15**

Intocmit _____ ()
(funcţia, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcţia, semnătura)