

Teren minifotbal s. Leuseni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 269 322 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40	79,41 0,00	508,20 0,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40	743,08 632,08	4 755,70 4 045,30
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,00	232,40 232,40	2 324,00 2 324,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,00	268,60 140,00	11 818,40 6 160,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	7,00	2 609,17 315,00	18 264,20 2 205,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi și stâlpi,	kg	185,90	20,83 2,38	3 872,30 442,40
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	108,00	237,51 41,30	25 650,70 4 460,40
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 40x70	m ³	76,80	674,65 69,30	51 813,25 5 322,10
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 20x40	m ³	44,80	674,65 69,30	30 224,45 3 104,50
10	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă 5x20	m ³	32,00	674,65 69,30	21 588,80 2 217,60
11	TsC54B	Strat de fundație din săvura din grant 0.4mm	m ³	19,20	1 479,64 69,31	28 409,15 1 330,70
12	TsH43A	Așezarea de amortizare Shock pad h=8mm m-30kg/m ³ , bandă adezivă 40mm, n-.0.9	m ²	640,00	165,71 8,64	106 055,68 5 532,80
13	TsH43A	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Champion Shape 30mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat (consum nisip 18kg/m ² , consum clei poliuretanic 0.14kg/m ²)	m ²	640,00	322,06 8,64	206 117,18 5 532,80
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm inclus marșaj Volei	m	160,00	72,17 3,78	11 546,90 604,80
15	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t	2,76	24 837,46 2 800,00	68 551,40 7 728,00
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafețe metalice executate cu vopsea anticorozivă monocomponentă pe bază de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenți de aluminiu și solvenți aplicate în 2 straturi, manual	m ²	140,40	157,72 60,20	22 143,24 8 451,80
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi	m ²	7,50	2 675,98	20 069,87 898,10

1	2	3	4	5	6	7
		(60x40x3 L=11.0m, 60x20x2.5 L=7.4m)			119,75	
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,00	350,37 115,50	47 649,90 15 708,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,20	183,84 129,50	47 650,17 33 566,40
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	104,00	310,81 115,50	32 324,31 12 012,00
21	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2	208,00	10,05 9,80	2 090,40 2 038,40
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00	6 740,27 2 045,40	13 480,53 4 090,80
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	62,59 52,50	6 258,75 5 250,00
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03	1 560,00 0,00	46,80 0,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,00	232,40 232,40	697,20 697,20
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,60	674,64 69,28	9 175,05 942,20

1	2	3	4	5	6	7
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,00	216,22 21,00	22 486,39 2 184,00
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,00	327,32 73,08	58 918,50 13 154,40
		Cheltuieli directe	lei		874 491,42	
		Asigurarea sociala	24,00 %		36 000,89	
		Cheltuieli de transport	10,00 %		70 546,68	
		Total	100,00 +		981 038,99	
		Cheltuieli de regie	4,00 %		39 241,57	
		Beneficiu	3,00 %		30 608,42	
		Total Teren minifotbal 32.0x20.0m			1 050 888,98	
		Incluziv salariu			150 003,70	
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED cu panou solar	buc	4,00	360,30 160,30	1 441,20 641,20
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00	265,10 238,70	1 060,40 954,80
31		Cronsteint KSST (KR -4 d-60	buc	4,00	45,00 0,00	180,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei		2 681,60	
		Asigurarea sociala	24,00 %		383,04	
		Cheltuieli de transport	10,00 %		28,56	
		Total	100,00 +		3 093,20	
		Cheltuieli de regie	35,00 %		558,60	
		Beneficiu	3,00 %		109,56	
		Total Iluminarea			3 761,36	
		Incluziv salariu			1 596,00	
		3. Utilaj				
32		Corp de iluminat LED 40W cu	buc	4,00	780,00	3 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		panou solar IP65 493x271x79			0,00	0,00
Total Utilaj						3 120,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		1 057 768	
TVA			20,00 %		211 554	
Total deviz:						1 269 322
Incluziv salariu						151 598

Intocmit _____ (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria com Leuseni)
(funcția, semnătura)