

**Lucrari de restabilire a
suprafetilor asfaltice, deteriorate
in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A.
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul
Riscani si suburbii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa-Canal Chisinau" - sectorul Riscani si suburbii**

Valoarea de deviz 68 627,79 lei

Intocmit in prețuri curente 07.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 235,63 318,64	1 235,63 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	346,88 56,93	346,88 56,93
		<i>Total</i>	lei			1 582,51
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm Inclusiv salariu				1 582,51 375,57
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 235,63 318,64	1 235,63 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	1,0000	264,98	264,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			25,49	25,49
		<i>Total</i>	lei			1 500,61
		Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm Inklusiv salariu				1 500,61 344,13
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 648,30 382,37	1 648,30 382,37
6	RpAcF01D 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,0000	546,27 107,06	546,27 107,06
7	RpAcF02D 1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	156,00 96,86	156,00 96,86
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	2 593,60 93,47	2 593,60 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,0000	1 469,23 318,64	1 469,23 318,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 413,40
		Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu				6 413,40 998,40
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,0000	58,63 58,63	58,63 58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	19,54 19,54	19,54 19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	19,54 19,54	19,54 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului	m3	1,0000	513,00	513,00

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)			450,34	450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 593,60 93,47	2 593,60 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 593,60 93,47	2 593,60 93,47
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 648,30 382,37	1 648,30 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,0000	115,56 115,56	115,56 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,0000	63,70 0,00	63,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	348,03 37,39	348,03 37,39
		<i>Total</i>	lei			7 973,50
		Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu				7 973,50 1 270,31
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	164,19 55,23	164,19 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	420,49 19,80	420,49 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	348,03 37,39	348,03 37,39
		<i>Total</i>	lei			932,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inclusiv salariu				932,71 112,42
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	164,19 55,23	164,19 55,23
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	114,20 29,74	114,20 29,74
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	420,49 19,80	420,49 19,80
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	420,49 19,80	420,49 19,80
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	348,03 37,39	348,03 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 467,40
		Total Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inclusiv salariu				1 467,40 161,96
		7. Reparatie trotuarelor				
28	DI83B	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укладки 10 см)	m2	1,0000	114,20 29,74	114,20 29,74
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	348,03 37,39	348,03 37,39
		<i>Total</i>	lei			462,23
		Total Reparatie trotuarelor Inclusiv salariu				462,23 67,13
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0000	16 651,00 0,00	16 651,00 0,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,0000	2 669,34 48,09	2 669,34 48,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 320,34
		Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece Inclusiv salariu				19 320,34 48,09
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,0000	7 725,01 281,25	7 725,01 281,25
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	294,00 294,00	294,00 294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	223,92 24,64	223,92 24,64
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	8,75 4,25	8,75 4,25
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	27,19 27,19	27,19 27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	94,32 94,32	94,32 94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	37,10 0,00	37,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 410,29
		Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare Inclusiv salariu				8 410,29 725,65

		Total	lei	48 062,99
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	984,88
		Total		49 047,87

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			4 904,79
		Total				53 952,66
		Beneficiu de deviz	6 %			3 237,16
		Total				57 189,82
		TVA	20 %			11 437,97
		Total deviz:				68 627,79
		Inclusiv salariu				4 103,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a
suprafetilor asfaltice, deteriorate
in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A.
"Apa-Canal Chisinau" - sectorul
Riscani si suburbii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

**Lucrari de restabilire a suprafetilor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa-Canal Chisinau" - sectorul Riscani si suburbii**

Valoarea de deviz 68 627,79 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2500	84,97	106,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,7400	84,97	1 677,32
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,7000	84,97	229,41
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,6460	84,97	564,73
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,3000	84,97	280,41
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5200	84,97	554,02
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5230	84,97	639,22
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6160	84,97	52,34
		Total manopera				4 103,66

Materiale:

1.	1111000100012 - Mare	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat mare	t	0,5001	2 300,00	1 150,23
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald agregat marunt	t	0,4680	2 450,00	1 146,60
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 500,00	2 525,00
4.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9000	180,00	3 042,00
5.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0400	350,00	14,00
6.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
7.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,6640	350,00	232,40
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0120	350,00	4,20
9.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0090	350,00	3,15
10.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,0950	350,00	733,25
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	1,3804	350,00	483,14
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	270,00	3,24
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6715	270,00	451,32

14.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2760	270,00	614,52
15.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0400	180,00	7,20
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	36,90	29,52
17.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0021	16 000,00	33,60
18.	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
19.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	17,00	20,40
20.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	3,1600	17,00	53,72
21.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	81,67	4 118,62
22.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	45,00	111,15
23.	2640112300739	Caramizi	buc	87,7200	3,67	321,93
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1900	2,50	10,47
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	690,7580	2,50	1 726,88
26.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,1900	2,50	1 385,48
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0930	2 300,00	213,90
28.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 900,00	174,42
29.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	175,00	175,88
30.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	125,00	125,62
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 600,00	12,60
32.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0576	32,00	1,83
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0600	32,00	1,92
34.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,0600	2 400,00	7 344,00
35.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200	36,40	4,38
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1707	36,40	42,63
Total materiale de construcții						42 824,40

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	45,00	36,00
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	420,00	121,80
4.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0160	420,00	6,72
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3018	570,00	172,02
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0312	420,00	13,12
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0840	350,00	29,40
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2000	450,00	90,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
10.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0579	200,00	11,58
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	450,00	36,40
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0360	380,00	13,68
13.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0036	180,00	0,66
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000	32,00	38,40
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	33,33	26,66
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1140	80,00	9,12
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	630,00	185,22
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00

19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2880	350,00	100,80
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0132	150,00	2,00
		Total utilaje de construcții				1 134,93

Total	lei	48 062,99
Asigurarea sociala si medicala	24 %	984,88
Total		49 047,87
Cheltuieli de regie	10 %	4 904,79
Total		53 952,66
Beneficiu de deviz	6 %	3 237,16
Total		57 189,82
TVA	20 %	11 437,97

Total deviz:

68 627,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de restabilire a suprafetilor
asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si
reparatiei obiectivelor S.A. "Apa-Canal
Chisinau" - sectorul Riscani si suburbii**

Investitor S.A. "Apa-Canal Chisinau"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea de 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 235,63
						318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	270,00	206,55
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	246,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	36,40	6,19
		Total	lei			1 235,63
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			346,88
						56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 300,00	103,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	2666122800286	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	175,00	175,88
		Total	lei			346,88
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3			1 235,63
						318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	183,0000	2,50	457,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7650	270,00	206,55
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	246,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	36,40	6,19
		Total	lei			1 235,63
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			264,98
						25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 300,00	110,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	270,00	0,81
	2666122800325	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	36,40	0,11
		Total	lei			264,98
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 648,30 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	270,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	36,40	10,72
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	380,00	6,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			1 648,30
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			546,27 107,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	84,97	56,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2640112300739	Caramizi	buc	86,0000	3,67	321,93
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	1 900,00	116,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			546,27
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			156,00 96,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5900	84,97	50,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 900,00	58,14
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			156,00
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			2 593,60 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	270,00	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	36,40	0,52
		Total	lei			2 593,60
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3			1 469,23 318,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7500	84,97	318,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7460	270,00	201,42
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	239,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	36,40	6,92
		Total	lei			1 469,23
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых	m2			58,63 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
		Total	lei			58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2			19,54 19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
		Total	lei			19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3			513,00 450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	84,97	450,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	45,00	36,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	33,33	26,66
		Total	lei			513,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 593,60 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	270,00	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	36,40	0,52
		Total	lei			2 593,60
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc			2 593,60 93,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,46

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	270,00	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	36,40	0,52
		Total	lei			2 593,60
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 648,30 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	270,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	350,00	241,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	36,40	10,72
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	380,00	6,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			1 648,30
17	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			115,56 115,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	84,97	115,56
		Total	lei			115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		Total	lei			63,70
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			348,03 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat marunt	t	0,1170	2 450,00	286,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	17,00	13,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	420,00	1,68
		Total	lei			348,03
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			164,19 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	350,00	70,35
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	350,00	6,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	180,00	1,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	36,40	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	420,00	3,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	150,00	0,50
		Total	lei			164,19
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm	m2			420,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012 - Mare	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat mare	t	0,1650	2 300,00	383,41
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	16 000,00	11,20
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	32,00	0,61
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	200,00	3,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	570,00	0,34
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		Total	lei			420,49
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			348,03 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat marunt	t	0,1170	2 450,00	286,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	17,00	13,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	420,00	1,68
		Total	lei			348,03
		6. Reparatie partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2			164,19 55,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	350,00	70,35
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	350,00	6,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	180,00	1,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	36,40	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	420,00	3,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	150,00	0,50
		Total	lei			164,19
24	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			114,20 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	350,00	45,85
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	350,00	6,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	180,00	1,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	36,40	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	420,00	3,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	150,00	0,50
		Total	lei			114,20
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из	m2			420,49 19,80

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012 - Mare	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat mare	t	0,1650	2 300,00	383,41
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	16 000,00	11,20
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	32,00	0,61
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	200,00	3,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	570,00	0,34
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		Total	lei			420,49
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2			420,49 19,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	84,97	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	84,97	7,73
	1111000100012 - Mare	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat mare	t	0,1650	2 300,00	383,41
	232032260000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	16 000,00	11,20
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	32,00	0,61
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	200,00	3,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	570,00	0,34
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	180,00	0,22
		Total	lei			420,49
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2			348,03 37,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat marunt	t	0,1170	2 450,00	286,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	17,00	13,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	420,00	1,68
		Total	lei			348,03
		7. Reparatia trotuarelor				
28	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2			114,20 29,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	350,00	45,85
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	350,00	6,30
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	180,00	1,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	36,40	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	420,00	3,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	450,00	22,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	150,00	0,50
		Total	lei			114,20
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей	m2			348,03 37,39

1	2	3	4	5	6	7
		мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald agregat marunt	t	0,1170	2 450,00	286,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	17,00	13,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	350,00	7,35
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	420,00	1,68
		Total	lei			348,03
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			16 651,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	570,00	171,00
		Total	lei			16 651,00
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t			2 669,34 48,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	84,97	48,09
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 500,00	2 525,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	450,00	36,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
		Total	lei			2 669,34
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km			7 725,01 281,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	84,97	281,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	270,00	0,27
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	17,00	20,40
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	81,67	4 118,62
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	45,00	111,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	36,90	29,52
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,9000	180,00	3 042,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	420,00	121,80
		Total	lei			7 725,01
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			294,00 294,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	84,97	294,00
		Total	lei			294,00
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			223,92 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 600,00	12,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	36,40	1,46
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	630,00	185,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			223,92
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	90,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			8,75
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			27,19
37	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
		<i>Total</i>	lei			94,32
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			37,10

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.