

**DETS sec.Riscani Lucrari de
reparatie a acoperisurii la IET
nr.64**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.64 str.A,Saharov 16

Valoarea de deviz 218 739,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,500	50,00	125,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	672,472	50,00	33 623,60
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	328,689	50,00	16 434,45
4.	7422010060100	Timplar	h-om	17,576	50,00	878,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100	50,00	555,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	301,599	50,00	15 079,95
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,000	50,00	500,00
		Total manopera				67 196,80

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GRL in butelii	kg	383,662	13,35	5 121,89
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,063	200,00	12,60
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,832	0,10	5,28
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	50,264	15,10	758,99
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	125,660	13,00	1 633,58
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	181,830	32,00	5 818,56
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,710	22,00	15,62
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	10,647	54,38	578,98
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	175,924	2,20	387,03
10.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	736,376	50,00	36 818,80
11.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	736,376	46,00	33 873,30
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,416	14,50	383,03
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	84,531	22,00	1 859,68
14.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	70,980	24,05	1 707,07
15.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,855	15,00	42,83
16.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	7,420	22,00	163,24
17.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	70,370	46,00	3 237,02
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,321	30,00	39,63
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	405,600	1,00	405,60
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,606	0,00	0,00
21.	4100126202818	Apa	m3	0,151	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				92 862,73

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,122	5,00	60,61
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	60,793	8,00	486,34
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,904	8,00	295,24

4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,915	2,00	1,83
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,480	100,00	448,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	110,00	283,80
		Total utilaje de construcții				1 575,82

Cheltuieli directe	lei	161 635,35
CNAS	24,00 %	16 127,23
Total	100,00 +	177 762,58
Transport	1,00 %	928,63
Total	100,00 +	178 691,21
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 786,91
Total	100,00 +	180 478,12
Beneficiu	1,00 %	1 804,78
Total	100,00 +	182 282,90
TVA	20,00 %	36 456,58

Total deviz:

**218 739,4
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)