

DEVIZ LOCAL №
: Lucrari de constructie a retelelor de

Valoarea de deviz 253 131,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
0	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,83	2 195,00 0,00	10 601,85 0,00
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,00	95,54 95,54	1 528,68 1 528,68
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	14,00	361,42 28,29	5 059,84 396,09
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	1 125,00 0,00	416,25 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	63,00	7,67 0,00	483,52 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,37	198,28 16,70	73,36 6,18
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	160,00	14,38	2 300,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			14,38	2 300,45
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	160,00	42,35 40,35	6 776,10 6 456,10
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,39	490,50 0,00	1 662,80 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,39	772,72 409,07	2 619,53 1 386,75
Total Lucrari de terasament						31 522,37
Incluziv salariu						12 074,24
1.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 350 m2						
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	35,00	34,59 6,63	1 210,56 232,13
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,00	9,57 0,00	574,50 0,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,00	758,92 45,92	21 249,65 1 285,65
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(din piatra decapata - 50 %)	m3	28,00	310,42 45,92	8 691,65 1 285,65
Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 350 m2						31 726,36
Incluziv salariu						2 803,44
1.3. Conduce						

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	350,00	170,69 13,91	59 742,90 4 869,90
15		Banda semnalizare	m	350,00	1,00 0,00	350,00 0,00
16	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm	m	350,00	0,74 0,29	258,14 100,64
17	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	35,00	3,71 3,71	129,80 129,80
Total Conducte						60 480,85
Incluziv salariu						5 100,35
		1.4. Executarea caminelor				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	9,00	1 781,62 643,29	16 034,60 5 789,62
19		Placi prefabricate pt camine KIЦ-10 (0,18 m3)	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
20		Placi prefabricate pt camine KIЦ-10 (0,16 m3)	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
21		Placi prefabricate pt camine KIЦ-10 (0,24 m3)	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
22		Placi prefabricate pt camine KIЦ-10-1 (0,10 m3)	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
23		Placa din beton intensiv armata(0.3 m3)	buc	10,00	325,00 0,00	3 250,00 0,00
24	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	20,00	23,19	463,80

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(pentru conectarea in camine existente)			23,19	463,80
25	RpAcH19 B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 315 mm	buc	20,00	195,53 171,61	3 910,52 3 432,12
26		Capac din fonta cu rama de tip T	buc	10,00	950,00 0,00	9 500,00 0,00
27		Consolidari metalice	kg	204,20	25,00 0,00	5 105,00 0,00
28		Scara cu vanguri de otel	kg	140,00	25,00 0,00	3 500,00 0,00
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,34	366,26 119,66	124,53 40,68
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,34	668,08 288,48	227,15 98,08
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	5,70	520,70 0,00	2 967,99 0,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,70	1 564,57 178,56	5 788,89 660,68
Total Executarea caminelor						64 872,48
Incluziv salariu						10 484,99
Total Lucrari de constructie						188 602,06
Incluziv salariu						30 463,02

Cheltuieli directe	lei	188 602,06
ASM (PI3) * 24 %	24,00 %	7 311,12
Cheltuieli transport (PI3) * 4 %	4,00 %	4 908,14
Beneficiu Regie (PI3+ASM+Heltui) * 4 %	4,00 %	8 032,85
Beneficiu Deviz (PI3+ASM+Heltui+Benefi) * 1 %	1,00 %	2 088,54
Total PI3+ASM+Heltui+Benefi+Benefi	100,00 +	210 942,71
TVA (PI3+ASM+Heltui+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	42 188,54

Total deviz: **253 131,26**
Incluziv salariu **30 463,02**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Primaria Pacani

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № : Lucrari de constructie a retelelor de

Valoarea de deviz 253 131,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,60	46,38	1 975,79
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,77	46,38	592,04
3.	7129020012800	Pavator	h-om	7,98	0,00	0,00
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,80	46,36	129,80
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	192,39	46,38	8 923,05
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,17	46,38	100,64
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,99	46,38	138,77
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	307,23	46,38	14 249,47
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,88	46,38	504,61
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,44	46,38	3 220,63
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,00	46,38	232,13
12.	9312040019600	Sapator	h-om	8,54	46,38	396,09
Total manopera						30 463,02

Materiale:

1.	124r1r2'f	Placa din beton intensiv armata(0.3 m3)	buc	10,00	325,00	3 250,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,24	410,00	2 967,99
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,20	390,00	12 558,58
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,80	325,00	5 135,03
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,18	47,00	55,38
6.	231231004	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,16 m3)	buc	10,00	350,00	3 500,00
7.	2312314	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,18 m3)	buc	10,00	350,00	3 500,00
8.	23123φφ14	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,24 m3)	buc	10,00	350,00	3 500,00
9.	23131221332e2q1d	Scara cu vanguri din otel	kg	140,00	25,00	3 500,00
10.	231312213e2q1d	Consolidari metalice	kg	204,20	25,00	5 105,00
11.	231312e2q1d	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	10,00	950,00	9 500,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,31	35,00	10,95
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,72	45,00	122,40
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,77	45,00	79,56
15.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	365,82	150,00	54 873,00
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,25	2,55	18,49
17.	2663102100000	Beton	m3	3,85	1 250,00	4 811,75
18.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,72	1 250,00	4 644,75
19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,42	1 150,00	478,40
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,70	1 150,00	802,59
21.	31234124r14r	banda semnalizare	m	350,00	1,00	350,00
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,00	20,00	320,00
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38	20,00	7,51
24.	4100126202818	Apa	m3	5,60	20,00	112,00
25.	asdasda21	Placi prefabricate pt. camine???-10-1 (0,10 m3)	buc	10,00	350,00	3 500,00
Total materiale de construcții						122 703,37

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,52	550,00	12 936,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,05	150,00	157,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,76	150,00	1 764,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84	650,00	543,73
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,99	0,00	0,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,83	500,00	416,25
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,20	500,00	10 601,85
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,48	450,00	217,35
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,70	450,00	1 662,80
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	450,00	66,60
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,22	35,00	77,70
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,22	35,00	1 232,77
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,48	450,00	217,35
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,01	250,00	4 252,50
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,93	250,00	231,25
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,23	250,00	1 058,03
Total utilaje de construcții						35 435,67

Total:

Cheltuieli directe	lei	188 602,06
ASM (Π3) * 24 %	24,00 %	7 311,12

Cheltuieli transport (II3) * 4 %	4,00 %	4 908,14
Beneficiu Regie (II3+ASM+Heltui) * 4 %	4,00 %	8 032,85
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Heltui+Benefi) * 1 %	1,00 %	2 088,54
Total II3+ASM+Heltui+Benefi+Benefi	100,00 +	210 942,71
TVA (II3+ASM+Heltui+Benefi+Benefi) * 20 %	20,00 %	42 188,54

Total deviz:

**253 131,2
6**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Primaria Pacani

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
: Lucrari de constructie a rețelelor de
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
0	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 195,00 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	500,00	2 195,00
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	46,38	95,54

1	2	3	4	5	6	7
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			361,42 28,29
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	46,38	28,29
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	325,00	333,13
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	500,00	1 125,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			7,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			198,28 16,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	46,38	16,70
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,58
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	450,00	180,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	46,38	14,38
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,35 40,35

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	46,38	40,35
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,10	20,00	2,00
8	TsD02A 1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			<u>490,50</u> 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			<u>772,72</u> 409,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	46,38	409,07
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	35,00	363,65
		1.2. Demolarea și restabilirea drumului din piatră spartă 350 m2				
10	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3			<u>34,59</u> 6,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,143	46,38	6,63
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,21
11	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>9,57</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			<u>758,92</u> 45,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	46,38	45,92
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	1,15	390,00	448,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	550,00	231,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(din piatra decapata - 50 %)	m3			310,42 ----- 45,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	46,38	45,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	550,00	231,00
		1.3. Conducte				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			170,69 ----- 13,91
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	46,38	13,91
	252121670 0500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,04	150,00	156,78
15		Banda semnalizare	m			1,00 ----- 0,00
	31234124r 14r	banda semnalizare	m	1,00	1,00	1,00
16	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 160 mm	m			0,74 ----- 0,29
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0062	46,38	0,29
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	150,00	0,45
17	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,71 ----- 3,71
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,08	46,36	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
		1.4. Executarea caminelor				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 781,62 ----- 643,29
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	46,38	450,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,16	46,38	192,94
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 250,00	516,08
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	47,00	6,15
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 150,00	89,18
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	325,00	52,36
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,80	2,55	2,05
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	250,00	472,50
19		Placi prefabricate pt camine KII-10 (0,18 m3)	buc			350,00 ----- 0,00
	2312314	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,18 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
20		Placi prefabricate pt camine KII-10 (0,16 m3)	buc			350,00 ----- 0,00
	231231004	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,16 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
21		Placi prefabricate pt camine KII-10 (0,24 m3)	buc			350,00 ----- 0,00
	23123φφ1 4	Placi prefabricate pt. camine???-10 (0,24 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
22		Placi prefabricate pt camine KII-10-1 (0,10 m3)	buc			350,00 ----- 0,00
	asdasda21	Placi prefabricate pt. camine???-10-1 (0,10 m3)	buc	1,00	350,00	350,00
23		Placa din beton intensiv armata(0.3 m3)	buc			325,00 ----- 0,00
	124r1r2`f	Placa din beton intensiv armata(0.3 m3)	buc	1,00	325,00	325,00
24	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(pentru conectarea in camine existente)	buc			23,19 ----- 23,19

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,03	46,38	1,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	46,38	21,80
25	RpAcH1 9B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 315 mm	buc			195,53 ----- 171,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,10	46,38	97,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,60	46,38	74,21
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,02	1 150,00	23,92
26		Capac din fonta cu rama de tip T	buc			950,00 ----- 0,00
	231312e2q 1d	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,00	950,00	950,00
27		Consolidari metalice	kg			25,00 ----- 0,00
	231312213 e2q1d	Consolidari metalice	kg	1,00	25,00	25,00
28		Scara cu vanguri de otel	kg			25,00 ----- 0,00
	231312213 32e2q1d	Scara cu vanguri din otel	kg	1,00	25,00	25,00
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			366,26 ----- 119,66
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	46,38	119,66
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,00	234,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,36	35,00	12,60
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			668,08 ----- 288,48
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	46,38	288,48
	243011610	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	45,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	3218					
	232016620 0676	White spirit	kg	0,56	35,00	19,60
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			520,70 0,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,40	0,00	0,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	410,00	520,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	0,00	0,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 564,57 178,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	46,38	160,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 250,00	1 300,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,03
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	250,00	62,50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)