

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1768292950370](#) din 13.01.2026

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM	Lotul 1 Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM					
1.1 Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare	1.1 Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dezumidificare			-Centrale de tratare a aerului (2 bucăți) 1. VS-30-L-MF/HC/SE (HVAC 2) sistemă pentru clasele de curățenie C,B(A) Producator Polonia 2017 2. VS-75-R-MF/HC/SE (HVAC 1)sistemă pentru clasele de curățenie D Producator Polonia 2017 – 12 luni (lunar); -Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); -Dezumidificatoare tip M1966, CH-D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); -Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului);	-Centrale de tratare a aerului (2 bucăți) 1. VS-30-L-MF/HC/SE (HVAC 2) sistemă pentru clasele de curățenie C,B(A) Producator Polonia 2017 2. VS-75-R-MF/HC/SE (HVAC 1)sistemă pentru clasele de curățenie D Producator Polonia 2017 – 12 luni (lunar); -Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); -Dezumidificatoare tip M1966, CH-D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); -Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului);	

				<p>-Sistemele de umidificare (1set) - (lunar, pe perioada caldă a anului)</p> <p>-Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia.</p> <p>-Adaptarea sistemului de ventilatie la cerintele sistemului computerizat de monitorizare a conditiilor mediului (temperatura,umiditate, presiune) si in conformitate cu procedurile interne</p>	<p>-Sistemele de umidificare (1set) - (lunar, pe perioada caldă a anului)</p> <p>-Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia.</p> <p>-Adaptarea sistemului de ventilatie la cerintele sistemului computerizat de monitorizare a conditiilor mediului (temperatura,umiditate, presiune) si in conformitate cu procedurile interne</p>	
1.2 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a passboxuri-lor	1.2 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a passboxuri-lor			Sistemul de monitorizare Pass-Box 600 tip WD 07-0408 (lunar) amplaste în camerele clasificate D,C,B (13 bucăți). Mentenanța se va efectua lunar	Sistemul de monitorizare Pass-Box 600 tip WD 07-0408 (lunar) amplaste în camerele clasificate D,C,B (13 bucăți). Mentenanța se va efectua lunar	
1.3 Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de ventilare	1.3 Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de ventilare			<p>1. Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului.</p> <p>2. Deservirea nișelor, chimice , verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate.</p> <p>3.Verificarea centralei</p>	<p>1. Mentenanța tehnică / sistematică și ajustarea sistemului de ventilație inclusiv verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului.</p> <p>2. Deservirea nișelor, chimice , verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifianților. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate.</p> <p>3.Verificarea centralei</p>	

				de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.	de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.	
1.4 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de încălzire a Cazangeriei	1.4 Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de încălzire a Cazangeriei			-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; -Deservirea sistemului de automatizare; -Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); -Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; -Deservirea sistemului de automatizare; -Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Borș Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: KBK PROJEKT SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Calea Basarabiei 26/3