

ATAS Centru -Vest, sediul str.
Nationala 50 or. Ungheni
 (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări
Reparatie semnalizare antiincendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm	m	150,00
2	RpEB01A	Montarea cablu ignifug 1x2x0,80mm JE-HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR (200m), in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	200,00
2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00
4	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum	buc	26,00
5	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic	buc	2,00
6	10-08-003-08	Dispozitive de semnalizare manuala	buc	2,00
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar	buc	1,00
3. Utilaj				
8	Pret de piata	Fire Alarm Panel FP9000-8(zones)	buc	1,00
9	Pret de piata	DM Tech Smoke detector D9000SR + Base B9000	buc	26,00
10	Pret de piata	DM Tech Base For Detectors B9000(V1)+DMTech Heat detector D9000T A1S	buc	2,00
11	Pret de piata	DM Tech Manual Point D9000 MCP	buc	2,00
12	Pret de piata	Acumulator UL5 - 12V	buc	1,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)