

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730,11 (farmacia) a
IMSP Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

NR.ord.	Nr. Deviz	Denumirea devizului	Suma, lei (MDA)
1	2-1-1	Lucrari de constructie	4.015.250,77
2	2-1-2	Rețele interioare alimentare cu apa si canalizare	42.492,43
3	2-1-3	Incalzirea	153.246,66
4	2-1-4	Ventilare	268.270,26
5	2-1-5	Sistema de conditionare	161.138,74
6	2-1-6	Farmacia. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior	164.654,63
7	2-1-7	Farmacia . Demontarea echipamentul electric	3.140,78
8	2-1-7	Farmacia. Sistemului automat de simnalizarea incendiu si de paza	82.709,52
9	6-1	Rețele de alimentare cu apa exterioare	92.920,96
10	6-1-2	Rețele exterioare de canalizare menajera	3.395,74
11	6-1-3	Rețele termice	161.259,20
12	7-1	Amenajare. PG	83.277,60
TOTAL			4.359.797,74
TVA			871.959,55
TOTAL cu TVA			5.231.757,29

DEVIZ LOCAL № 28/2023-2-1-5

Sistema de conditionare

Valoarea de deviz 161 138,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
		1.1. Sistema de conditionare-(C-1)				
1		Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
2		Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA	buc	3,00	11 900,00 0,00	35 700,00 0,00
3		Controler de la distanta	buc	3,00	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 700,00
		Total Sistema de conditionare-(C-1) Inclusiv salariu				55 700,00
		1.2. Sistema de conditionare (C2)				
4		Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
5		Bloc interior de perete, MSZ-AP20VGK	buc	2,00	9 670,00 0,00	19 340,00 0,00
6		Bloc interior de perete, MSZ-AP25VGK	buc	1,00	9 750,00 0,00	9 750,00 0,00
7		Bloc interior de perete, MSZ-AP35VGK	buc	1,00	11 000,00 0,00	11 000,00 0,00
8		Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA	buc	1,00	11 900,00 0,00	11 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Controler de la distanta	buc	5,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>12 500,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			76 990,00
		Total Sistema de conditionare (C2) Inclusiv salariu				76 990,00
		<i>Total</i>	lei			132 690,00
		<i>Cheltuieli de achizitiobare si depozitare</i>	1,2 %			1 592,28
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				134 282,28

		Total	lei	134 282,28
		TVA	20 %	26 856,46
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
				<u>161 138,74</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cadastral 5301204730,11 (farmacia) a
IMSP Spitalul raional Hincesti, mun.
Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28/2023-2-1-5
Sistema de conditionare

Valoarea de deviz 161 138,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-2-1-5:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	0000002541025	Bloc interior de perete, MSZ-AP20VGK	buc	2,000	9 670,00	19 340,00
2.	0000002541026	Bloc interior de perete, MSZ-AP25VGK	buc	1,000	9 750,00	9 750,00
3.	0000002541027	Bloc interior de perete, MSZ-AP35VGK	buc	1,000	11 000,00	11 000,00
4.	00000025415+	Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc	2,000	12 500,00	25 000,00
5.	000000254151	Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA Mitsubishi Electric	buc	4,000	11 900,00	47 600,00
6.	00003256	Controler de la distanta Mitsubishi	buc	8,000	2 500,00	20 000,00
		Total materiale de construcții				132 690,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	134 282,28
TVA	20 %	26 856,46

Total deviz: 161 138,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
		1.1. Sistema de conditionare-(C-1)				
1		Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc			12 500,00 0,00
	00000025415+	Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 500,00
2		Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA	buc			11 900,00 0,00
	000000254151	Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA Mitsubishi Electric	buc	1,000	11 900,00	11 900,00
		<i>Total</i>	lei			35 700,00
3		Controler de la distanta	buc			2 500,00 0,00
	00003256	Controler de la distanta Mitsubishi	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			7 500,00
		1.2. Sistema de conditionare (C2)				
4		Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc			12 500,00 0,00
	00000025415+	Bloc exterior, unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12,2 (3,5-13,5) kw, capacitatea de incalzire 14,0 (3,5-16,5) kw N=3,66 kw, U=220 V, MXZ-6D122VA2	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
		<i>Total</i>	lei			12 500,00
5		Bloc interior de perete, MSZ-AP20VGK	buc			9 670,00 0,00
	0000002541025	Bloc interior de perete, MSZ-AP20VGK	buc	1,000	9 670,00	9 670,00
		<i>Total</i>	lei			19 340,00
6		Bloc interior de perete, MSZ-AP25VGK	buc			9 750,00 0,00
	0000002541026	Bloc interior de perete, MSZ-AP25VGK	buc	1,000	9 750,00	9 750,00
		<i>Total</i>	lei			9 750,00
7		Bloc interior de perete, MSZ-AP35VGK	buc			11 000,00 0,00
	0000002541027	Bloc interior de perete, MSZ-AP35VGK	buc	1,000	11 000,00	11 000,00
		<i>Total</i>	lei			11 000,00
8		Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA	buc			11 900,00 0,00
	000000254151	Bloc interior tip caseta, SLZ-MSOFA Mitsubishi Electric	buc	1,000	11 900,00	11 900,00
		<i>Total</i>	lei			11 900,00
9		Controler de la distanta	buc			2 500,00 0,00
	00003256	Controler de la distanta Mitsubishi	buc	1,000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-2-1-6
Farmacia. Echipament electric de forta/Illuminat electric interior

Valoarea de deviz 164 654,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. В кабельный ящик КЯ (учтен в наружных сетях) установить				
1	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (блок рубильник предохранитель РПС-1, 380 В, 100А)	buc	2,00	185,38 154,55	370,77 309,10
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (предохранитель ПП-100А)	buc	6,00	65,79 62,15	394,74 372,90
		<i>Total</i>	lei			765,51
		Total В кабельный ящик КЯ (учтен в наружных сетях) установить Inclusiv salariu				765,51 682,00
		1.2. Щиты распределительные				
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Щит с монтажной панелью ЩМП-5-2 IP31) ГРЩ	buc	1,00	230,77 191,95	230,77 191,95
4	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник 380В 100А ВР-3Р/100 А)	buc	1,00	185,39 154,55	185,39 154,55
5	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (Контактор магнитный КМ-380В/95А)	buc	1,00	267,20 217,80	267,20 217,80
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА-3Р/С50А АД-4Р/40А/10мА)	buc	2,00	153,83 127,60	307,66 255,20
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	7,00	100,09 85,80	700,66 600,60

1	2	3	4	5	6	7
8	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, (Ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set	1,00	<u>175,48</u> 165,00	<u>175,48</u> 165,00
9		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,00	<u>175,00</u> 0,00	<u>175,00</u> 0,00
10		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,00	<u>53,00</u> 0,00	<u>106,00</u> 0,00
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Устройство автоматического ввода резерва АВВР- 115-10А)	buc	1,00	<u>151,95</u> 130,35	<u>151,95</u> 130,35
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-3P/C10A)	buc	2,00	<u>100,10</u> 85,80	<u>200,19</u> 171,60
13	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/12А)	buc	2,00	<u>267,20</u> 217,80	<u>534,41</u> 435,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	<u>100,09</u> 85,80	<u>500,47</u> 429,00
15	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, (Ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set	1,00	<u>175,48</u> 165,00	<u>175,48</u> 165,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Бокс на 24 модуля, металлический навесной , ЩРн-24з, IP31) РЩВ	buc	1,00	<u>151,95</u> 130,35	<u>151,95</u> 130,35
17	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Выключатель нагрузки ВН-3Р 63А)	buc	1,00	<u>194,75</u> 154,55	<u>194,75</u> 154,55
18	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/50А)	buc	1,00	<u>267,20</u> 217,80	<u>267,20</u> 217,80
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-3P/C40A)	buc	1,00	<u>167,98</u> 127,60	<u>167,98</u> 127,60
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	<u>114,21</u> 85,80	<u>1 027,86</u> 772,20
21		Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,00	<u>175,00</u> 0,00	<u>175,00</u> 0,00
22		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,00	<u>53,00</u> 0,00	<u>106,00</u> 0,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Бокс на 12 модуля,	buc	1,00	<u>151,95</u> 130,35	<u>151,95</u> 130,35

1	2	3	4	5	6	7
		металлический навесной , ЩРН-12з, IP31) ЩО				
24	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р/20)	buc	1,00	<u>135,34</u> 114,95	<u>135,34</u> 114,95
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	<u>100,11</u> 85,80	<u>300,32</u> 257,40
26		Щина соединительная YNS21-3-063	buc	1,00	<u>175,00</u> 0,00	<u>175,00</u> 0,00
27		Щина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,00	<u>53,00</u> 0,00	<u>106,00</u> 0,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65) ОУ	buc	1,00	<u>151,95</u> 130,35	<u>151,95</u> 130,35
29	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ-222-1)	buc	1,00	<u>122,41</u> 99,00	<u>122,41</u> 99,00
		<i>Total</i>	lei			6 944,37
		Total Щиты распределительные Inklusiv salariu				6 944,37 5 051,20
		1.3. Электросварочное оборудование				
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Штепсельная розетка для скрытной проводки 10А, 220В, IP20)	100 buc	0,05	<u>3 215,60</u> 2 095,60	<u>160,78</u> 104,78
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc	0,11	<u>5 815,27</u> 2 095,45	<u>639,68</u> 230,50
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP54)	100 buc	0,02	<u>3 213,00</u> 2 095,50	<u>64,26</u> 41,91
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 4-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc	0,03	<u>4 517,00</u> 2 095,33	<u>135,51</u> 62,86
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Блок из 2-х розеток для открытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc	0,01	<u>7 254,00</u> 2 376,00	<u>72,54</u> 23,76
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,21	<u>4 115,90</u> 1 771,00	<u>864,34</u> 371,91
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,02	<u>5 901,50</u> 1 771,00	<u>118,03</u> 35,42
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель	100 buc	0,04	<u>4 734,50</u>	<u>189,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
		двухклавишный IP20)			1 804,00	72,16
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный проходной IP20)	100 buc	0,01	5 802,00 1 771,00	58,02 17,71
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный проходной IP54)	100 buc	0,01	6 302,00 1 771,00	63,02 17,71
40		Фотореле	buc	1,00	135,00 0,00	135,00 0,00
41	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: (датчик движения)	buc	3,00	55,00 55,00	165,00 165,00
42		Датчик движения инфракрасный	buc	3,00	399,00 0,00	1 197,00 0,00
43		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	72,00	2,20 0,00	158,40 0,00
44		Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	15,00	17,60 0,00	264,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 284,96
		Total Электросварочное оборудование Inklusiv salariu				4 284,96 1 143,72
		1.4. Осветительное оборудование				
45	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410)	100 buc	0,20	9 310,00 9 295,00	1 862,00 1 859,00
46	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, OPL/R led 410)	100 buc	0,17	9 312,65 9 295,00	1 583,15 1 580,15
47	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 2x10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210)	100 buc	0,01	6 380,00 6 380,00	63,80 63,80
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20Вт, IP65, CD led 120)	100 buc	0,03	5 860,00 4 840,00	175,80 145,20
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S Led)	100 buc	0,03	5 604,33 5 401,00	168,13 162,03
50		Светильник со светодиодами	buc	20,00	292,00	5 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		лампами, встраеваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410			0,00	0,00
51		Светильник со светодиодными лампами, встраеваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 410	buc	17,00	<u>292,00</u> 0,00	<u>4 964,00</u> 0,00
52		Светильник со светодиодными лампами, встраеваемый, 220 В, 2x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 210	buc	1,00	<u>292,00</u> 0,00	<u>292,00</u> 0,00
53		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20 Вт, IP65, CD led 120	buc	3,00	<u>210,00</u> 0,00	<u>630,00</u> 0,00
54		Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR	buc	3,00	<u>82,00</u> 0,00	<u>246,00</u> 0,00
55		Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc	150,00	<u>50,00</u> 0,00	<u>7 500,00</u> 0,00
56		Лампа LED E27 20 Вт	buc	3,00	<u>21,00</u> 0,00	<u>63,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 387,88
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				23 387,88 3 810,18
		1.5. Кабельная продукция				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x1.5 mm2)	100 m	4,40	<u>334,31</u> 308,55	<u>1 470,96</u> 1 357,62
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x2.5 mm2)	100 m	2,35	<u>334,33</u> 308,56	<u>785,67</u> 725,12
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x4 mm2)	100 m	0,33	<u>396,58</u> 370,67	<u>130,87</u> 122,32
60	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x2.5 mm2)	100 m	0,04	<u>332,75</u> 308,00	<u>13,31</u> 12,32
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,60	<u>477,27</u> 432,30	<u>286,36</u> 259,38

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x10 mm2)				
62	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x16 mm2)	100 m	0,05	<u>477,60</u> 432,40	<u>23,88</u> 21,62
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2)	100 m	1,60	<u>334,31</u> 308,55	<u>534,90</u> 493,68
64	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2)	100 m	0,18	<u>334,56</u> 308,61	<u>60,22</u> 55,55
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2)	100 m	0,16	<u>334,75</u> 308,69	<u>53,56</u> 49,39
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ нг (А) LSLTx5x16 mm2 в коробе)	100 m	0,04	<u>742,00</u> 682,00	<u>29,68</u> 27,28
67	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг (А) LSLT x5x16 mm2 в коробе)	100 m	0,84	<u>1 091,80</u> 1 006,50	<u>917,11</u> 845,46
68		Какбелъ с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x1.5 mm2	m	440,00	<u>10,00</u> 0,00	<u>4 400,00</u> 0,00
69		Какбелъ с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x2.5 mm2	m	235,00	<u>15,00</u> 0,00	<u>3 525,00</u> 0,00
70		Какбелъ с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x4 mm2	m	33,00	<u>24,00</u> 0,00	<u>792,00</u> 0,00
71		Какбелъ с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x2,5 mm2	m	4,00	<u>25,00</u> 0,00	<u>100,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x10 mm2	m	60,00	89,00 0,00	5 340,00 0,00
73		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	5,00	146,00 0,00	730,00 0,00
74		Какбелъ с медными жилами, огнестойкий с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	160,00	23,00 0,00	3 680,00 0,00
75		Какбелъ с медными жилами, контрольный с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2	m	18,00	17,00 0,00	306,00 0,00
76		Какбелъ с медными жилами, контрольный огнестойкий с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2	m	16,00	38,00 0,00	608,00 0,00
77		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	4,00	26,00 0,00	104,00 0,00
78		Какбелъ с алюминиевый жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x50 mm2	m	84,00	71,00 0,00	5 964,00 0,00
79	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм)	100 m	6,25	1 494,24 918,50	9 338,99 5 740,62
80	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм)	100 m	2,65	1 619,20 918,50	4 290,87 2 434,02
81	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (Труба ПВХ 40 мм)	100 m	0,55	2 862,60 1 050,51	1 574,43 577,78
82	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, (Лоток металлический 100*60 мм)	100 m	0,35	5 787,69 2 068,00	2 025,69 723,80
		Total	lei			47 085,50
		Total Кабельная продукция Inclusiv salariu				47 085,50 13 445,96
		Total	lei			82 468,22
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			5 791,93
		Transportarea	10 %			5 791,36
		Total				94 051,51
		Cheltuieli de regie	76 %			18 341,13
		Total				112 392,64
		Beneficiu de deviz	6 %			6 743,56
		Total				119 136,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				119 136,20 24 133,06
		2. Lucrari de constructii				
83	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	162,00	<u>8,25</u> 8,25	<u>1 336,50</u> 1 336,50
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	162,00	<u>21,38</u> 16,50	<u>3 463,56</u> 2 673,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,06
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			962,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			64,48
		<i>Total</i>				5 826,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			844,89
		<i>Total</i>				6 671,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			400,30
		<i>Total</i>				7 072,01
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 072,01 4 009,50
		3. Utilaj				
		3.1. В кабельный ящик (КЯ) установить				
85		Блок рубильник предохранитель трехполюсный 380 В, 100А, РПС-1	buc	2,00	<u>600,00</u> 0,00	<u>1 200,00</u> 0,00
86		Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А	buc	6,00	<u>55,00</u> 0,00	<u>330,00</u> 0,00
87		Щит с монтажной панелью металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 ГРЩ	buc	1,00	<u>2 570,00</u> 0,00	<u>2 570,00</u> 0,00
88		Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный 380В 100А ВР-3Р/100 А	buc	1,00	<u>960,00</u> 0,00	<u>960,00</u> 0,00
89		Контактор магнитный -380В/95А, КМ-380В/95А	buc	1,00	<u>726,00</u> 0,00	<u>726,00</u> 0,00
90		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А	buc	1,00	<u>85,00</u> 0,00	<u>85,00</u> 0,00
91		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16	buc	1,00	<u>63,00</u> 0,00	<u>63,00</u> 0,00
92		Автоматический дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА	buc	1,00	<u>225,00</u> 0,00	<u>225,00</u> 0,00
93		Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА	buc	2,00	<u>200,00</u> 0,00	<u>400,00</u> 0,00
94		Автоматический дифференцированный двухполюсный	buc	4,00	<u>185,00</u>	<u>740,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		АД-2Р/16А/30мА			0,00	0,00
95		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,00	<u>335,00</u> 0,00	<u>335,00</u> 0,00
96		Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А	buc	1,00	<u>320,00</u> 0,00	<u>320,00</u> 0,00
97		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10	buc	2,00	<u>22,00</u> 0,00	<u>44,00</u> 0,00
98		Контактор магнитный 380В, 12А, КМ-380В/12А	buc	2,00	<u>123,00</u> 0,00	<u>246,00</u> 0,00
99		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc	2,00	<u>28,00</u> 0,00	<u>56,00</u> 0,00
100		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4	buc	3,00	<u>30,00</u> 0,00	<u>90,00</u> 0,00
101		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р	buc	1,00	<u>335,00</u> 0,00	<u>335,00</u> 0,00
102		Бокс для установки на 24 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-24з, IP31 РЩВ	buc	1,00	<u>285,00</u> 0,00	<u>285,00</u> 0,00
103		Выключатель нагрузки ВН-3Р 63А	buc	1,00	<u>74,00</u> 0,00	<u>74,00</u> 0,00
104		Контактор магнитный 380В, 50А, КМ-380В/50А	buc	1,00	<u>502,00</u> 0,00	<u>502,00</u> 0,00
105		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С40А	buc	1,00	<u>85,00</u> 0,00	<u>85,00</u> 0,00
106		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С25	buc	2,00	<u>22,00</u> 0,00	<u>44,00</u> 0,00
107		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16	buc	1,00	<u>22,00</u> 0,00	<u>22,00</u> 0,00
108		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6	buc	3,00	<u>23,00</u> 0,00	<u>69,00</u> 0,00
109		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc	3,00	<u>28,00</u> 0,00	<u>84,00</u> 0,00
110		Бокс для установки на 12 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-12з, IP31 ЩО	buc	1,00	<u>202,00</u> 0,00	<u>202,00</u> 0,00
111		Выключатель нагрузки ВН-3/20	buc	1,00	<u>70,00</u> 0,00	<u>70,00</u> 0,00
112		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В10	buc	3,00	<u>29,50</u> 0,00	<u>88,50</u> 0,00
113		Щит с монтажной пенелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ)	buc	1,00	<u>580,00</u> 0,00	<u>580,00</u> 0,00
114		В кабельный ящик (КЯ) установить	buc	1,00	<u>43,00</u> 0,00	<u>43,00</u> 0,00
		Total	lei			10 873,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total В кабельный ящик (КЯ) установить Inclusiv salariu				10 873,50
		<i>Total</i>	lei			10 873,50
		<i>Cheltuieli de achvizitionare si depozitare</i>	1,2 %			130,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 003,98
		Total	lei			137 212,19
		TVA	20 %			27 442,44
						164 654,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 142,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 28/2023-2-1-6
Farmacia. Echipament electric de forta/Illuminat electric interior

Valoarea de deviz 164 654,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	438,783	55,00	24 133,06
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,600	55,00	2 673,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,300	55,00	1 336,50
		Total manopera				28 142,56

Materiale:

1.	000000001	Щина соединительная YNS21-3-063	buc	3,000	175,00	525,00
2.	00000000120	Светильник со светодионными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20 Вт, IP65, CD led 120	buc	3,000	210,00	630,00
3.	0000000017	Светильник со светодионными лампами, встраеваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410	buc	20,000	292,00	5 840,00
4.	0000000018	Светильник со светодионными лампами, встраеваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 410	buc	17,000	292,00	4 964,00
5.	0000000019	Светильник со светодионными лампами, встраеваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 210	buc	1,000	292,00	292,00
6.	000000002	Щина PE и N YNN10-14-100	buc	6,000	53,00	318,00
7.	0000000021	Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR	buc	3,000	82,00	246,00
8.	0000000022	Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc	150,000	50,00	7 500,00
9.	0000000023	Лампа LED E27 20 Вт	buc	3,000	21,00	63,00
10.	000000015	Датчик движения инфракрасный	buc	3,000	399,00	1 197,00
11.	00000014	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	15,000	17,60	264,00
12.	00000016	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	72,000	2,20	158,40
13.	000000201	Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А	buc	1,000	320,00	320,00
14.	000000202	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10	buc	2,000	22,00	44,00
15.	000000231	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	4,000	26,00	104,00
16.	000000232	Кабель с алюминиевый жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x50 mm2	m	84,000	71,00	5 964,00
17.	00000024	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x1.5 mm2	m	440,000	10,00	4 400,00
18.	00000025	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x2.5 mm2	m	235,000	15,00	3 525,00
19.	00000026	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x4 mm2	m	33,000	24,00	792,00
20.	00000027	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x2,5 mm2	m	4,000	25,00	100,00
21.	00000028	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x10 mm2	m	60,000	89,00	5 340,00
22.	00000029	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	5,000	146,00	730,00
23.	0000003007	Выключатель нагрузки ВН-3Р/20	buc	1,000	70,00	70,00

24.	000000302	Контактор магнитный 380В, 12А, КМ-380В/12А	buc	2,000	123,00	246,00
25.	0000003021	Контактор магнитный 380В, 50А, КМ-380В/50А	buc	1,000	502,00	502,00
26.	000000303	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc	2,000	28,00	56,00
27.	000000304	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4	buc	3,000	30,00	90,00
28.	0000003042	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С25	buc	2,000	22,00	44,00
29.	0000003043	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16	buc	1,000	22,00	22,00
30.	00000030431	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6	buc	3,000	23,00	69,00
31.	00000030432	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc	3,000	28,00	84,00
32.	00000030433	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В10	buc	3,000	29,50	88,50
33.	0000003044	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С40А	buc	1,000	85,00	85,00
34.	000000305	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р	buc	1,000	335,00	335,00
35.	000000307	Выключатель нагрузки ВН-3Р 63А	buc	1,000	74,00	74,00
36.	000000325	Лоток металлический 100*60 мм	m	35,000	31,00	1 085,00
37.	000001	Блок рубильник предохранитель трехполюсный 380 В, 100А, РПС-1	buc	2,000	600,00	1 200,00
38.	0000016	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А	buc	1,000	85,00	85,00
39.	0000017	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16	buc	1,000	63,00	63,00
40.	000002	Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А	buc	6,000	55,00	330,00
41.	0000020	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,000	335,00	335,00
42.	0000027	Кабель с медными жилами, огнестойкий с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	160,000	23,00	3 680,00
43.	000003	Щит с монтажной панелью металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 ГРЩ	buc	1,000	2 570,00	2 570,00
44.	0000030	Кабель с медными жилами, контрольный с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2	m	18,000	17,00	306,00
45.	00000306	Бокс для установки на 24 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-24з, IP31 РЩВ	buc	1,000	285,00	285,00
46.	000003061	Бокс для установки на 12 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-12з, IP31 ЩО	buc	1,000	202,00	202,00
47.	0000031	Кабель с медными жилами, контрольный огнестойкий с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2	m	16,000	38,00	608,00
48.	000004	Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный 380В 100А ВР-3Р/100 А	buc	1,000	960,00	960,00
49.	000005	Контактор магнитный -380В/95А, КМ-380В/95А	buc	1,000	726,00	726,00
50.	00000701	Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ)	buc	1,000	580,00	580,00
51.	00000702	Пост кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,000	43,00	43,00
52.	000018	Автоматический дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА	buc	1,000	225,00	225,00
53.	000019	Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА	buc	2,000	200,00	400,00
54.	000020	Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА	buc	4,000	185,00	740,00
55.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 000,00	9,00
56.	1010219	Выключатель двухклавишный IP20	buc	4,000	29,00	116,00
57.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,020	26 000,00	520,00
58.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	26 000,00	0,00
59.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	15 000,00	0,00
60.	1011924	Electrozi Ø42А, diametru 4 mm	kg	5,554	42,00	233,27
61.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,074	12,00	0,89
62.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,163	26,00	238,25
63.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	139,795	5,00	698,98
64.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,503	50,00	25,15
65.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	139,795	5,00	698,98

66.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,422	15,00	6,32
67.	1019852	Vopsea	kg	1,706	30,00	51,18
68.	123654789	Блок из 2-х розеток для открытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	1,000	46,00	46,00
69.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,081	280,00	22,68
70.	152641430	Выключатель одноклавишный IP54	buc	2,000	41,00	82,00
71.	1526414302	Выключатель одноклавишный проходной IP20	buc	1,000	40,00	40,00
72.	1526414303	Выключатель одноклавишный проходной IP54	buc	1,000	45,00	45,00
73.	152641431	Выключатель одноклавишный IP20	buc	21,000	23,00	483,00
74.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	275,400	2,20	605,88
75.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,199	1 000,00	199,00
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,620	10,00	16,20
77.	5009030	Flanse	10 buc	9,450	1,00	9,45
78.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7,768	1,00	7,76
79.	5009061	Fisa de izolatie	buc	471,862	0,30	141,58
80.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,800	0,70	158,06
81.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	19,000	0,60	11,40
82.	5009113	Prezoane	buc	6,120	5,00	30,60
83.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010	120,00	1,20
84.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,487	30,00	14,61
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,588	30,00	17,64
86.	53090023	Труба ПВХ 40 мм	m	55,000	16,00	880,00
87.	53090201	Труба ПВХ 20 мм	m	625,000	3,60	2 250,00
88.	53090202	Труба ПВХ 25 мм	m	265,000	4,80	1 272,00
89.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,707	120,00	324,84
90.	753951	Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	11,000	36,00	396,00
91.	7539511	Блок из 4-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	3,000	23,00	69,00
92.	7539519	Штепсельная розетка для скрытной проводки 10А, 220В, IP20	buc	5,000	10,00	50,00
93.	75395190	Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP54	buc	2,000	10,00	20,00
94.	79314565569	Фотореле	buc	1,000	135,00	135,00
Total materiale de constructii						69 431,82

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,698	10,00	36,98
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,698	10,00	36,98
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,025	12,00	48,30
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,424	20,00	168,48
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,150	20,00	23,00
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,240	15,00	48,60
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,430	40,00	97,20
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,004	15,00	30,06
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,780	10,00	77,80
Total utilaje de constructii						567,40

Total	lei	137 212,19
TVA	20 %	27 442,44

Total deviz:

164 654,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
		1.1. В кабельный ящик КЯ (учтен в наружных сетях) установить				
1	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (блок рубильник предохранитель РПС-1, 380 В, 100А)	buc			185,38 154,55
	1	Muncitor	h-om	2,810	55,00	154,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	12,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	26,00	13,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,070	30,00	2,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	120,00	8,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			370,77
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (предохранитель ПП-100А)	buc			65,79 62,15
	1	Muncitor	h-om	1,130	55,00	62,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140	26,00	3,64
		<i>Total</i>	lei			394,74
		1.2. Щиты распределительные				
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Щит с монтажной панелью ЩМП-5-2 IP31) ГРЩ	buc			230,77 191,95
	1	Muncitor	h-om	3,490	55,00	191,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	42,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	26,00	4,42
	1019852	Vopsea	kg	0,030	30,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,150	20,00	23,00
		<i>Total</i>	lei			230,77
4	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник 380В 100А ВР-3Р/100 А)	buc			185,39 154,55
	1	Muncitor	h-om	2,810	55,00	154,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	12,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	26,00	13,78
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	15,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,070	30,00	2,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	120,00	8,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			185,39
5	08-03-529-3	Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 А (Контактор магнитный КМ-380В/95А)	buc			267,20 217,80
	1	Muncitor	h-om	3,960	55,00	217,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	12,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526	26,00	13,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,027	15,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,047	30,00	1,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066	120,00	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	20,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	15,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			267,20

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-3P/C50A АД-4P/40A/10mA)	buc			153,83 127,60
	1	Muncitor	h-om	2,320	55,00	127,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	26,00	9,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	15,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,047	30,00	1,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	120,00	4,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			307,66
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			100,09 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,560	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	26,00	1,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,036	30,00	1,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			700,66
8	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, (Ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set			175,48 165,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	55,00	165,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	26,00	9,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			175,48
9		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			175,00 0,00
	000000001	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,000	175,00	175,00
		Total	lei			175,00
10		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc			53,00 0,00
	000000002	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	1,000	53,00	53,00
		Total	lei			106,00
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Устройство автоматического ввода резерва АВБР-115-10А)	buc			151,95 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	30,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	20,00	14,20
		Total	lei			151,95
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-3P/C10A)	buc			100,10 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,560	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	26,00	1,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,036	30,00	1,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			200,19
13	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/12А)	buc			267,20 217,80
	1	Muncitor	h-om	3,960	55,00	217,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	12,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526	26,00	13,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,027	15,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,047	30,00	1,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066	120,00	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	20,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			534,41
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			100,09 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,560	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	26,00	1,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,036	30,00	1,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			500,47
15	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, (Ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set			175,48 165,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	55,00	165,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	26,00	9,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			175,48
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Бокс на 24 модуля, металлический навесной, ИЦРн-24з, IP31) РЩВ	buc			151,95 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	30,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	20,00	14,20
		Total	lei			151,95
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Выключатель нагрузки ВН-3Р 63А)	buc			194,75 154,55
	1	Muncitor	h-om	2,810	55,00	154,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	12,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	26,00	11,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	15,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,046	30,00	1,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	0,70	2,17
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	120,00	4,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			194,75
18	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/50А)	buc			267,20 217,80
	1	Muncitor	h-om	3,960	55,00	217,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	12,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526	26,00	13,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,027	15,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,047	30,00	1,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066	120,00	7,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	20,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			267,20
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-3P/C40A)	buc			167,98 127,60
	1	Muncitor	h-om	2,320	55,00	127,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	12,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	26,00	9,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	15,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,047	30,00	1,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	120,00	4,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			167,98
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			114,21 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,560	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	26,00	1,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,036	30,00	1,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			1 027,86
21		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			175,00 0,00
	000000001	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,000	175,00	175,00
		Total	lei			175,00
22		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc			53,00 0,00
	000000002	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	1,000	53,00	53,00
		Total	lei			106,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Бокс на 12 модуля, металлический навесной , ЩРН-12з, IP31) ЩО	buc			151,95 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	30,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	20,00	14,20
		Total	lei			151,95
24	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН-32 3Р/20)	buc			135,34 114,95
	1	Muncitor	h-om	2,090	55,00	114,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	26,00	1,69
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,610	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	50,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	5,00	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,040	30,00	1,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	0,70	2,17
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			135,34
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			100,11 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,560	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	26,00	1,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,036	30,00	1,08
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	0,70	4,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			300,32
26		Шина соединительная YNS21-3-063	buc			175,00 0,00
	000000001	Шина соединительная YNS21-3-063	buc	1,000	175,00	175,00
		Total	lei			175,00
27		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc			53,00 0,00
	000000002	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	1,000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			106,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65) ОУ	buc			151,95 130,35
	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,100	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	30,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	20,00	14,20
		<i>Total</i>	lei			151,95
29	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ-222-1)	buc			122,41 99,00
	1	Muncitor	h-om	1,800	55,00	99,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,060	42,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	12,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	26,00	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	15,00	0,09
	1019852	Vopsea	kg	0,035	30,00	1,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			122,41
		1.3. Электросварачное оборудование				
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Штепсельная розетка для скрытной проводки 10А, 220В, IP20)	100 buc			3 215,60 2 095,60
	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,60
	7539519	Штепсельная розетка для скрытной проводки 10А, 220В, IP20	buc	100,000	10,00	1 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	26,00	39,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			160,78
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc			5 815,27 2 095,45
	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,45
	753951	Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	100,000	36,00	3 600,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	26,00	39,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	50,18
		<i>Total</i>	lei			639,68
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP54)	100 buc			3 213,00 2 095,50
	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
	75395190	Блок из 2-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP54	buc	100,000	10,00	1 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	26,00	39,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			64,26
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Блок из 4-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc			4 517,00 2 095,33
	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,33
	7539511	Блок из 4-х розеток для скрытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	100,000	23,00	2 300,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	26,00	39,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	120,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			135,51
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Блок из 2-х розеток для открытой проводки 16А, 220В, IP20)	100 buc			7 254,00 2 376,00
	1	Muncitor	h-om	43,200	55,00	2 376,00
	123654789	Блок из 2-х розеток для открытой проводки 16А, 220В, IP20	buc	100,000	46,00	4 600,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	120,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	120,00	12,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	15,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			72,54
35	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 115,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Выключатель одноклавишный IP20)				1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	55,00	1 771,00
	152641431	Выключатель одноклавишный IP20	buc	100,000	23,00	2 300,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	14,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,62
		Total	lei			864,34
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP54)	100 buc			5 901,50
						1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	55,00	1 771,00
	152641430	Выключатель одноклавишный IP54	buc	100,000	41,00	4 100,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,50
		Total	lei			118,03
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP20)	100 buc			4 734,50
						1 804,00
	1	Muncitor	h-om	32,800	55,00	1 804,00
	1010219	Выключатель двухклавишный IP20	buc	100,000	29,00	2 900,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,50
		Total	lei			189,38
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный проходной IP20)	100 buc			5 802,00
						1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	55,00	1 771,00
	1526414302	Выключатель одноклавишный проходной IP20	buc	100,000	40,00	4 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	31,00
		Total	lei			58,02
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный проходной IP54)	100 buc			6 302,00
						1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,200	55,00	1 771,00
	1526414303	Выключатель одноклавишный проходной IP54	buc	100,000	45,00	4 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	31,00
		Total	lei			63,02
40		Фотореле	buc			135,00
	79314565569	Фотореле	buc	1,000	135,00	135,00
		Total	lei			135,00
41	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: (датчик движения)	buc			55,00
						55,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	55,00	55,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	26 000,00	0,00
		Total	lei			165,00
42		Датчик движения инфракрасный	buc			399,00
						0,00
	000000015	Датчик движения инфракрасный	buc	1,000	399,00	399,00
		Total	lei			1 197,00
43		Коробка для установки выключателей и розеток	buc			2,20
						0,00
	000000016	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,000	2,20	2,20
		Total	lei			158,40
44		Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			17,60
						0,00
	000000014	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	1,000	17,60	17,60
		Total	lei			264,00
		1.4. Осветительное оборудование				
45	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410)	100 buc			9 310,00
						9 295,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	55,00	9 295,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	15,00
		Total	lei			1 862,00
46	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, OPL/R led 410)	100 buc			9 312,65
						9 295,00
	1	Muncitor	h-om	169,000	55,00	9 295,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	17,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 583,15
47	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2(Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 2x10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210)	100 buc			6 380,00 6 380,00
	1	Muncitor	h-om	116,000	55,00	6 380,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
		Total	lei			63,80
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20Вт, IP65, CD led 120)	100 buc			5 860,00 4 840,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	55,00	4 840,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,000	5,00	1 020,00
		Total	lei			175,80
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S Led)	100 buc			5 604,33 5 401,00
	1	Muncitor	h-om	98,200	55,00	5 401,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	50,00	203,33
		Total	lei			168,13
50		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410	buc			292,00 0,00
	0000000017	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP20, OPL/R led 410	buc	1,000	292,00	292,00
		Total	lei			5 840,00
51		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 410	buc			292,00 0,00
	0000000018	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 410	buc	1,000	292,00	292,00
		Total	lei			4 964,00
52		Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 2x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 210	buc			292,00 0,00
	0000000019	Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220 В, 4x10Вт, IP54, ALS OPL/R led 210	buc	1,000	292,00	292,00
		Total	lei			292,00
53		Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20 Вт, IP65, CD led 120	buc			210,00 0,00
	00000000120	Светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220 В, 1x20 Вт, IP65, CD led 120	buc	1,000	210,00	210,00
		Total	lei			630,00
54		Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR	buc			82,00 0,00
	0000000021	Светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR	buc	1,000	82,00	82,00
		Total	lei			246,00
55		Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc			50,00 0,00
	0000000022	Лампа LED трубчатая 10 Вт	buc	1,000	50,00	50,00
		Total	lei			7 500,00
56		Лампа LED E27 20 Вт	buc			21,00 0,00
	0000000023	Лампа LED E27 20 Вт	buc	1,000	21,00	21,00
		Total	lei			63,00
		1.5. Кабельная продукция				
57	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x1.5 mm2)	100 m			334,31 308,55
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
		Total	lei			1 470,96
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x2.5 mm2)	100 m			334,33 308,56

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
		Total	lei			785,67
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 3x4 mm2)	100 m			396,58 370,67
	1	Muncitor	h-om	6,740	55,00	370,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,79
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,55
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,64
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,27
		Total	lei			130,87
60	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x2,5 mm2)	100 m			332,75 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	18,00
		Total	lei			13,31
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x10 mm2)	100 m			477,27 432,30
	1	Muncitor	h-om	7,860	55,00	432,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	120,00	38,40
		Total	lei			286,36
62	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- LSLTx 5x16 mm2)	100 m			477,60 432,40
	1	Muncitor	h-om	7,860	55,00	432,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	120,00	38,40
		Total	lei			23,88
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2)	100 m			334,31 308,55
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,20
		Total	lei			534,90
64	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2)	100 m			334,56 308,61
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,61
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,78
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,33
		Total	lei			60,22
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Какбелъ с медными жилами КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2)	100 m			334,75 308,69
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,69
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,00	0,81
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	30,00	0,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	120,00	19,50
		Total	lei			53,56
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ нг (А) LSLTx5x16 mm2 в коробе)	100 m			742,00 682,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	55,00	682,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	10,00	30,00
		Total	lei			29,68
67	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ нг (А) LSLTx5x16 mm2 в коробе)	100 m			1 091,80 1 006,50
	1	Muncitor	h-om	18,300	55,00	1 006,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	30,00	0,11
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	10,00	42,60
		Total	lei			917,11
68		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x1.5 mm2	m			10,00 0,00
	00000024	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x1.5 mm2	m	1,000	10,00	10,00
		Total	lei			4 400,00
69		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x2.5 mm2	m			15,00 0,00
	00000025	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x2.5 mm2	m	1,000	15,00	15,00
		Total	lei			3 525,00
70		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x4 mm2	m			24,00 0,00
	00000026	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 3x4 mm2	m	1,000	24,00	24,00
		Total	lei			792,00
71		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x2,5 mm2	m			25,00 0,00
	00000027	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x2,5 mm2	m	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			100,00
72		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x10 mm2	m			89,00 0,00
	00000028	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x10 mm2	m	1,000	89,00	89,00
		Total	lei			5 340,00
73		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m			146,00 0,00
	00000029	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	1,000	146,00	146,00
		Total	lei			730,00
74		Какбелъ с медными жилами, огнестойкий с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2	m			23,00 0,00
	0000027	Какбелъ с медными жилами, огнестойкий с ПВХ изоляцией ВВГ нг (А)- FRLSLTx 3x1.5 mm2	m	1,000	23,00	23,00
		Total	lei			3 680,00
75		Какбелъ с медными жилами, контрольный с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2	m			17,00 0,00
	0000030	Какбелъ с медными жилами, контрольный с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- LSLTx 4x1.5 mm2	m	1,000	17,00	17,00
		Total	lei			306,00
76		Какбелъ с медными жилами, контрольный огнестойкий с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2	m			38,00 0,00
	0000031	Какбелъ с медными жилами, контрольный огнестойкий с ПВХ изоляцией КВВГ нг (А)- FRLSLTx 4x1.5 mm2	m	1,000	38,00	38,00
		Total	lei			608,00
77		Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m			26,00 0,00
	000000231	Какбелъ с медными жилами с ПВХ изоляцией АВВГ нг (А)- LSLTx сеч. 5x16 mm2	m	1,000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104,00
78		Кабель с алюминиевый жилами с ПВХ изоляцией АBBГ нГ (А)- LSLTx сеч. 5x50 mm2	m			71,00
						0,00
	00000232	Кабель с алюминиевый жилами с ПВХ изоляцией АBBГ нГ (А)- LSLTx сеч. 5x50 mm2	m	1,000	71,00	71,00
		<i>Total</i>	lei			5 964,00
79	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20 мм)	100 m			1 494,24
						918,50
	1	Muncitor	h-om	16,700	55,00	918,50
	53090201	Труба ПВХ 20 мм	m	100,000	3,60	360,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	54,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	5,00	61,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 000,00	20,96
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	1,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,30	9,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	10,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			9 338,99
80	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25 мм)	100 m			1 619,20
						918,50
	1	Muncitor	h-om	16,700	55,00	918,50
	53090202	Труба ПВХ 25 мм	m	100,000	4,80	480,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	58,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	5,00	61,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 000,00	21,13
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	1,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,30	9,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	10,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			4 290,87
81	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (Труба ПВХ 40 мм)	100 m			2 862,60
						1 050,51
	1	Muncitor	h-om	19,100	55,00	1 050,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 000,00	47,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	5,00	61,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 000,00	21,82
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	1,00	1,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,30	9,60
	53090023	Труба ПВХ 40 мм	m	100,000	16,00	1 600,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,040	10,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			1 574,43
82	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, (Лоток металлический 100*60 мм)	100 m			5 787,69
						2 068,00
	1	Muncitor	h-om	37,600	55,00	2 068,00
	000000325	Лоток металлический 100*60 мм	m	100,000	31,00	3 100,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,840	42,00	287,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500	5,00	62,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	5,00	62,51
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500	12,00	138,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	20,00	49,37
		<i>Total</i>	lei			2 025,69
		2. Lucrari de constructii				
83	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			8,25
						8,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	55,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			1 336,50
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,38
						16,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	55,00	16,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			3 463,56
		3. Utilaj				
		3.1. В кабельный ящик (КЯ) установить				
85		Блок рубильник предохранитель трехполюсный 380 В, 100А, РПС-1	buc			600,00
						0,00
	000001	Блок рубильник предохранитель трехполюсный 380 В, 100А,	buc	1,000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
		РПС-1				
		Total	lei			1 200,00
86		Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А	buc			55,00
						0,00
	000002	Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			330,00
87		Щит с монтажной панелью металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 ГРЩ	buc			2 570,00
						0,00
	000003	Щит с монтажной панелью металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 ГРЩ	buc	1,000	2 570,00	2 570,00
		Total	lei			2 570,00
88		Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный 380В 100А ВР-3Р/100 А	buc			960,00
						0,00
	000004	Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный 380В 100А ВР-3Р/100 А	buc	1,000	960,00	960,00
		Total	lei			960,00
89		Контактор магнитный -380В/95А, КМ-380В/95А	buc			726,00
						0,00
	000005	Контактор магнитный -380В/95А, КМ-380В/95А	buc	1,000	726,00	726,00
		Total	lei			726,00
90		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А	buc			85,00
						0,00
	0000016	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А	buc	1,000	85,00	85,00
		Total	lei			85,00
91		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16	buc			63,00
						0,00
	0000017	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16	buc	1,000	63,00	63,00
		Total	lei			63,00
92		Автоматический дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА	buc			225,00
						0,00
	000018	Автоматический дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА	buc	1,000	225,00	225,00
		Total	lei			225,00
93		Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА	buc			200,00
						0,00
	000019	Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА	buc	1,000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
94		Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА	buc			185,00
						0,00
	000020	Автоматический дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА	buc	1,000	185,00	185,00
		Total	lei			740,00
95		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc			335,00
						0,00
	0000020	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р	buc	1,000	335,00	335,00
		Total	lei			335,00
96		Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А	buc			320,00
						0,00
	000000201	Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А	buc	1,000	320,00	320,00
		Total	lei			320,00
97		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10	buc			22,00
						0,00
	000000202	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10	buc	1,000	22,00	22,00
		Total	lei			44,00
98		Контактор магнитный 380В, 12А, КМ-380В/12А	buc			123,00
						0,00
	000000302	Контактор магнитный 380В, 12А, КМ-380В/12А	buc	1,000	123,00	123,00
		Total	lei			246,00
99		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc			28,00
						0,00
	000000303	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4	buc	1,000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			56,00
100		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/B4	buc			30,00
						0,00
	000000304	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/B4	buc	1,000	30,00	30,00
		Total	lei			90,00
101		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4P	buc			335,00
						0,00
	000000305	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4P	buc	1,000	335,00	335,00
		Total	lei			335,00
102		Бокс для установки на 24 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-24з, IP31 РЩВ	buc			285,00
						0,00
	00000306	Бокс для установки на 24 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-24з, IP31 РЩВ	buc	1,000	285,00	285,00
		Total	lei			285,00
103		Выключатель нагрузки ВН-3P 63A	buc			74,00
						0,00
	000000307	Выключатель нагрузки ВН-3P 63A	buc	1,000	74,00	74,00
		Total	lei			74,00
104		Контактор магнитный 380В, 50А, КМ-380В/50А	buc			502,00
						0,00
	0000003021	Контактор магнитный 380В, 50А, КМ-380В/50А	buc	1,000	502,00	502,00
		Total	lei			502,00
105		Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3P/C40A	buc			85,00
						0,00
	0000003044	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3P/C40A	buc	1,000	85,00	85,00
		Total	lei			85,00
106		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C25	buc			22,00
						0,00
	0000003042	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C25	buc	1,000	22,00	22,00
		Total	lei			44,00
107		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C16	buc			22,00
						0,00
	0000003043	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C16	buc	1,000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
108		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C6	buc			23,00
						0,00
	00000030431	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C6	buc	1,000	23,00	23,00
		Total	lei			69,00
109		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C4	buc			28,00
						0,00
	00000030432	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/C4	buc	1,000	28,00	28,00
		Total	lei			84,00
110		Бокс для установки на 12 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-12з, IP31 ЩО	buc			202,00
						0,00
	000003061	Бокс для установки на 12 модулей, металлический навесной с замком, ЩРН-12з, IP31 ЩО	buc	1,000	202,00	202,00
		Total	lei			202,00
111		Выключатель нагрузки ВН-3/20	buc			70,00
						0,00
	0000003007	Выключатель нагрузки ВН-3P/20	buc	1,000	70,00	70,00
		Total	lei			70,00
112		Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/B10	buc			29,50
						0,00
	00000030433	Выключатель автоматический однополюсный ВА-1P/B10	buc	1,000	29,50	29,50
		Total	lei			88,50
113		Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ)	buc			580,00
						0,00
	00000701	Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ)	buc	1,000	580,00	580,00
		Total	lei			580,00
114		В кабельный ящик (КЯ) установить	buc			43,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	00000702	Пост кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,000	43,00	43,00
		Total	lei			43,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cadastral 5301204730,11 (farmacia) a
IMSP Spitalul raional Hincesti, mun.
Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 28/2023-2-1-7

Farmacia . Demontarea echipamentului electric

Valoarea de deviz 3 140,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж распределительных щитов)	buc	4,00	323,40 323,40	1 293,60 1 293,60
2	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников)	buc	20,00	16,50 16,50	330,00 330,00
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж розеток, выключателей)	buc	35,00	3,30 3,30	115,50 115,50

	Total	lei	1 739,10
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	417,38
	Total		2 156,48
	Cheltuieli de regie	14,5 %	312,69
	Total		2 469,17
	Beneficiu de deviz	6 %	148,15
	Total		2 617,32
	TVA	20 %	523,46
	Total deviz:		3 140,78
	Inclusiv salariu		1 739,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cadastral 5301204730,11 (farmacia) a
IMSP Spitalul raional Hincesti, mun.
Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28/2023-2-1-7
Farmacia . Demontarea echipamentul electric

Valoarea de deviz 3 140,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-2-1-7:				

Manopera :

1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,620	55,00	1 739,10
		Total manopera				1 739,10
		Total materiale de construcții				0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	1 739,10
Asigurarea sociala si medicala	24 %	417,38
Total		2 156,48
Cheltuieli de regie	14,5 %	312,69
Total		2 469,17
Beneficiu de deviz	6 %	148,15
Total		2 617,32
TVA	20 %	523,46

Total deviz:

3 140,78

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cadastral 5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul
raional Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu,
nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж распределительных щитов)	buc			323,40 323,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	55,00	323,40
		Total	lei			1 293,60
2	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников)	buc			16,50 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
		Total	lei			330,00
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж розеток, выключателей)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
		Total	lei			115,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-2-1-7

Farmacia. Sistemului automat de simnalizarea incendiu si de paza

Valoarea de deviz 82 709,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 gaze (Контрольная панель РС585 Н на 4 зоны)	buc	1,000	886,73 880,00	886,73 880,00
2	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Резервный источник питания РИП 2 А/ч)	buc	1,000	827,30 113,30	827,30 113,30
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч)	buc	1,000	151,30 113,30	151,30 113,30
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Бокс монтажный для контрольный панели РС500Е)	buc	1,000	827,30 113,30	827,30 113,30
5	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30 VA	buc	1,000	54,86 24,75	54,86 24,75
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (релейный модуль)	buc	1,000	29,58 28,60	29,58 28,60
7	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик)	buc	1,000	278,42 275,00	278,42 275,00
8	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 gaze (прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4)	buc	1,000	886,73 880,00	886,73 880,00
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный ручной)	buc	3,000	57,07 55,00	171,22 165,00

1	2	3	4	5	6	7
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2)	100 m	3,800	<u>2 525,13</u> 2 040,50	<u>9 595,50</u> 7 753,90
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2)	100 m	0,100	<u>317,00</u> 308,60	<u>31,70</u> 30,86
12		Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2	m	380,000	<u>8,00</u> 0,00	<u>3 040,00</u> 0,00
13		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2	m	10,000	<u>8,50</u> 0,00	<u>85,00</u> 0,00
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы)	t	0,001	<u>30 700,00</u> 3 410,00	<u>30,70</u> 3,41
15	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 12в+ стротоскоп)	buc	3,000	<u>610,17</u> 605,00	<u>1 830,51</u> 1 815,00
16	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый разм. 10*22 мм)	100 m	1,500	<u>2 674,93</u> 2 068,00	<u>4 012,39</u> 3 102,00
17		Желоб пластиковый разм. 10*22 мм	m	150,000	<u>5,00</u> 0,00	<u>750,00</u> 0,00
18	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	33,000	<u>114,95</u> 110,00	<u>3 793,51</u> 3 630,00
19	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик движения)	buc	9,000	<u>55,00</u> 55,00	<u>495,00</u> 495,00
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магнитно контактный)	buc	3,000	<u>55,00</u> 55,00	<u>165,00</u> 165,00
21	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла)	buc	9,000	<u>55,00</u> 55,00	<u>495,00</u> 495,00
		Total	lei			28 437,75
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			4 820,02
		Transportarea	10 %			797,90
		Total				34 055,67
		Cheltuieli de regie	76 %			15 263,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				49 319,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 959,14
		<i>Total</i>				52 278,21
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				52 278,21 20 083,42
		2. Utilaj				
22		Контрольная панель PC585 Н на 4 зоны (в комплекте с боксом монтажным PC500 E)	buc	1,000	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
23		Замок для бокса	buc	1,000	<u>260,00</u> 0,00	<u>260,00</u> 0,00
24		Резервный источник питания AWZ 200A	buc	1,000	<u>658,00</u> 0,00	<u>658,00</u> 0,00
25		Аккумулятор 12В, 7/Ач	buc	1,000	<u>236,00</u> 0,00	<u>236,00</u> 0,00
26		Трансформатор TR-30VA	buc	1,000	<u>236,00</u> 0,00	<u>236,00</u> 0,00
27		Релейный модуль	buc	1,000	<u>1 280,00</u> 0,00	<u>1 280,00</u> 0,00
28		Радиопередатчик	buc	1,000	<u>1 200,00</u> 0,00	<u>1 200,00</u> 0,00
29		Контрольная панель EN54, FS-4000/4	buc	1,000	<u>2 100,00</u> 0,00	<u>2 100,00</u> 0,00
30		Извещатель пожарный ручной	buc	3,000	<u>152,00</u> 0,00	<u>456,00</u> 0,00
31		Сирена 12в+ стротоскоп	buc	3,000	<u>125,00</u> 0,00	<u>375,00</u> 0,00
32		Датчик пожарный дымовой	buc	33,000	<u>105,00</u> 0,00	<u>3 465,00</u> 0,00
33		Датчик движения	buc	9,000	<u>172,00</u> 0,00	<u>1 548,00</u> 0,00
34		Датчик магнитноконтактный	buc	3,000	<u>40,00</u> 0,00	<u>120,00</u> 0,00
35		Датчик разбития стекла	buc	9,000	<u>335,00</u> 0,00	<u>3 015,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 449,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare -depozitare</i>	1,2 %			197,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 646,39

		Total	lei			68 924,60
		TVA	20 %			13 784,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				82 709,52 20 083,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 28/2023-2-1-7
Farmacia. Sistemului automat de simnalizarea incendiu si de paza

Valoarea de deviz 82 709,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	365,153	55,00	20 083,42
		Total manopera				20 083,42

Materiale:

1.	0000001	Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2	m	380,000	8,00	3 040,00
2.	0000002	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2	m	10,000	8,50	85,00
3.	0000003	Желоб пластиковый разм. 10*22 мм	m	150,000	5,00	750,00
4.	0000004	Контрольная панель РС585 Н на 4 зоны (в комплекте с боксом монтажным РС500 Е)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
5.	00000781	Сирена 12в+ стротоскоп	buc	3,000	125,00	375,00
6.	00005	Замок для бокса	buc	1,000	260,00	260,00
7.	000082	Датчик пожарный дымовой	buc	33,000	105,00	3 465,00
8.	000083	Датчик движения	buc	9,000	172,00	1 548,00
9.	000084	Датчик магнитноконтактный	buc	3,000	40,00	120,00
10.	000085	Датчик разбития стекла	buc	9,000	335,00	3 015,00
11.	0006	Резервный источник питания AWZ 200A	buc	1,000	658,00	658,00
12.	00076	Аккумулятор 12В, 7/Ач	buc	1,000	236,00	236,00
13.	00077	Трансформатор TR-30VA	buc	1,000	236,00	236,00
14.	00078	Релейный модуль	buc	1,000	1 280,00	1 280,00
15.	000780	Контрольная панель EN54, FS-4000/4	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
16.	000781	Извещатель пожарный ручной	buc	3,000	152,00	456,00
17.	00079	Радиопередатчик	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
18.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	1 500,00	3,00
19.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,015	30,00	0,45
20.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	10 000,00	0,00
21.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000	2 000,00	0,00
22.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,005	28 000,00	140,00
23.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	28 000,00	0,00
24.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,264	42,00	431,09
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,030	10,00	0,30
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027	28,00	0,76
27.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	28,00	0,98
28.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	153,070	10,00	1 530,70
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,750	5,00	93,75
30.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,600	65,00	39,00
31.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001	65,00	0,06
32.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,750	3,50	65,62
33.	1019852	Vopsea	kg	0,002	30,00	0,06
34.	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	10,00	0,11
35.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	11,856	25,00	296,40
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	26 000,00	26,00
37.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000	280,00	0,00
38.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	10,00	28,00
39.	5	Masa utilajului	t	0,054	26 000,00	1 404,00

40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,220	0,50	0,61
41.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	25,00	0,12
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	25,00	0,05
43.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ΠΠΓΗ", sectiune 1x2,5 mm ²	1000 m	0,002	15 000,00	30,00
44.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC40"	kg	0,297	10,00	2,97
45.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	10 000,00	10,00
Total materiale de constructii						24 428,03

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,250	12,00	207,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,720	20,00	74,40
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,260	15,00	93,90
Total utilaje de constructii						375,30

Total	lei	68 924,60
TVA	20 %	13 784,92

Total deviz: **82 709,52**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral**
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель РС585 Н на 4 зоны)	buc			886,73 880,00
	1	Muncitor	h-om	16,000	55,00	880,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	10,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,030	10,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			886,73
2	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Резервный источник питания РИП 2 А/ч)	buc			827,30 113,30
	1	Muncitor	h-om	2,060	55,00	113,30
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	28 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	10,00	12,00
	5	Masa utilajului	t	0,027	26 000,00	702,00
		<i>Total</i>	lei			827,30
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (аккумулятор 12В, 7А/ч)	buc			151,30 113,30
	1	Muncitor	h-om	2,060	55,00	113,30
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	10 000,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,800	10,00	28,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	10 000,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			151,30
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Бокс монтажный для контрольный панели РС500Е)	buc			827,30 113,30
	1	Muncitor	h-om	2,060	55,00	113,30
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	28 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	10,00	12,00
	5	Masa utilajului	t	0,027	26 000,00	702,00
		<i>Total</i>	lei			827,30
5	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30 VA	buc			54,86 24,75
	1	Muncitor	h-om	0,450	55,00	24,75
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	10,00	0,11
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРПН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,002	15 000,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			54,86
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si rupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (релейный модуль)	buc			29,58 28,60
	1	Muncitor	h-om	0,520	55,00	28,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	28,00	0,98
		<i>Total</i>	lei			29,58
7	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик)	buc			278,42 275,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	55,00	275,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	10,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200	10,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,006	10,00	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,090	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			278,42
8	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4)	buc			886,73 880,00
	1	Muncitor	h-om	16,000	55,00	880,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	10,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,030	10,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			886,73
9	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный ручной)	buc			57,07 55,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	55,00	55,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 500,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005	30,00	0,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100	10,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,002	10,00	0,02
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,060	15,00	0,90
		Total	lei			171,22
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2)	100 m			2 525,13 2 040,50
	1	Muncitor	h-om	37,100	55,00	2 040,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 500,00	0,79
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	28 000,00	36,84
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,900	10,00	369,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	25,00	78,00
		Total	lei			9 595,50
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 мм2 (Кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2)	100 m			317,00 308,60
	1	Muncitor	h-om	5,610	55,00	308,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	30,00	0,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	25,00	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	25,00	0,50
		Total	lei			31,70
12		Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2	m			8,00 0,00
	0000001	Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2*0,75 мм2	m	1,000	8,00	8,00
		Total	lei			3 040,00
13		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2	m			8,50 0,00
	0000002	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2*1,5 мм2	m	1,000	8,50	8,50
		Total	lei			85,00
14	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (крепёжные материалы)	t			30 700,00 3 410,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	55,00	3 410,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	2 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	4,200	42,00	170,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	28,00	760,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	65,00	60,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	26 000,00	26 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	280,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	20,00	300,00
		Total	lei			30,70
15	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 12в+ стротоскоп)	buc			610,17 605,00
	1	Muncitor	h-om	11,000	55,00	605,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	10,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020	10,00	0,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,00	1,95
		Total	lei			1 830,51
16	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Желоб пластиковый разм. 10*22 мм)	100 m			2 674,93 2 068,00
	1	Muncitor	h-om	37,600	55,00	2 068,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	6,840	42,00	287,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,500	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	65,00	26,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,500	3,50	43,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500	12,00	138,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	20,00	49,40
		Total	lei			4 012,39
17		Желоб пластиковый разм. 10*22 мм	m			5,00 0,00
	0000003	Желоб пластиковый разм. 10*22 мм	m	1,000	5,00	5,00
		Total	lei			750,00
18	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик	buc			114,95

1	2	3	4	5	6	7
		пожарный дымовой)				110,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	55,00	110,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	10,00	0,00
	1012206	Diblu din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,005	10,00	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,40
		Total	lei			3 793,51
19	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик движения)	buc			55,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	55,00	55,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,00
		Total	lei			495,00
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магнитно контактный)	buc			55,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	55,00	55,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	28 000,00	0,00
		Total	lei			165,00
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла)	buc			55,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	55,00	55,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	28 000,00	0,00
		Total	lei			495,00
		2. Utilaj				
22		Контрольная панель PC585 Н на 4 зоны (в комплекте с боксом монтажным PC500 E)	buc			1 500,00
	000004	Контрольная панель PC585 Н на 4 зоны (в комплекте с боксом монтажным PC500 E)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 500,00
23		Замок для бокса	buc			260,00
	00005	Замок для бокса	buc	1,000	260,00	260,00
		Total	lei			260,00
24		Резервный источник питания AWZ 200A	buc			658,00
	0006	Резервный источник питания AWZ 200A	buc	1,000	658,00	658,00
		Total	lei			658,00
25		Аккумулятор 12В, 7/Ач	buc			236,00
	00076	Аккумулятор 12В, 7/Ач	buc	1,000	236,00	236,00
		Total	lei			236,00
26		Трансформатор TR-30VA	buc			236,00
	00077	Трансформатор TR-30VA	buc	1,000	236,00	236,00
		Total	lei			236,00
27		Релейный модуль	buc			1 280,00
	00078	Релейный модуль	buc	1,000	1 280,00	1 280,00
		Total	lei			1 280,00
28		Радиопередатчик	buc			1 200,00
	00079	Радиопередатчик	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,00
29		Контрольная панель EN54, FS-4000/4	buc			2 100,00
	000780	Контрольная панель EN54, FS-4000/4	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
		Total	lei			2 100,00
30		Извещатель пожарный ручной	buc			152,00
	000781	Извещатель пожарный ручной	buc	1,000	152,00	152,00
		Total	lei			456,00
31		Сирена 12в+ стротоскоп	buc			125,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00000781	Сирена 12в+ стротоскоп	buc	1,000	125,00	125,00
		Total	lei			375,00
32		Датчик пожарный дымовой	buc			105,00
						0,00
	000082	Датчик пожарный дымовой	buc	1,000	105,00	105,00
		Total	lei			3 465,00
33		Датчик движения	buc			172,00
						0,00
	000083	Датчик движения	buc	1,000	172,00	172,00
		Total	lei			1 548,00
34		Датчик магнитноконтактный	buc			40,00
						0,00
	000084	Датчик магнитноконтактный	buc	1,000	40,00	40,00
		Total	lei			120,00
35		Датчик разбития стекла	buc			335,00
						0,00
	000085	Датчик разбития стекла	buc	1,000	335,00	335,00
		Total	lei			3 015,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-6-1-2

Retele exterioare de canalizare menajera

Valoarea de deviz 3 395,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	693,60 0,00	34,68 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,17	113,24 113,24	19,25 19,25
3	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	16,18	30,84 19,80	499,06 320,38
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2	16,18	19,80 19,80	320,38 320,38
5	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150 mm)	m3	0,81	177,37 49,51	143,67 40,10
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (fara batatorii)	m3	0,25	94,88 33,44	23,72 8,36
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,04	462,00 0,00	18,48 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,04	909,50 485,50	36,38 19,42

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
9	pret de piata	Costul pamint nisipos (pt umplutura sub drum)	m3	0,04	<u>60,00</u> 0,00	<u>2,40</u> 0,00
10	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)	100 m3	0,01	<u>546,00</u> 0,00	<u>5,46</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 103,48
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 103,48 727,89
		1.2. Tevi si armaturi				
11	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m	9,00	<u>94,00</u> 18,15	<u>846,01</u> 163,35
12		Teu PVC d 110 mm	buc	1,00	<u>68,00</u> 0,00	<u>68,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			914,01
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				914,01 163,35
		<i>Total</i>	lei			2 017,49
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 017,49 891,24

		Total	lei	2 017,49
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	213,90
		Transportarea materialelor	10 %	100,14
		Total		2 331,53
		Cheltuieli de regie	14,5 %	338,08
		Total		2 669,61
		Beneficiu de deviz	6 %	160,17
		Total		2 829,78
		TVA	20 %	565,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 395,74 891,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 28/2023-6-1-2

Rețele exterioare de canalizare menajera

Valoarea de deviz 3 395,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-6-1-2:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,650	55,00	640,76
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,970	55,00	163,35
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,432	55,00	78,77
4.	9312040019600	Sapator	h-om	0,152	55,00	8,36
		Total manopera				891,24

Materiale:

1.	00000254	Pamint nisipos	m3	1,187	60,00	71,22
2.	0000325	Teu PVC d 110 mm	buc	1,000	68,00	68,00
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,016	4 500,00	72,00
4.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,211	10,00	2,11
5.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,083	48,00	3,98
6.	2521216700000110	Teava din PVC SN4 d110 mm	m	9,639	69,00	665,09
7.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprjinirea sapaturilor	buc	0,049	2 000,00	98,00
8.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,029	83,00	2,41
9.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,241	26,00	6,27
10.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,295	5,00	11,48
11.	4100126202818	Apa	m3	0,081	10,00	0,81
		Total materiale de constructii				1 001,37

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,340	120,00	40,80
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,170	50,00	8,50
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	340,00	34,68
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,044	420,00	18,48
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,013	420,00	5,46
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377	45,00	16,96
		Total utilaje de constructii				124,88

Total	lei	2 017,49
Asigurarea sociala si medicala	24 %	213,90
Transportarea materialelor	10 %	100,14
Total		2 331,53
Cheltuieli de regie	14,5 %	338,08
Total		2 669,61

Beneficiu de deviz	6 %	160,17
Total		2 829,78
TVA	20 %	565,96

Total deviz: **3 395,74**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral**
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			693,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	340,00	693,60
		Total	lei			34,68
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	55,00	113,24
		Total	lei			19,25
3	TsF05B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			30,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	83,00	0,15
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprjinirea sapaturilor	buc	0,003	2 000,00	6,06
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,001	4 500,00	4,45
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	26,00	0,39
		Total	lei			499,06
4	TsF05B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2			19,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
		Total	lei			320,38
5	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150 mm)	m3			177,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,00	49,51
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	00000254	Pamint nisipos	m3	1,100	60,00	66,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,210	50,00	10,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,37
		Total	lei			143,67
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (fara batatorii)	m3			94,88
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	55,00	33,44
	00000254	Pamint nisipos	m3	1,025	60,00	61,44
		Total	lei			23,72
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			462,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	420,00	462,00
		Total	lei			18,48
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			909,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	45,00	424,00
		Total	lei			36,38
9	pret de piata	Costul pamint nisipos (pt umplutura sub drum)	m3			60,00
	00000254	Pamint nisipos	m3	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			2,40
10	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-	100 m3			546,00

1	2	3	4	5	6	7
		180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	420,00	546,00
		<i>Total</i>	lei			5,46
		1.2. Tevi si armaturi				
11	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m			94,00
						18,15
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,330	55,00	18,15
	2521216700000110	Teava din PVC SN4 d110 mm	m	1,050	69,00	73,90
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,009	48,00	0,44
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,023	10,00	0,23
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,250	5,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			846,01
12		Teu PVC d 110 mm	buc			68,00
						0,00
	0000325	Teu PVC d 110 mm	buc	1,000	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			68,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-6-1-3

Retele termice

Valoarea de deviz 161 259,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,18	<u>697,00</u> 0,00	<u>125,46</u> 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,53	<u>113,32</u> 113,32	<u>60,06</u> 60,06
3	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri	m3	4,80	<u>91,30</u> 91,30	<u>438,24</u> 438,24
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	60,00	<u>30,84</u> 19,80	<u>1 850,20</u> 1 188,00
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2	60,00	<u>19,80</u> 19,80	<u>1 188,00</u> 1 188,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,80	<u>17,05</u> 17,05	<u>81,84</u> 81,84
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,80	<u>41,25</u> 41,25	<u>198,00</u> 198,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	<u>456,75</u> 0,00	<u>73,08</u> 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,16	<u>909,44</u> 485,06	<u>145,51</u> 77,61
10	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)	100 m3	0,06	<u>553,00</u> 0,00	<u>33,18</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 193,57
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 193,57 3 231,75
		1.2. Lucrari de constructie				
		1.2.1. Canal de K/Icy 45*30				
11	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J12-15 L=6.0 m	buc	2,00	<u>6 382,20</u> 115,50	<u>12 764,41</u> 231,00
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J12-15	buc	6,00	<u>1 332,20</u> 115,50	<u>7 993,23</u> 693,00
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П6-15 L=3.0 m)	buc	4,00	<u>1 047,55</u> 79,75	<u>4 190,20</u> 319,00
14	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П6-15 L=3.0 m)	buc	6,00	<u>1 118,25</u> 79,75	<u>6 709,50</u> 478,50
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12	m3	0,11	<u>1 755,82</u> 212,00	<u>193,14</u> 23,32
16	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1	buc	8,00	<u>264,80</u> 16,50	<u>2 118,40</u> 132,00
		<i>Total</i>	lei			33 968,88
		Total Canal de K/Icy 45*30 Inclusiv salariu				33 968,88 1 876,82
		1.2.2. Caminul de golire a RT D100 mm,H=2000 mm				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,	m3	0,86	<u>2 293,76</u>	<u>1 972,63</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			762,90	656,09
18		Element din beton armat prefabricat KIIJ-10	buc	1,00	<u>530,00</u> 0,00	<u>530,00</u> 0,00
19		Element din beton armat prefabricat KII-10-9	buc	2,00	<u>670,00</u> 0,00	<u>1 340,00</u> 0,00
20		Element din beton armat prefabricat KIII-10-2	buc	1,00	<u>530,00</u> 0,00	<u>530,00</u> 0,00
21		Element din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	5,00	<u>180,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
22		Capatul din fonta tip L	buc	1,00	<u>1 600,00</u> 0,00	<u>1 600,00</u> 0,00
23	CF15E	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton (reparatie interna capitala)	m2	24,80	<u>158,18</u> 104,50	<u>3 922,90</u> 2 591,60
24	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	24,80	<u>5,37</u> 3,30	<u>133,18</u> 81,84
25	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate cu mastic de bitum	m2	22,40	<u>34,68</u> 3,30	<u>776,82</u> 73,92
		<i>Total</i>	lei			11 705,53
		Total Caminul de golire a RT D100 mm,H=2000 mm Inclusiv salariu				11 705,53 3 403,45
		1.2.3. Groapa IIP1				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B7.5)	m3	0,20	<u>1 786,30</u> 247,50	<u>357,26</u> 49,50
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,50	<u>1 761,95</u> 211,75	<u>2 642,92</u> 317,62
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AIII d8)	kg	104,20	<u>20,82</u> 2,37	<u>2 168,95</u> 246,46
29	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AI d6)	kg	4,35	<u>20,81</u> 2,36	<u>90,54</u> 10,28
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4	kg	41,32	<u>41,36</u> 11,55	<u>1 709,08</u> 477,24

1	2	3	4	5	6	7
		kg				
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	10,50	99,13 66,00	1 040,88 693,00
32	CF02E1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar marca M 25-T, driscuita din gros (brut) pe zidarie sau beton, in pod, subsoluri etc., pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	3,50	56,77 37,95	198,69 132,82
33	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-2 str.	m2	3,50	83,67 6,60	292,85 23,10
		Total	lei			8 501,17
		Total Groapa IIP1 Inclusiv salariu				8 501,17 1 950,02
		Total	lei			54 175,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				54 175,58 7 230,29
		1.3. Tevi si armaturi				
34	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	4,00	80,68 32,45	322,70 129,80
35	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	4,00	88,71 32,45	354,83 129,80
36	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*2.5 mm (GOST 10704-91)	m	36,00	90,72 32,45	3 265,74 1 168,20
37	TfA02A2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si	buc	16,00	213,06 125,40	3 408,93 2 006,40

1	2	3	4	5	6	7
		proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*2.8 mm 90* - 6 buc, 38*2.5 mm - 90* -10 buc				
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D 25 mm, P=1.0 MPa)	buc	4,00	<u>166,14</u> 8,25	<u>664,56</u> 33,00
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet sferic cu mufa D 32 mm, P=1.0 MPa	buc	4,00	<u>264,45</u> 13,75	<u>1 057,80</u> 55,00
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00	<u>408,50</u> 5,50	<u>817,00</u> 11,00
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40*3.6 mm	m	18,00	<u>42,82</u> 2,97	<u>770,78</u> 53,46
42		Mufa pe/met D40*3.6-* D25*2.8	buc	4,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
43		Mufa pe/met D40*3.6-* D32*2.8	buc	4,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Clapeta de inchidere a tevii de golire D150-2 buc)	kg	63,50	<u>56,21</u> 11,00	<u>3 569,36</u> 698,50
45	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil p/t teava D25*2.8 tip T13-01- 4 buc, pt teava D38*2.5 tip T13-02-18 buc)	kg	19,26	<u>27,31</u> 3,30	<u>526,06</u> 63,58
46	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida (Reazem flexibil p/t teava a D38*2.5 tip T13-02-8 buc)	10 kg	0,27	<u>665,33</u> 105,70	<u>179,64</u> 28,54
47	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm L=0.7 m-2 buc	m	1,40	<u>214,96</u> 93,26	<u>300,95</u> 130,57
48	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm L=0.5 m-3 buc	m	1,50	<u>215,09</u> 93,32	<u>322,63</u> 139,98
49	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm L=8.2-1 buc	m	8,20	<u>941,96</u> 127,21	<u>7 724,05</u> 1 043,13
		Total	lei			23 285,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				23 285,03 5 690,96
		1.4. Lucrari de izolatiei termice				
50	IzI07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021	m2	13,12	<u>45,65</u> 30,25	<u>598,94</u> 396,88
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=30 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-030)	m	4,00	<u>165,86</u> 23,10	<u>663,43</u> 92,40
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-040)	m	36,00	<u>185,33</u> 23,10	<u>6 671,70</u> 831,60
53	IzH14A	Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu (Tip Izover)	m2	1,98	<u>89,21</u> 28,61	<u>176,63</u> 56,65
54	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare	m2	10,66	<u>125,45</u> 28,99	<u>1 337,25</u> 308,99
55	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare	m2	10,66	<u>77,17</u> 55,17	<u>822,58</u> 588,06
56	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	2,46	<u>24,74</u> 12,81	<u>60,87</u> 31,52
		<i>Total</i>	lei			10 331,40
		Total Lucrari de izolatiei termice Inclusiv salariu				10 331,40 2 306,10
		1.5. Lucrari de demontare				
57	CP16A k=0.6 3/II	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale	buc	4,00	<u>269,30</u> 69,30	<u>1 077,20</u> 277,20
58	CP15A k=0.6 3II	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc	4,00	<u>25,90</u> 9,90	<u>103,60</u> 39,60
59	CP16B	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (OII2-8 IIII OII1-8 IIII)	buc	16,00	<u>79,75</u> 79,75	<u>1 276,00</u> 1 276,00

1	2	3	4	5	6	7
60	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=57*3.0 mm (GOST10704-91)	m	28,00	<u>39,82</u> 17,05	<u>1 114,96</u> 477,40
61	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=32*2.8 mm (GOST3262-91)	m	14,00	<u>39,82</u> 17,05	<u>557,48</u> 238,70
62	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=50*3.2 mm (GOST3262-91)	m	14,00	<u>39,82</u> 17,05	<u>557,48</u> 238,70
63	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	0,03	<u>607,67</u> 550,00	<u>18,23</u> 16,50
64	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2	12,00	<u>18,85</u> 18,70	<u>226,20</u> 224,40
65	RpIzD39A	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu	m2	45,46	<u>16,25</u> 15,95	<u>738,70</u> 725,06
66	RpIzD39D	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel	m2	12,00	<u>31,05</u> 29,70	<u>372,60</u> 356,40
67	TrI1AA02E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,50	<u>35,75</u> 35,75	<u>196,62</u> 196,62
68	TrI1AF08A3	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3	t	0,30	<u>77,00</u> 77,00	<u>23,10</u> 23,10
69	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,80	<u>24,95</u> 0,00	<u>144,69</u> 0,00
70	TRI1AA09B3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t	5,50	<u>24,75</u> 24,75	<u>136,12</u> 136,12
71	TrI1AF09C4	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- din auto, categoria 1, pe rampa	t	0,30	<u>35,73</u> 35,73	<u>10,72</u> 10,72
		<i>Total</i>	lei			6 553,70
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				6 553,70 4 236,52
		<i>Total</i>	lei			98 539,28
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				98 539,28 22 695,62

		Total	lei	98 539,28
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 446,95
		Transportarea materialelor	10 %	6 735,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total				110 721,48
		Cheltuieli de regie	14,5 %			16 054,62
		Total				126 776,10
		Beneficiu de deviz	6 %			7 606,57
		Total				134 382,67
		TVA	20 %			26 876,53
						161 259,20
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				22 695,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730,11 (farmacia) a IMSP
Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28/2023-6-1-3

Retele termice

Valoarea de deviz 161 259,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-6-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,155	55,00	2 208,52
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,325	55,00	347,87
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,668	55,00	256,74
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	56,160	55,00	3 088,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,500	55,00	577,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,200	55,00	2 376,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,367	55,00	185,19
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,640	55,00	145,20
9.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,099	55,00	115,44
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	55,00	99,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,800	55,00	924,00
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,351	55,00	459,30
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om	16,948	55,00	932,14
14.	7136080025001	Montator	h-om	8,677	55,00	477,24
15.	7137010011500	Electrician	h-om	0,720	55,00	39,60
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,488	55,00	81,84
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,117	55,00	281,44
18.	7212030022700	Sudor	h-om	47,199	55,00	2 595,95
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,765	55,00	1 197,07
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,225	55,00	12,38
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	32,221	55,00	1 772,15
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,065	55,00	663,58
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,504	55,00	1 182,71
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,076	55,00	2 479,17
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,578	55,00	196,79
		Total manopera				22 695,62

Materiale:

1.	00000013	Placi prefabricat pt camine КЦП-10-2	buc	1,000	530,00	530,00
2.	0000001312	Inel de reazem КЦО-1	buc	5,000	180,00	900,00
3.	00000014	Inel prefabricat pt camine КЦ-10-9	buc	2,000	670,00	1 340,00
4.	00000015	Placi prefabricate pt camine КЦД-10	buc	1,000	530,00	530,00
5.	000003251	Mufa pe/met D40*3.6-* D25*2.8	buc	0,000	7,50	0,00
6.	000003252	Mufa pe/met D40*3.6-* D32*2.8	buc	0,000	5,00	0,00
7.	00003652	Capatul cu rama din fonta tip T	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
8.	0254111	Reazem flexibil pt teava D38*2.5 tip T13-02-18 buc	buc	18,000	16,00	288,00
9.	0254112	Reazem flexibil pt teava D38*2.5 tip T13-02-8 buc	buc	8,000	16,00	128,00
10.	0325555	Прокладка резиновая д=170 мм	buc	63,500	12,00	762,00
11.	1010126200021	Смоляной канат	kg	12,700	25,00	317,50
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,786	280,00	220,08
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,203	280,00	56,84
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,180	150,00	27,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	4 500,00	45,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010	4 500,00	45,00
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,113	300,00	33,90
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,060	4 500,00	270,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,365	80,00	109,20
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,910	1,20	9,49
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	1 200,00	4,80
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,525	40,00	21,00
23.	2320187315789	Decofrol	kg	1,260	10,00	12,60

24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	49,980	18,00	899,64
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,703	45,00	211,63
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,835	36,00	30,06
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,854	20,00	137,08
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,054	30,00	1,62
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,368	20,00	7,36
30.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,936	46,00	181,06
31.	25132066215001	Banda de avertizare	m	19,440	5,00	97,20
32.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,044	50,00	2,20
33.	2521216710001140	Teava polietilena 40*3.6 mm	m	18,054	17,00	306,92
34.	2521216716000250	Teava polietilena d=250 mm	m	8,381	685,00	5 740,98
35.	252121671600050	Teava polietilena d= 50 mm	m	2,964	42,00	124,49
36.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	10,00	2,00
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	304,375	1,90	578,31
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,693	1,90	1,32
39.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,440	6,00	44,64
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,725	6,00	28,35
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,380	15,00	35,70
42.	266310210000012	Beton B12	m3	0,114	1 480,00	168,72
43.	266310210000015	Beton B15	m3	1,561	1 480,00	2 310,28
44.	266310210000075	Beton B7.5	m3	0,207	1 480,00	306,36
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,355	1 480,00	525,40
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,067	1 000,00	67,00
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,595	1 000,00	595,00
48.	26661228006001	Pad de suport OII-1	buc	8,080	230,00	1 858,40
49.	26661228006001215	Element prefabricat JI2-15 L=6.0 m	buc	2,020	6 000,00	12 120,00
50.	26661228006001216	Element prefabricat JI2д-15	buc	6,060	1 000,00	6 060,00
51.	26661228006001530	Element prefabricat ПI6-15 L=3.0 m	buc	4,040	780,00	3 151,20
52.	26661228006001531	Element prefabricat ПI6д-15 L=3.0 m	buc	6,060	850,00	5 151,00
53.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,270	5,00	1,36
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,240	5,00	6,20
55.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	2,711	7,90	21,42
56.	268216261132505	Saltele vata minerala tip Izover	m2	2,030	56,00	113,68
57.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	29,379	35,00	1 028,26
58.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,240	18,00	40,32
59.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (AI d6)	kg	4,459	18,00	80,26
60.	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (AIII d8)	kg	106,805	18,00	1 922,49
61.	272210310700025	Conducta de otel 25*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	4,016	45,00	180,72
62.	272210310700032	Conducta de otel 32*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	4,016	53,00	212,85
63.	272210310700038	Conducta de otel 38*2.5 mm (GOST 10704-91)	m	36,144	55,00	1 987,92
64.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	2,711	17,00	46,09
65.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,525	26,00	13,65
66.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,016	26,00	0,42
67.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,531	26,00	13,81
68.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	4,733	42,00	198,79
69.	277527630988215	Clapeta de inchidere a tevii de golire D150-2 buc	kg	63,500	28,00	1 778,00
70.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,403	26,00	1 128,48
71.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,180	2 000,00	360,00
72.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,108	83,00	8,96
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,263	26,00	6,84
74.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,894	26,00	23,24
75.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,417	42,00	17,51
76.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,318	42,00	13,36
77.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,150	1,00	3,15
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,150	6,00	18,90
79.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	234,520	1,00	234,52
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,052	26,00	1,35
81.	28752740400003832	Cot de otel 38*2.8 mm 90* - 6 buc, Cot 38*2.5 mm - 90* -10 buc	buc	16,000	58,00	928,00
82.	287527420510025	Robinet sferic cu mufa D 25 mm, P=1.0 MPa	buc	4,000	155,00	620,00
83.	287527420510032	Robinet sferic cu mufa D 32 mm, P=1.0 MPa	buc	4,000	245,00	980,00
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,315	26,00	8,19
85.	287527734700352	Reazem flexibil p/t teava D25*2.8 tip T13-01- 4 buc	buc	4,000	16,00	64,00
86.	291313450000015	Dezaerator automat DN15	buc	2,000	402,00	804,00

87.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,782	15,00	56,73
88.	33205173522330	Termoizolatie conducte (AF/ARMOFLEX AF-4-030)	m	4,326	132,00	571,03
89.	332051735223340	Termoizolatie conducte (AF/ARMOFLEX AF-4-040)	m	38,934	150,00	5 840,10
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,150	10,00	11,50
91.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,941	10,00	9,41
92.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,264	10,00	2,64
		Total materiale de constructii				67 352,48

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,720	400,00	1 088,00
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,317	400,00	926,80
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,850	50,00	92,50
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	10,500	400,00	4 200,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,413	15,00	6,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007	15,00	0,10
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,629	15,00	24,44
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,707	15,00	40,60
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,738	15,00	11,08
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070	10,00	0,70
11.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,720	15,00	10,80
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,369	340,00	125,46
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,174	420,00	73,08
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,079	420,00	33,18
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,080	15,00	1,20
16.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	8,445	15,00	126,68
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,966	15,00	14,49
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,212	40,00	8,48
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,509	45,00	67,90
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,382	60,00	22,92
21.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,792	5,00	3,96
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	25,462	15,00	381,93
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,306	15,00	49,59
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,720	420,00	302,40
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,625	400,00	650,00
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,210	400,00	84,00
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,371	390,00	144,69
		Total utilaje de constructii				8 491,18

Total	lei	98 539,28
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 446,95
Transportarea materialelor	10 %	6 735,25
Total		110 721,48
Cheltuieli de regie	14,5 %	16 054,62
Total		126 776,10
Beneficiu de deviz	6 %	7 606,57
Total		134 382,67
TVA	20 %	26 876,53

Total deviz:

161 259,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a imobilului cu nr. cadastral
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			697,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	340,00	697,00
		Total	lei			125,46
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	55,00	113,32
		Total	lei			60,06
3	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri	m3			91,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,510	55,00	83,05
	7137010011500	Electrician	h-om	0,150	55,00	8,25
		Total	lei			438,24
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			30,84
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	83,00	0,15
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	2 000,00	6,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,001	4 500,00	4,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	26,00	0,39
		Total	lei			1 850,20
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2			19,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
		Total	lei			1 188,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	55,00	17,05
		Total	lei			81,84
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	55,00	41,25
		Total	lei			198,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			456,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	420,00	456,75
		Total	lei			73,08
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			909,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	45,00	424,37
		Total	lei			145,51
10	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)	100 m3			553,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	420,00	553,00
		Total	lei			33,18
		1.2. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Canal de K/Іcy 45*30				
11	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J12-15 L=6.0 m	buc			6 382,20 115,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	55,00	104,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
	26661228006001215	Element prefabricat J12-15 L=6.0 m	buc	1,010	6 000,00	6 060,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	280,00	2,24
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	400,00	200,00
		Total	lei			12 764,41
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) J12д-15	buc			1 332,20 115,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	55,00	104,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
	26661228006001216	Element prefabricat J12д-15	buc	1,010	1 000,00	1 010,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	280,00	2,24
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	400,00	200,00
		Total	lei			7 993,23
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П6-15 L=3.0 m)	buc			1 047,55 79,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	55,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	26661228006001530	Element prefabricat П6-15 L=3.0 m	buc	1,010	780,00	787,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	400,00	180,00
		Total	lei			4 190,20
14	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П6д-15 L=3.0 m)	buc			1 118,25 79,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	55,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	26661228006001531	Element prefabricat П6д-15 L=3.0 m	buc	1,010	850,00	858,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	400,00	180,00
		Total	lei			6 709,50
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12	m3			1 755,82 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	55,00	190,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	266310210000012	Beton B12	m3	1,025	1 480,00	1 533,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	15,00	9,00
		Total	lei			193,14
16	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv OII-1	buc			264,80 16,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,250	55,00	13,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	55,00	2,75
	26661228006001	Pad de suport OII-1	buc	1,010	230,00	232,30
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	400,00	16,00
		Total	lei			2 118,40
		1.2.2. Caminul de golire a RT D100 mm,H=2000 mm				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 293,76 762,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	55,00	534,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	55,00	228,83
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 480,00	610,93
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	300,00	39,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 000,00	77,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	280,00	45,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	1,90	1,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	400,00	755,81
		Total	lei			1 972,63
18		Element din beton armat prefabricat KIIД-10	buc			530,00 0,00
	00000015	Placi prefabricate pt camine KIIД-10	buc	1,000	530,00	530,00
		Total	lei			530,00
19		Element din beton armat prefabricat KII-10-9	buc			670,00 0,00
	00000014	Inel prefabricat pt camine KII-10-9	buc	1,000	670,00	670,00
		Total	lei			1 340,00
20		Element din beton armat prefabricat KIIИ-10-2	buc			530,00 0,00
	00000013	Placi prefabricat pt camine KIIИ-10-2	buc	1,000	530,00	530,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			530,00
21		Element din beton armat prefabricat K110-1	buc			180,00
	0000001312	Înel de reazem K110-1	buc	1,000	180,00	180,00
		Total	lei			900,00
22		Capatul din fonta tip L	buc			1 600,00
	00003652	Capatul cu rama din fonta tip T	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
		Total	lei			1 600,00
23	CF15E	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton (reparatie interna capitala)	m2			158,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,550	55,00	85,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350	55,00	19,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,000	1,90	20,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(p.t.informatie)	m3	0,024	1 000,00	23,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		Total	lei			3 922,90
24	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			5,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	55,00	3,30
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	6,00	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	10,00	0,02
		Total	lei			133,18
25	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate cu mastic de bitum	m2			34,68
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,060	55,00	3,30
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,00	30,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	60,00	0,78
		Total	lei			776,82
		1.2.3. Groapa IP1				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B7.5)	m3			1 786,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,025	1 480,00	1 531,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	15,00	6,00
		Total	lei			357,26
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 761,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,025	1 480,00	1 540,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	15,00	9,00
		Total	lei			2 642,92
28	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AIII d8)	kg			20,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	55,00	2,37
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (AIII d8)	kg	1,025	18,00	18,45
		Total	lei			2 168,95
29	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AI d6)	kg			20,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	55,00	2,36
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (AI d6)	kg	1,025	18,00	18,45
		Total	lei			90,54
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			41,36
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	55,00	11,55
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	36,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	lei			1 709,08

1	2	3	4	5	6	7
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			99,13 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	55,00	55,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	26,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	6,00	1,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag, g 15 mm	m2	0,130	80,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
		Total	lei			1 040,88
32	CF02E1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar marca M 25-T, driscuita din gros (brut) pe zidarie sau beton, in pod, subsoluri etc., pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2			56,77 37,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,490	55,00	26,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,650	1,90	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,350	6,00	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	280,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,004	40,00	0,16
		Total	lei			198,69
33	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-2 str.	m2			83,67 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	55,00	6,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	15,00	10,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,37
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	60,00	1,56
		Total	lei			292,85
		1.3. Tevi si armaturi				
34	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25*2.8 mm (GOST 3262-91)	m			80,68 32,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	55,00	8,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	55,00	15,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	55,00	8,25
	272210310700025	Conducta de otel 25*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	1,004	45,00	45,18
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	42,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	45,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	5,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	50,00	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	10,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	10,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	20,00	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	15,00	1,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	50,00	0,45
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	5,00	0,09
		Total	lei			322,70
35	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*2.8 mm (GOST 3262-91)	m			88,71 32,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	55,00	8,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	55,00	15,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	55,00	8,25
	272210310700032	Conducta de otel 32*2.8 mm (GOST 3262-91)	m	1,004	53,00	53,21
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	42,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	45,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	5,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	50,00	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	10,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	10,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	20,00	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	15,00	1,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	50,00	0,45
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	5,00	0,09
		Total	lei			354,83
36	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*2.5	m			90,72 32,45

1	2	3	4	5	6	7
		mm (GOST 10704-91)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,150	55,00	8,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,290	55,00	15,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	55,00	8,25
	272210310700038	Conducta de otel 38*2.5 mm (GOST 10704-91)	m	1,004	55,00	55,22
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	42,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	45,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	5,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	50,00	0,05
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	10,00	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	10,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,001	20,00	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,125	15,00	1,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	50,00	0,45
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	5,00	0,09
		Total	lei			3 265,74
37	TfA02A2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*2.8 mm 90* - 6 buc, 38*2.5 mm - 90* -10 buc	buc			213,06 125,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,180	55,00	64,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,100	55,00	60,50
	28752740400003832	Cot de otel 38*2.8 mm 90* - 6 buc, Cot 38*2.5 mm - 90* -10 buc	buc	1,000	58,00	58,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	42,00	4,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,145	45,00	6,52
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,010	5,00	0,05
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	10,00	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,073	20,00	1,46
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,071	15,00	16,06
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	50,00	0,45
		Total	lei			3 408,93
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D 25 mm, P=1.0 MPa)	buc			166,14 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	55,00	8,25
	287527420510025	Robinet sferic cu mufa D 25 mm, P=1.0 MPa	buc	1,000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	150,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	20,00	0,64
		Total	lei			664,56
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet sferic cu mufa D 32 mm, P=1.0 MPa	buc			264,45 13,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	55,00	13,75
	287527420510032	Robinet sferic cu mufa D 32 mm, P=1.0 MPa	buc	1,000	245,00	245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	150,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	20,00	1,20
		Total	lei			1 057,80
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			408,50 5,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	55,00	5,50
	291313450000015	Dezaerator automat DN15	buc	1,000	402,00	402,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,00	1,00
		Total	lei			817,00
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40*3.6 mm	m			42,82 2,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	55,00	0,99
	2521216710001140	Teava polietilena 40*3.6 mm	m	1,003	17,00	17,05
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	5,00	5,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			770,78
42		Mufa pe/met D40*3.6-* D25*2.8	buc			0,00 0,00
	000003251	Mufa pe/met D40*3.6-* D25*2.8	buc	1,000	7,50	0,00
		Total	lei			
43		Mufa pe/met D40*3.6-* D32*2.8	buc			0,00 0,00
	000003252	Mufa pe/met D40*3.6-* D32*2.8	buc	1,000	5,00	0,00
		Total	lei			
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Clapeta de inchidere a tevi de golire D150-2 buc)	kg			56,21 11,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
	0325555	Прокладка резиновая д=170 мм	buc	1,000	12,00	12,00
	277527630988215	Clapeta de inchidere a tevi de golire D150-2 buc	kg	1,000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	1010126200021	Смоляной канат	kg	0,200	25,00	5,00
		Total	lei			3 569,36

1	2	3	4	5	6	7
45	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem flexibil p/t teava D25*2.8 tip T13-01- 4 buc, pt teava D38*2.5 tip T13-02-18 buc)	kg			27,31 3,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	55,00	1,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	55,00	1,65
	0254111	Reazem flexibil pt teava D38*2.5 tip T13-02-18 buc	buc	0,9346	16,00	14,95
	287527734700352	Reazem flexibil p/t teava D25*2.8 tip T13-01- 4 buc	buc	0,2077	16,00	3,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,116	42,00	4,87
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	5,00	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,027	15,00	0,40
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	50,00	0,45
		Total	lei			526,06
46	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida (Reazem flexibil p/t teava a D38*2.5 tip T13-02-8 buc)	10 kg			665,33 105,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,010	55,00	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	1,910	55,00	105,11
	0254112	Reazem flexibil pt teava D38*2.5 tip T13-02-8 buc	buc	29,630	16,00	474,07
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,870	42,00	36,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	45,00	13,48
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,100	5,00	0,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,200	30,00	6,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,100	10,00	11,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,110	20,00	2,22
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,720	15,00	10,78
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,099	50,00	5,00
		Total	lei			179,64
47	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm L=0.7 m-2 buc	m			214,96 93,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	55,00	35,91
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	55,00	35,91
	252121671600050	Teava polietilena d= 50 mm	m	1,020	42,00	42,93
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	15,00	5,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100	50,00	5,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	400,00	62,86
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	15,00	2,97
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	15,00	2,59
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	lei			300,95
48	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm L=0.5 m-3 buc	m			215,09 93,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	55,00	35,93
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	55,00	35,93
	252121671600050	Teava polietilena d= 50 mm	m	1,020	42,00	42,93
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	15,00	5,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100	50,00	5,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	400,00	62,93
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	15,00	2,97
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	15,00	2,59
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	lei			322,63
49	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm L=8.2-1 buc	m			941,96 127,21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,409	55,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,952	55,00	52,36
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,952	55,00	52,36
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,330	17,00	5,62
	2521216716000250	Teava polietilena d=250 mm	m	1,020	685,00	700,12
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	15,00	5,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100	50,00	5,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,227	400,00	90,78
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,020	15,00	0,30
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,269	15,00	4,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,252	15,00	3,78
		Total	lei			7 724,05
		1.4. Lucrari de izolatiei termice				
50	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ΓΦ-021	m2			45,65 30,25
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,160	55,00	8,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,390	55,00	21,45
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,300	46,00	13,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,040	40,00	1,60
		Total	lei			598,94
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=30 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-030)	m			165,86 23,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	55,00	23,10
	33205173522330	Termoizolatie conducte (AF/ARMOFLEX AF-4-030)	m	1,030	132,00	142,76
		Total	lei			663,43
52	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la	m			185,33

1	2	3	4	5	6	7
		D=40 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-040)				23,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	55,00	23,10
	332051735223340	Termoizolatii conducte (AF/ARMOFLEX AF-4-040)	m	1,030	150,00	162,23
		Total	lei			6 671,70
53	IzH14A	Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu (Tip Izover)	m2			89,21 28,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,520	55,00	28,61
	268216261132505	Saltele vata minerala tip Izover	m2	1,025	56,00	57,41
	2734113805762	Sirna zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,008	26,00	0,21
	2734113805815	Sirna zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,114	26,00	2,97
		Total	lei			176,63
54	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare	m2			125,45 28,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,527	55,00	28,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,756	35,00	96,46
		Total	lei			1 337,25
55	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare	m2			77,17 55,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,003	55,00	55,17
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,000	1,00	22,00
		Total	lei			822,58
56	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			24,74 12,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,233	55,00	12,81
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,102	7,90	8,71
	2734113805815	Sirna zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,124	26,00	3,22
		Total	lei			60,87
		1.5. Lucrari de demontare				
57	CP16A k=0.6 3/π	Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale	buc			269,30 69,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	55,00	62,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	6,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	400,00	200,00
		Total	lei			1 077,20
58	CP15A k=0.6 3π	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc			25,90 9,90
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,250	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	55,00	1,65
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	400,00	16,00
		Total	lei			103,60
59	CP16B	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (OI2-8 11r OI11-8 11r)	buc			79,75 79,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	55,00	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
		Total	lei			1 276,00
60	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=57*3.0 mm (GOST10704-91)	m			39,82 17,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,310	55,00	17,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,040	45,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	20,00	2,00
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,040	18,00	0,72
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,150	15,00	2,25
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	400,00	16,00
		Total	lei			1 114,96
61	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=32*2.8 mm (GOST3262-91)	m			39,82 17,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,310	55,00	17,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,040	45,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	20,00	2,00
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,040	18,00	0,72
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,150	15,00	2,25
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	400,00	16,00
		Total	lei			557,48
62	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (d=50*3.2 mm (GOST3262-91)	m			39,82 17,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,310	55,00	17,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,040	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	20,00	2,00
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,040	18,00	0,72
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,150	15,00	2,25
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,040	400,00	16,00
		Total	lei			557,48
63	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			607,67
						550,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,500	55,00	412,67
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	55,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	45,00	27,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,500	15,00	22,67
		Total	lei			18,23
64	RplzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2			18,85
						18,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340	55,00	18,70
	2922140006705	Macara fereasta de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	lei			226,20
65	RplzD39A	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu	m2			16,25
						15,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	55,00	9,35
	2922140006705	Macara fereasta de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,020	15,00	0,30
		Total	lei			738,70
66	RplzD39D	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel	m2			31,05
						29,70
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,220	55,00	12,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	10,00	0,60
	2922140006705	Macara fereasta de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,050	15,00	0,75
		Total	lei			372,60
67	Tr11AA02E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			35,75
						35,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	55,00	35,75
		Total	lei			196,62
68	Tr11AF08A3	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3	t			77,00
						77,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,400	55,00	77,00
		Total	lei			23,10
69	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			24,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	390,00	24,95
		Total	lei			144,69
70	Tr11AA09B3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren	t			24,75
						24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	55,00	24,75
		Total	lei			136,12
71	Tr11AF09C4	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- din auto, categoria 1, pe rampa	t			35,73
						35,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,650	55,00	35,73
		Total	lei			10,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-6-1

Retele de alimentare cu apa exterioare

Valoarea de deviz 92 920,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,03	<u>697,17</u> 0,00	<u>718,08</u> 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,17	<u>113,30</u> 113,30	<u>359,15</u> 359,15
3	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri	m3	7,10	<u>91,30</u> 91,30	<u>648,24</u> 648,24
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	376,12	<u>30,83</u> 19,80	<u>11 597,05</u> 7 447,16
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2	376,12	<u>19,80</u> 19,80	<u>7 447,16</u> 7 447,16
6	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150 mm)	m3	12,56	<u>177,40</u> 49,50	<u>2 228,14</u> 621,72
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (fara batatorii)	m3	2,09	<u>95,04</u> 33,55	<u>198,64</u> 70,12
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	7,10	<u>17,05</u> 17,05	<u>121,06</u> 121,06

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,10	<u>41,25</u> 41,25	<u>292,88</u> 292,88
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,91	<u>457,85</u> 0,00	<u>416,64</u> 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,91	<u>909,42</u> 485,09	<u>827,57</u> 441,43
12	pret de piata	Costul pamint nisipos (pt umplutura sub drum)	m3	98,19	<u>60,00</u> 0,00	<u>5 891,40</u> 0,00
13	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)	100 m3	0,15	<u>548,80</u> 0,00	<u>82,32</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 828,33
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				30 828,33 17 448,92
		1.2. Tevi si armaturi				
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m	140,00	<u>56,56</u> 2,97	<u>7 917,70</u> 415,80
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	140,00	<u>11,60</u> 2,20	<u>1 624,00</u> 308,00
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	140,00	<u>0,55</u> 0,23	<u>76,37</u> 31,57
17	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm	m	55,00	<u>264,32</u> 93,28	<u>14 537,54</u> 5 130,39
18	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet cu bila PEHD d=50 mm)	buc	1,00	<u>272,00</u> 88,00	<u>272,00</u> 88,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (colier de bransare D100*50)	buc	1,00	<u>678,10</u> 44,00	<u>678,10</u> 44,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 105,71
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				25 105,71 6 017,76
		<i>Total</i>	lei			55 934,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				55 934,04 23 466,68

		Total	lei	55 934,04
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 632,00
		Transportarea materialelor	10 %	2 234,02
		Total		63 800,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %	9 251,01
		Total		73 051,07
		Beneficiu de deviz	6 %	4 383,06
		Total		77 434,13
		TVA	20 %	15 486,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		92 920,96 23 466,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 28/2023-6-1
Retele de alimentare cu apa exterioare

Valoarea de deviz 92 920,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 28/2023-6-1:						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	270,806	55,00	14 894,32
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,600	55,00	308,00
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	41,529	55,00	2 284,09
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,065	55,00	58,58
5.	7212030022700	Sudor	h-om	22,250	55,00	1 223,75
6.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	55,00	88,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,107	55,00	2 425,90
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,435	55,00	2 113,92
9.	9312040019600	Sapator	h-om	1,275	55,00	70,12
Total manopera						23 466,68

Materiale:

1.	00000254	Pamint nisipos	m3	114,148	60,00	6 848,88
2.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,376	4 500,00	1 692,00
3.	25132066215001	Banda de avertizare	m	151,200	1,00	151,20
4.	2521216710001150	Teava polietilena 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m	140,420	35,00	4 914,70
5.	2521216716000075	Teava din polietilena PE80 SDR11 75 mm	m	56,212	92,00	5 171,50
6.	25231567138119	Fiting polietilena (colier de bransare D100*50)	buc	1,010	610,00	616,10
7.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,128	2 000,00	2 256,00
8.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,677	83,00	56,19
9.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,604	26,00	145,70
10.	291313450995250	Robinet cu bila PEHD d=50 mm	buc	1,000	148,00	148,00
11.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	18,737	10,00	187,37
12.	4100116202820	Apa potabila	m3	14,000	10,00	140,00
13.	4100126202818	Apa	m3	1,256	10,00	12,56
Total materiale de construcții						22 340,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,635	400,00	3 454,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,275	120,00	633,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,280	160,00	44,80
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	8,138	50,00	406,90
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	9,515	15,00	142,73
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,690	15,00	190,35
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,600	15,00	84,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,112	340,00	718,08
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,992	420,00	416,64
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,196	420,00	82,32
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,581	45,00	386,14
12.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,080	15,00	31,20
13.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	15,00	9,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,600	420,00	2 352,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,200	280,00	1 176,00

		Total utilaje de construcții				10 127,16
Total		lei				55 934,04
Asigurarea sociala si medicala		24 %				5 632,00
Transportarea materialelor		10 %				2 234,02
Total						63 800,06
Cheltuieli de regie		14,5 %				9 251,01
Total						73 051,07
Beneficiu de deviz		6 %				4 383,06
Total						77 434,13
TVA		20 %				15 486,83

Total deviz: **92 920,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			697,17
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	340,00	0,00
		Total	lei			718,08
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	55,00	113,30
		Total	lei			359,15
3	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, în spatii limitate, în transe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri	m3			91,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,510	55,00	83,05
	7137010011500	Electrician	h-om	0,150	55,00	8,25
		Total	lei			648,24
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea sapaturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m	m2			30,83
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	83,00	0,15
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	2 000,00	6,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,001	4 500,00	4,50
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	26,00	0,39
		Total	lei			11 597,05
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea sapaturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m (manopera)	m2			19,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,360	55,00	19,80
		Total	lei			7 447,16
6	TsC54A	Strat de fundație din pământ nisipos (h=150 mm)	m3			177,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	00000254	Pământ nisipos	m3	1,100	60,00	66,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,210	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
		Total	lei			2 228,14
7	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (fără batătorii)	m3			95,04
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	55,00	33,55
	00000254	Pământ nisipos	m3	1,025	60,00	61,49
		Total	lei			198,64
8	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	55,00	17,05
		Total	lei			121,06
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	55,00	41,25
		Total	lei			292,88
10	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,85
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,090	420,00	457,85
		Total	lei			416,64
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime,	100 m3			909,42

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				485,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	55,00	485,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	45,00	424,33
		Total	lei			827,57
12	pret de piata	Costul pamint nisipos (pt umplutura sub drum)	m3			60,00
						0,00
	00000254	Pamint nisipos	m3	1,000	60,00	60,00
		Total	lei			5 891,40
13	TsC19B1 k=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol k=0,85)	100 m3			548,80
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	420,00	548,80
		Total	lei			82,32
		1.2. Tevi si armaturi				
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m			56,56
						2,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	55,00	1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	55,00	0,99
	2521216710001150	Teava polietilena 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m	1,003	35,00	35,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	15,00	0,60
		Total	lei			7 917,70
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,60
						2,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,040	55,00	2,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	10,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	280,00	8,40
		Total	lei			1 624,00
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,55
						0,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	55,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	160,00	0,32
		Total	lei			76,37
17	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm	m			264,32
						93,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	55,00	35,91
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	55,00	35,91
	252121671600075	Teava din polietilena PE80 SDR11 75 mm	m	1,020	92,00	94,03
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	10,00	3,41
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100	50,00	5,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	400,00	62,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	15,00	2,97
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	15,00	2,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	lei			14 537,54
18	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet cu bila PEHD d=50 mm)	buc			272,00
						88,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	55,00	88,00
	291313450995250	Robinet cu bila PEHD d=50 mm	buc	1,000	148,00	148,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	15,00	18,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	15,00	18,00
		Total	lei			272,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (colier de bransare D100*50)	buc			678,10
						44,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	55,00	44,00
	25231567138119	Fiting polietilena (colier de bransare D100*50)	buc	1,010	610,00	616,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	15,00	9,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	15,00	9,00
		Total	lei			678,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 28/2023-7-1

Amenajare. PG

Valoarea de deviz 83 277,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (основание из щебня) h=24 cm	m2	16,00	19,25 19,25	308,00 308,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100.30.15	m	4,00	17,60 17,60	70,40 70,40
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(погрузка мусора)	100 m3	4,82	1 621,77 0,00	7 816,94 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,60	11,96 0,00	126,75 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,05	197,20 20,80	9,86 1,04
		<i>Total</i>	lei			8 331,95
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				8 331,95 379,44
		2. Lucrari de terasamente				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	0,56	1 150,50 0,00	644,28 0,00
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracaminte rutiera	100 m3	0,13	1 150,15 0,00	149,52 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	764,75 0,00	527,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	120,75	<u>11,97</u> 0,00	<u>1 445,73</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69	<u>187,77</u> 19,77	<u>129,56</u> 13,64
11	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,40	<u>31,50</u> 0,00	<u>12,60</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 909,37
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 909,37 13,64
		3. Imbracaminte si pavaaj				
		3.1. Acoperire trotuar din dale de beton h=40 mm S=41 m2				
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100 mm)	m3	4,10	<u>504,20</u> 16,50	<u>2 067,24</u> 67,65
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100 mm	m3	4,10	<u>500,23</u> 63,25	<u>2 050,96</u> 259,33
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm- placi din beton gr. 40 mm	m2	41,00	<u>294,30</u> 57,42	<u>12 066,10</u> 2 354,22
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -BR100*20*8	m	35,00	<u>167,97</u> 16,50	<u>5 878,95</u> 577,50
		<i>Total</i>	lei			22 063,25
		Total Acoperire trotuar din dale de beton h=40 mm S=41 m2 Inclusiv salariu				22 063,25 3 258,70
		3.2. Rigola din beton				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,35	<u>2 005,94</u> 374,63	<u>702,08</u> 131,12
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	6,00	<u>1 886,56</u> 247,50	<u>11 319,34</u> 1 485,00
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	60,60	<u>99,68</u>	<u>6 040,63</u>

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			66,00	3 999,60
19	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm, Tub de drenaj d=150 PVC	m	2,00	93,18 20,35	186,37 40,70
		<i>Total</i>	lei			18 248,42
		Total Rigola din beton Inclusiv salariu				18 248,42 5 656,42
		<i>Total</i>	lei			40 311,67
		Total Imbracaminte si pavaj Inclusiv salariu				40 311,67 8 915,12
		4. Zona spatii verzi				
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp, Посев газонов	100m2	0,75	386,00 286,00	289,50 214,50
21	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	0,75	46,29 36,29	34,72 27,22
		<i>Total</i>	lei			324,22
		Total Zona spatii verzi Inclusiv salariu				324,22 241,72

		Total	lei	51 877,21
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 291,98
		Transportarea materialelor	10 %	3 009,68
		Total		57 178,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %	8 290,94
		Total		65 469,81
		Beneficiu de deviz	6 %	3 928,19
		Total		69 398,00
		TVA	20 %	13 879,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		83 277,60 9 549,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 28/2023-7-1

Amenajare. PG

Valoarea de deviz 83 277,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28/2023-7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,100	55,00	1 270,50
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	63,630	55,00	3 499,65
3.	7129020012800	Pavator	h-om	56,473	55,00	3 106,02
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,395	55,00	241,72
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,740	55,00	40,70
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,131	55,00	447,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,990	55,00	714,45
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,176	55,00	229,68
		Total manopera				9 549,92

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,750	100,00	75,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,207	300,00	1 562,10
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,785	300,00	535,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,375	280,00	1 505,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,205	280,00	57,40
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,514	280,00	983,92
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030	4 500,00	135,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,212	4 500,00	954,00
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,060	80,00	484,80
10.	2320187315789	Decofrol	kg	7,272	10,00	72,72
11.	2521216700000150	Teava din PVC neplastifiata d=150 mm	m	2,142	68,00	145,66
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	65,600	1,90	124,64
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	644,930	1,90	1 225,37
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	41,615	170,00	7 074,55
15.	266310210000015	Beton B15/M200	m3	6,211	1 480,00	9 192,28
16.	266310210000115	Beton marfa clasa C7.5/5 (BC 7.5/B100)	m3	1,680	1 480,00	2 486,40
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100*20*8	m	35,175	80,00	2 814,00
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,030	26,00	78,78
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,848	26,00	126,05
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,180	6,00	109,08
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,180	1,00	18,18
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,303	50,00	15,15
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,818	26,00	47,27
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,820	300,00	246,00
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,906	10,00	19,06
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,711	10,00	7,11
27.	4100126202818	Apa	m3	0,175	10,00	1,75
		Total materiale de constructii				30 096,77

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,500	400,00	600,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,172	420,00	72,24
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,521	400,00	608,40

4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,552	340,00	527,68
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,991	340,00	7 816,94
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,890	420,00	793,80
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,327	420,00	137,34
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,400	15,00	36,00
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	5,00	0,01
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,749	45,00	33,71
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,032	390,00	1 572,48
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,114	280,00	31,92
		Total utilaje de constructii				12 230,52

Total	lei	51 877,21
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 291,98
Transportarea materialelor	10 %	3 009,68
Total		57 178,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 290,94
Total		65 469,81
Beneficiu de deviz	6 %	3 928,19
Total		69 398,00
TVA	20 %	13 879,60

Total deviz: 83 277,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral**
5301204730,11 (farmacia) a IMSP Spitalul raional
Hincesti, mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr. 206

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (основание из щебня) h=24 cm	m2			19,25
						19,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,170	55,00	9,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	55,00	9,90
		<i>Total</i>	lei			308,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100.30.15	m			17,60
						17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	55,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			70,40
3	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(погрузка мусора)	100 m3			1 621,77
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	340,00	1 621,77
		<i>Total</i>	lei			7 816,94
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,96
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	390,00	11,96
		<i>Total</i>	lei			126,75
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			197,20
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	55,00	20,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	420,00	176,40
		<i>Total</i>	lei			9,86
		2. Lucrari de terasamente				
6	TsC18B1	Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3			1 150,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	420,00	1 150,50
		<i>Total</i>	lei			644,28
7	TsC18B1	Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracaminte rutiera	100 m3			1 150,15
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	420,00	1 150,15
		<i>Total</i>	lei			149,52
8	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			764,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	340,00	764,75
		<i>Total</i>	lei			527,68
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,97
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	390,00	11,97
		<i>Total</i>	lei			1 445,73
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,77
						19,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	55,00	19,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	420,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			129,56
11	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			31,50
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074	420,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12,60
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acoperire trotuar din dale de beton h=40 mm S=41 m2				
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100 mm)	m3			504,20
						16,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	55,00	16,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	280,00	1,37
		Total	lei			2 067,24
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100 mm	m3			500,23
						63,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	55,00	63,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	280,00	367,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	280,00	6,42
		Total	lei			2 050,96
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-placi din beton gr. 40 mm	m2			294,30
						57,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1,90	29,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	280,00	1,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	280,00	24,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	300,00	6,00
		Total	lei			12 066,10
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100*20*8	m			167,97
						16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
	266310210000115	Beton marfa clasa C7.5/5 (BC 7.5/B100)	m3	0,048	1 480,00	71,04
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100*20*8	m	1,005	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,00	0,03
		Total	lei			5 878,95
		3.2. Rigola din beton				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 005,94
						374,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	55,00	374,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	45,00	96,31
		Total	lei			702,08
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3			1 886,56
						247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
	266310210000015	Beton B15/M200	m3	1,025	1 480,00	1 532,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	15,00	6,00
		Total	lei			11 319,34
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,68
						66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P Iag g 15 mm	m2	0,100	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	10,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 040,63
19	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de110-160 mm, Tub de drenaj d=150 PVC	m			93,18 20,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,370	55,00	20,35
	2521216700000150	Teava din PVC neplastifiata d=150 mm	m	1,050	68,00	72,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			186,37
		4. Zona spatii verzi				
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp, Посев газонов	100m2			386,00 286,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	55,00	286,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			289,50
21	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2			46,29 36,29
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	55,00	36,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			34,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.