

Lucrari de reparative a unui Tronson, la drumul local L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz 1 541 963,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti Capitolul 1.1 Terasamente				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 100,0000	3,73	11 565,48
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000	302,76	211,93
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	1,6500	1 312,44	2 165,52
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,4000	599,10	5 631,54
		<i>Total</i>	lei			19 574,47
		Total Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti Capitolul 1.1 Terasamente Inklusiv salariu				19 574,47 10 270,08
		2. Capitolul 1.2 Sistemul rutier				
5	DA12B	(H:14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA130,	m3	310,0000	634,19	196 599,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	1,2600	12 983,90	16 359,71
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4leg 50/70)	m2	2 100,0000	254,89	535 268,79
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,6300	12 983,90	8 179,86
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	2 100,0000	181,95	382 085,13
		<i>Total</i>	lei			1 138 493,26
		Total Capitolul 1.2 Sistemul rutier Inklusiv salariu				1 138 493,26 25 020,00
		3. Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA./30, (M 300) latime:0,6 m	m2	420,0000	50,97	21 407,20
		<i>Total</i>	lei			21 407,20
		Total Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata Inklusiv salariu				21 407,20 798,84

		Total	lei			1 179 474,93
		Asigurarea sociala	24 %			8 661,34
		Total				1 188 136,27

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5 %			59 406,82
		Total				1 247 543,09
		Beneficiu	3 %			37 426,29
		Total				1 284 969,38
		TVA	20 %			256 993,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 541 963,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparative a unui
Tronson, la drumul local L211.1
Drum de access spre s.Gordinesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

Valoarea de deviz 1 541 963,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	186,0000	60,00	11 160,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	231,0000	60,00	13 860,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,1680	60,00	970,08
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,0000	60,00	9 300,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3140	60,00	798,84
Total manopera						36 088,92

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	296,1000	1 665,00	493 006,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	197,4000	1 765,00	348 411,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	62,9300	350,40	22 050,67
4.	141112220166011	Piatra sparta 8-63 LA/30	m3	52,9200	350,40	18 543,17
5.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	377,8900	350,40	132 412,66
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,3000 6,3000	1 665,00 1 765,00	10 489,50 11 119,50
7.	23203226000401	Bitum	t	1,9467	12 500,00	24 333,75
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,7000	19,00	1 077,30
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,4400	10,00	494,40
Total materiale de construcții						1 061 938,45

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5670	363,00	205,82
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,4060	522,00	211,93
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,7642	522,00	14 492,91
4.	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	3,6795	522,00	1 920,70
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,9090	280,00	7 814,52
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	107,7000	275,00	29 617,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,6200	230,00	1 062,60

8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,7200	866,00	24 005,52
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4966	493,00	244,82
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0574	370,00	1 871,24
Total utilaje de construcții						81 447,56

Total	lei	1 179 474,93
Asigurarea sociala	24 %	8 661,34
Total		1 188 136,27
Cheltuieli de regie	5 %	59 406,82
Total		1 247 543,09
Beneficiu	3 %	37 426,29
Total		1 284 969,38
TVA	20 %	256 993,88

Total deviz: 1 541 963,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparative a unui Tronson, la drumul local L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Gordinesti Capitolul 1.1 Terasamente				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	522,00	0,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 565,48
2	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			302,76
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	522,00	302,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,93
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3			1 312,44
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300	522,00	1 164,06
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010	493,00	148,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 165,52
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			599,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	60,00	103,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	522,00	495,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 631,54
		2. Capitolul 1.2 Sistemul rutier				
5	DA12B	(H:14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA130, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			634,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	0,2030	350,40	71,13
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	1,2190	350,40	427,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	370,00	5,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 599,77
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t			12 983,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	363,00	108,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 359,71
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4leg 50/70)	m2			254,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 665,00	234,76
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 665,00	5,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	19,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,00	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,00	6,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			535 268,79
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,31/m2	t			12 983,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	363,00	108,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 179,86
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2			181,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 765,00	165,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 765,00	5,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,00	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,00	4,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382 085,13
		3. Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentilor cu piatra concasata				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA./30, (M 300) latime:0,6 m	m2			50,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	141112220166011	Piatra sparta 8-63 LA/30	m3	0,1260	350,40	44,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	522,00	1,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	370,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 407,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.