

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent r-l  
Telenesti , s Chitcanii Vechi , str  
Stefan Cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4  
Pavare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 548 673,52 lei

Intocmit in prețuri curente 07.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                         |
| 1      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 200x80 cm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm  | m    | 547,150                               | 188,184<br>32,160                     | 102 965,039<br>17 596,320 |
| 2      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 300x150 cm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm   | m    | 216,000                               | 230,064<br>32,160                     | 49 693,716<br>6 946,560   |
| 3      | TsC54B                      | Strat de fundație din piatra sparta  | m3   | 91,000                                | 513,320<br>47,520                     | 46 712,120<br>4 324,320   |
| 4      | DE18B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm | m2   | 606,640                               | 271,933<br>50,112                     | 164 965,693<br>30 399,936 |

|  |                                |          |            |
|--|--------------------------------|----------|------------|
|  | Total                          | lei      | 364 336,58 |
|  | Asigurarea sociala și medicala | 24,00 %  | 14 224,11  |
|  | Cheltuieli transportare        | 7,00 %   | 21 114,07  |
|  | Total                          | 100,00 + | 399 674,76 |
|  | Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 39 967,48  |
|  | Total                          | 100,00 + | 439 642,24 |
|  | Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 17 585,69  |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 457 227,93        |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 91 445,59         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   | <b>548 673,52</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>59 267,14</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent r-l  
Telenesti , s Chitcanii Vechi , str  
Stefan Cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Pavare (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 548 673,52 lei**

Intocmit in prețuri curente 07.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |           |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1 011,000 | 48,00 | 48 528,000       |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 204,562   | 48,00 | 9 818,976        |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 19,170    | 48,00 | 920,160          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>59 267,14</b> |

**Materiale:**

|    |               |  |    |           |        |            |
|----|---------------|--|----|-----------|--------|------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3 | 104,650   | 370,00 | 38 720,500 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3 | 6,868     | 350,00 | 2 403,800  |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,033     | 350,00 | 1 061,550  |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3 | 51,989    | 350,00 | 18 196,150 |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                       | kg | 2 419,185 | 2,30   | 5 564,125  |
| 6. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)          | kg | 970,624   | 2,30   | 2 232,435  |

|                                       |                       |   |     |           |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----|-----------|----------|-------------------|
| 7.                                    | 2651122100442         | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                   | kg  | 9 542,447 | 2,30     | 21 947,628        |
| 8.                                    | 2661112800655         | Placi din beton, pentru trotuare 40mm                       | m2  | 615,740   | 145,83   | 89 793,364        |
| 9.                                    | 26631021000011<br>215 | Beton clasa..C12/15   | m3  | 41,973    | 1 350,00 | 56 663,550        |
| 10.                                   | 26661228002844<br>6   | Bordura beton BP100.30.15                                   | m   | 217,080   | 112,50   | 24 421,500        |
| 11.                                   | 26661228002862        | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x<br>20 x 8 cm | m   | 549,886   | 70,83    | 38 948,425        |
| 12.                                   | 2881116002701         | Disc pentru taiat placi                                     | buc | 12,133    | 110,00   | 1 334,630         |
| 13.                                   | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                               | m3  | 4,579     | 25,00    | 114,475           |
| 14.                                   | 4100126202818         | Apa   | m3  | 9,100     | 25,00    | 227,500           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                       |   |     |           |          | <b>301 629,64</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |        |       |                 |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 38,220 | 90,00 | 3 439,800       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |       | <b>3 439,80</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 364 336,58 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 14 224,11  |
| Cheltuieli transportare        | 7,00 %   | 21 114,07  |
| Total                          | 100,00 + | 399 674,76 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 39 967,48  |
| Total                          | 100,00 + | 439 642,24 |
| Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 17 585,69  |
| Total                          | 100,00 + | 457 227,93 |
| TVA                            | 20,00 %  | 91 445,59  |

**Total deviz:**

**548 673,5  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent r-l Telenesti , s  
Chitcanii Vechi , str Stefan Cel Mare**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | DE10C                       | Borduri prefabricate din beton, pentru  | m    |  |                      | 188,184                |

| 1 | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6        | 7       |
|---|-------------------|--|------|---------|----------|---------|
|   |                   | trotuare sectiune 200x80 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm   |      |         |          | 32,160  |
|   | 9310060019900     | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1500  | 48,00    | 7,200   |
|   | 7129020012800     | Pavator  | h-om | 0,5200  | 48,00    | 24,960  |
|   | 26631021000011215 | Beton clasa..C12/15  | m3   | 0,0550  | 1 350,00 | 74,249  |
|   | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 3,1700  | 2,30     | 7,291   |
|   | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0090  | 350,00   | 3,150   |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 25,00    | 0,150   |
|   | 26661228002862    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm   | m    | 1,0050  | 70,83    | 71,184  |
| 2 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm   | m    |         |          | 230,064 |
|   |                   |  |      |         |          | 32,160  |
|   | 9310060019900     | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1500  | 48,00    | 7,200   |
|   | 7129020012800     | Pavator  | h-om | 0,5200  | 48,00    | 24,960  |
|   | 26631021000011215 | Beton clasa..C12/15  | m3   | 0,0550  | 1 350,00 | 74,250  |
|   | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 3,1700  | 2,30     | 7,291   |
|   | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0090  | 350,00   | 3,150   |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 25,00    | 0,150   |
|   | 266612280028446   | Bordura beton BP100.30.15  | m    | 1,0050  | 112,50   | 113,063 |
| 3 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3   |         |          | 513,320 |
|   |                   |  |      |         |          | 47,520  |
|   | 9310060019900     | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900  | 48,00    | 47,520  |
|   | 1411122201752     | Piatra sparta  | m3   | 1,1500  | 370,00   | 425,500 |
|   | 4100126202818     | Apa  | m3   | 0,1000  | 25,00    | 2,500   |
|   | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200  | 90,00    | 37,800  |
| 4 | DE18B             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2   |         |          | 271,933 |
|   |                   |  |      |         |          | 50,112  |
|   | 7129020012800     | Pavator  | h-om | 1,0124  | 48,00    | 48,595  |
|   | 9310060019922     | Muncitor deservire   | h-om | 0,0316  | 48,00    | 1,517   |
|   | 2661112800655     | Placi din beton, pentru trotuare 40mm  | m2   | 1,0150  | 145,83   | 148,018 |
|   | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg   | 1,6000  | 2,30     | 3,680   |
|   | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg   | 15,7300 | 2,30     | 36,179  |
|   | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,0050  | 350,00   | 1,750   |
|   | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3   | 0,0857  | 350,00   | 29,995  |
|   | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi  | buc  | 0,0200  | 110,00   | 2,200   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.