

*Nota informel
la proc.
Vecler*

conf. proiectului contract

**Amenajarea cu beton asfaltic a
str.A.Vlaicu din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

deviz

DEVIZ LOCAL № 163/25

Valoarea de deviz 809 775,06 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului str. A.Vlaicu si accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m) 1.1. Amenajare bordure si trotuar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1614	3 816,60 0,00	616,00 0,00
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3	16,142	254,47 254,47	4 107,72 4 107,72
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,880	501,77 93,65	1 445,11 269,70
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,600	282,95 55,81	65 248,79 12 870,70
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,188	3 817,02 0,00	717,60 0,00
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	18,800	254,47 254,47	4 784,11 4 784,11

*Nota informel
la proc.
Veclan*

conf. proiectului contract

**Amenajarea cu beton asfaltic a
str.A.Vlaicu din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

deviz

DEVIZ LOCAL № 163/25

Valoarea de deviz 809 775,06 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului str. A.Vlaicu si accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m) 1.1. Amenajare bordure si trotuar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1614	3 816,60 0,00	616,00 0,00
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3	16,142	254,47 254,47	4 107,72 4 107,72
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,880	501,77 93,65	1 445,11 269,70
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,600	282,95 55,81	65 248,79 12 870,70
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,188	3 817,02 0,00	717,60 0,00
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	18,800	254,47 254,47	4 784,11 4 784,11

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru trotuare)				
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,650	30,64 0,00	1 766,40 0,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	187,950	72,09 12,80	13 549,03 2 405,75
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure mici)	m3	1,310	501,64 93,66	657,15 122,70
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,000	183,11 28,38	32 044,11 4 966,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,113	10 505,22 0,00	1 187,09 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	187,950	171,50 6,00	32 233,65 1 127,70
		Total Amenajare bordure si trotuar Inclusiv salariu				158 356,76 30 654,88
		1.2. Piatra sparta si asfalt				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	64,910	581,71 56,76	37 758,91 3 684,29
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7789	10 536,36 0,00	8 206,77 0,00
15	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 298,240	298,20 3,50	387 140,29 4 543,85
		Total Piatra sparta si asfalt Inclusiv salariu				433 105,97 8 228,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea drumului str. A.Vlaicu si accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m) Inklusiv salariu				591 462,73 38 883,02

		Cheltuieli directe	lei	591 462,73
		Asigurari sociale	24,00 %	9 331,92
		Total	100,00 +	600 794,65
		Cheltuieli de regie	8,00 %	48 063,57
		Total	100,00 +	648 858,22
		Beneficiu planificat	4,00 %	25 954,33
		Total	100,00 +	674 812,55
		TVA	20,00 %	134 962,51
		Total deviz: Inklusiv salariu		809 775,06 38 883,02

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea cu beton asfaltic a str.A.Vlaicu din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr

WinCm

Deviz local de resurse № 163/25

Valoarea de deviz 809 775,06 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 163/25:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	171,910	94,60	16 262,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	113,431	50,00	5 671,55
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,221	94,60	6 642,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,115	50,00	2 405,75
5.	9312040019600	Sapator	h-om	83,511	94,60	7 900,00
		Total manopera				38 883,30

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	✓ 214,210	1 728,25	370 208,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	✓ 17,667	1 728,25	30 532,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-25 mm	m3	13,177	301,60	3 974,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	32,703	301,60	9 863,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	79,125	301,60	23 864,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,818	301,60	1 453,00
7.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,918	10 087,00	9 259,00
8.	2663102100001	Beton C16/20	m3	18,777	1 850,00	34 737,00
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	231,753	143,05	33 152,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	175,875	65,54	11 526,00
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,734	18,00	481,21
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,495	20,50	276,64
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,909	20,50	39,13
14.	4100126202818	Apa	m3	0,419	20,50	8,59
		Total materiale de construcții				529 378,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,760	94,00	165,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,880	94,00	82,72
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,268	500,00	134,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,726	500,00	1 363,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,944	250,00	2 986,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	30,834	250,00	7 708,50
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,744	250,00	686,00
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,944	500,00	5 972,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,667	800,00	1 333,60

10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,208	800,00	1 766,
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,008	500,00	1 004,
Total utilaje de construcții						23 201,

Cheltuieli directe	lei	591 462,
Asigurari sociale	24,00 %	9 331,
Total	100,00 +	600 794,
Cheltuieli de regie	8,00 %	48 063,
Total	100,00 +	648 858,
Beneficiu planificat	4,00 %	25 954,
Total	100,00 +	674 812,
TVA	20,00 %	134 962,

Total deviz:

809 775,0


Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea cu beton asfaltic a
str.A.Vlaicu din mun. Ungheni**

Investitor Primaria mun. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului str. A.Vlaicu și accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m)				
		1.1. Amenajare bordure și trotuar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 816,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	0,00
						3 816,60
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3			254,47
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	254,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	226,09
						28,38
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3			501,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	346,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	19,75
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			39,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	282,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	55,81
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0450	1 850,00	14,19
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	143,05	41,62
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,50	83,25
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			143,77
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	0,12
						3 817,02
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru trotuare)	m3			3 817,02
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	3 817,02
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			254,47
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	800,00	254,47
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			226,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	28,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	301,60	30,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	72,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	12,80
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure mici)	m3			12,80
						501,64
						93,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,47
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			183,11 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	65,54	65,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 505,22 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	10 087,00	10 354,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,44
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,50 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 728,25	162,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		1.2. Piatra sparta si asfalt				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			581,71 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-25 mm	m3	0,2030	301,60	61,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	301,60	367,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 536,36 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	10 087,00	10 386,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,21
15	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			298,20 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,1650	1 728,25	285,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	18,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	250,00	2,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	250,00	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	500,00	4,60

APROBAT:



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Amenajarea cu beton asfaltic a str.A.Vlaicu din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 163/25

Valoarea de deviz 809 775,06 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului str. A.Vlaicu si accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m) 1.1. Amenajare bordure si trotuar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1614	3 816,60 0,00	616,00 0,00
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3	16,142	254,47 254,47	4 107,72 4 107,72
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,880	501,77 93,65	1 445,11 269,70
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,600	282,95 55,81	65 248,79 12 870,70
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,188	3 817,02 0,00	717,60 0,00
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	18,800	254,47 254,47	4 784,11 4 784,11

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru trotuare)				
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,650	<u>30,64</u> 0,00	<u>1 766,40</u> 0,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	187,950	<u>72,09</u> 12,80	<u>13 549,03</u> 2 405,75
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure mici)	m3	1,310	<u>501,64</u> 93,66	<u>657,15</u> 122,70
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,000	<u>183,11</u> 28,38	<u>32 044,11</u> 4 966,50
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,113	<u>10 505,22</u> 0,00	<u>1 187,09</u> 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	187,950	<u>171,50</u> 6,00	<u>32 233,65</u> 1 127,70
		Total Amenajare bordure si trotuar Inclusiv salariu				158 356,76 30 654,88
		1.2. Piatra sparta si asfalt				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	64,910	<u>581,71</u> 56,76	<u>37 758,91</u> 3 684,29
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7789	<u>10 536,36</u> 0,00	<u>8 206,77</u> 0,00
15	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 298,240	<u>298,20</u> 3,50	<u>387 140,29</u> 4 543,85
		Total Piatra sparta si asfalt Inclusiv salariu				433 105,97 8 228,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea drumului str. A.Vlaicu si accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m) Inklusiv salariu				591 462,73 38 883,02

		Cheltuieli directe	lei	591 462,73
		Asigurari sociale	24,00 %	9 331,92
		Total	100,00 +	600 794,65
		Cheltuieli de regie	8,00 %	48 063,57
		Total	100,00 +	648 858,22
		Beneficiu planificat	4,00 %	25 954,33
		Total	100,00 +	674 812,55
		TVA	20,00 %	134 962,51
		Total deviz: Inklusiv salariu		809 775,06 38 883,02

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea cu beton asfaltic a
str.A.Vlaicu din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr

WinCm

Deviz local de resurse № 163/25

Valoarea de deviz 809 775,06 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 163/25:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	171,910	94,60	16 262,0
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	113,431	50,00	5 671,0
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,221	94,60	6 642,0
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,115	50,00	2 405,0
5.	9312040019600	Sapator	h-om	83,511	94,60	7 900,0
		Total manopera				38 883,0

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	214,210	1 728,25	370 208,0
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	17,667	1 728,25	30 532,0
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-25 mm	m3	13,177	301,60	3 974,0
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	32,703	301,60	9 863,0
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	79,125	301,60	23 864,0
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,818	301,60	1 453,0
7.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,918	10 087,00	9 259,0
8.	2663102100001	Beton C16/20	m3	18,777	1 850,00	34 737,0
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	231,753	143,05	33 152,0
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	175,875	65,54	11 526,0
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,734	18,00	481,0
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,495	20,50	276,0
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,909	20,50	39,0
14.	4100126202818	Apa	m3	0,419	20,50	8,0
		Total materiale de construcții				529 378,0

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,760	94,00	165,0
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,880	94,00	82,0
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,268	500,00	134,0
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,726	500,00	1 363,0
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,944	250,00	2 986,0
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,834	250,00	7 708,0
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,744	250,00	686,0
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,944	500,00	5 972,0
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,667	800,00	1 333,0

10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,208	800,00	1 766,5
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,008	500,00	1 004,0
Total utilaje de construcții						23 201,0

Cheltuieli directe	lei	591 462,7
Asigurari sociale	24,00 %	9 331,9
Total	100,00 +	600 794,6
Cheltuieli de regie	8,00 %	48 063,5
Total	100,00 +	648 858,2
Beneficiu planificat	4,00 %	25 954,3
Total	100,00 +	674 812,5
TVA	20,00 %	134 962,5

Total deviz:

809 775,0


Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea cu beton asfaltic a
str.A.Vlaicu din mun. Ungheni**

Investitor Primaria mun. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea drumului str. A.Vlaicu și accese conform schitei de proiect (L=220 m, l=5 m)				
		1.1. Amenajare bordure și trotuar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 816,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	0,00
						3 816,60
2	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3			254,47
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	254,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	226,09
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3			28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	501,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	93,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	346,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	19,75
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			39,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	282,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	55,81
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0450	1 850,00	14,19
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	143,05	41,62
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,50	83,25
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			143,77
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	0,12
						3 817,02
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru trotuare)	m3			3 817,02
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	254,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	254,47
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	800,00	30,64
						0,00
8	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			72,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	301,60	52,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure mici)	m3			501,64
						93,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,47
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			183,11 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	65,54	65,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 505,22 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	10 087,00	10 354,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,44
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,50 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 728,25	162,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		1.2. Piatra sparta si asfalt				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			581,71 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-25 mm	m3	0,2030	301,60	61,23
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	301,60	367,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 536,36 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	10 087,00	10 386,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,21
15	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			298,20 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,1650	1 728,25	285,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	18,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	250,00	2,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	250,00	2,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	500,00	4,60

APROBAT:

Intocmit
Sacultanu Viotor

(functie, semnatura, nume, prenumele)



Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

