

**Constructia trotuarului-cale pietonala  
de acces catre GM Boghiceni,r-nul  
Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări**


(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari terasamente</b>						
1	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. III (De pe terenul impetruit)	100 m3	0,095		
2	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,600		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,580		
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime. executata fara sprijiniri. cu taluz vertical. la fundatii. canale. subsoluri. drenuri. trepte de infiratire. in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	12.000		
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5 tn la distanta de 3 km	t	87,000		
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,580		
7	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului. pe o grosime medie de 0.50 m. executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului. cu pamint necoeziv (Umplutura dupa bordure pe o latime 0.5m)	m3	40,000		
8	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP. prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat. teren catg. I si II	100m2	5,760		
9	TsC53A	Compactarea pamintului ( fara petris)	100m2	5,300		
<b>Capitolul 2. Incadrari de pavaje</b>						
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton. 100x300x180 pentru trotuare 20x25 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,000		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm. pnetu incadrarea spatiilor verzi. trotuarelor. aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	445,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 3. Strat fundatie</b>				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	46,000		
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm (Materialul beneficiarului)	m3	9.500		
		<b>Capitolul 4. Imbracamintea trotuarului</b>				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	195,000		
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare Vibropresate 200x100x40mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:3. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm	m2	485.644		

L.S.

Proiectant



Rusu, Andrei)

Ofertant

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:

L.S.

Investitor:

*[Handwritten signature]*

(Primaria Boghicieni)



*[Handwritten signature]*

*copia corespunde originalului*