

**Lucrari de reparatie in cadrul IP
Liceul Teoretic "Mihail
Kogalniceanu" din str. Miron
Costin 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatii curente holuri**

Valoarea de deviz 418 921,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Hol subsol 1.1.1. Tavan				
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii/ Protectie pardosea	m2	60,8000	17,543 3,973	1 066,629 241,528
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,8000	8,413 7,693	503,127 460,071
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000	3,902 1,077	233,340 64,405
4	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	59,8000	60,541 23,335	3 620,352 1 395,433
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000	3,902 1,077	233,340 64,405
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,8000	26,462 20,644	1 582,426 1 234,512
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,8000	3,902 1,077	233,340 64,405
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,8000	32,721 19,745	1 956,715 1 180,751

1	2	3	4	5	6	7
9	CI14A	Elemente liniare din polistiren, plinta (bagheta) pentru tavan, analog cu cea existenta (aplicativ)	m	51,9000	29,172 16,617	1 514,052 862,422
		<i>Total</i>	Lei			10 943,321
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 943,321 5 567,932
		1.1.2. Pereti si glafuri				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6500	46,848 46,776	639,475 638,492
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	129,0500	8,413 7,693	1 085,762 992,846
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,7000	3,902 1,077	556,815 153,688
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / analog cu placaj existent	m2	70,5000	202,205 46,926	14 255,429 3 308,283
14		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	33,1000	3,800 0,000	125,780 0,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,2000	26,462 20,644	1 910,552 1 490,496
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,2000	35,157 19,745	2 538,336 1 425,589
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,8700	206,513 2,513	386,179 4,699
		<i>Total</i>	Lei			21 498,328
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				21 498,328 8 014,093
		1.1.3. Pardosea				
18	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	46,3000	7,482 7,242	346,421 335,309
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,8000	3,902 1,077	237,242 65,482
20	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm/ Gresie antiglisanta	m2	60,8000	206,327 44,516	12 544,703 2 706,573

1	2	3	4	5	6	7
		analog cu cea existenta				
		<i>Total</i>	Lei			13 128,366
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 128,366 3 107,364
		1.1.4. Retele electrice				
21	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,2000	12,918 12,618	15,502 15,142
22	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,2000	12,480 7,283	14,976 8,739
23	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	3,652 3,652	3,652 3,652
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,0000	5,350 4,319	5,350 4,319
		<i>Total</i>	Lei			39,480
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				39,480 31,852
		1.1.5. Alte lucrari				
25	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m/ Manipularea mobilierului	t	0,5000	16,024 16,024	8,012 8,012
		<i>Total</i>	Lei			8,012
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				8,012 8,012
		<i>Total</i>	Lei			45 617,507
		Total Hol subsol Inclusiv salariu				45 617,507 16 729,253
		1.2. Hol etaj 1 (partea stanga) 1.2.1. Tavan				
26	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii/ Protectie pardosea	m2	74,3000	17,540 3,973	1 303,224 295,157
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,3000	8,413 7,693	625,123 571,627
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,3000	3,902 1,077	289,918 80,021

1	2	3	4	5	6	7
29	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	74,3000	60,541 23,335	4 498,197 1 733,791
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,3000	17,434 7,180	1 295,361 533,474
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,3000	3,902 1,077	289,918 80,021
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,3000	26,462 20,644	1 966,123 1 533,849
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,3000	3,902 1,077	289,918 80,021
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,3000	32,721 19,745	2 431,169 1 467,053
		<i>Total</i>	Lei			12 988,951
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 988,951 6 375,014
		1.2.2. Pereti si glafuri				
35	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,7000	8,414 7,694	1 166,953 1 067,089
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,7000	3,902 1,077	541,207 149,380
37		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	17,7000	3,800 0,000	67,260 0,000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 2,0 mm	m2	138,7000	32,280 20,644	4 477,223 2 863,323
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,7000	3,902 1,077	541,207 149,380
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,7000	35,157 19,745	4 876,276 2 738,631
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,6000	206,513 2,513	743,447 9,047

1	2	3	4	5	6	7
42	CJ10C	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma / (aplicativ), tipul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	buc	1,0000	381,654 66,718	381,654 66,718
		<i>Total</i>	Lei			12 795,227
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				12 795,227 7 043,568
		1.2.3. Rețele electrice constructie				
43	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,4000	12,918 12,618	31,003 30,283
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,4000	12,480 7,283	29,953 17,479
45	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	3,652 3,652	7,304 7,304
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	5,349 4,319	10,699 8,637
		<i>Total</i>	Lei			78,959
		Total Rețele electrice constructie Inclusiv salariu				78,959 63,703
		1.2.4. Alte lucrari				
47	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m/ Manipularea mobilierului	t	1,0000	16,025 16,025	16,025 16,025
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,4600	95,564 28,064	235,088 69,038
49	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	6,0000	12,499 5,385	74,994 32,310

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			326,107
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				326,107 117,373
		<i>Total</i>	Lei			26 189,244
		Total Hol etaj 1 (partea stanga) Inclusiv salariu				26 189,244 13 599,658
		1.3. Hol etaj 1 (partea dreapta) 1.3.1. Tavan				
50	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii/ Protectie pardosea	m2	150,2000	17,541 3,973	2 634,691 596,670
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	150,2000	8,414 7,694	1 263,708 1 155,564
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,2000	3,902 1,077	586,080 161,765
53	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	150,2000	60,541 23,335	9 093,258 3 504,917
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,2000	17,434 7,180	2 618,617 1 078,436
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,2000	3,902 1,077	586,080 161,765
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,2000	26,462 20,644	3 974,584 3 100,728
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,2000	3,902 1,077	586,080 161,765
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,2000	32,721 19,745	4 914,695 2 965,699
		<i>Total</i>	Lei			26 257,793
		Total Tavan Inclusiv salariu				26 257,793 12 887,309
		1.3.2. Pereti si glafuri				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,3000	8,413 7,693	120,313 110,017
60	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	217,9000	8,413	1 833,301

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane			7,693	1 676,413
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000	3,902 1,077	55,798 15,401
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,3000	80,887 57,031	1 156,683 815,543
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000	3,902 1,077	55,798 15,401
64	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	14,3000	60,541 23,335	865,736 333,690
65	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=2 pentru grosimea finala 3,0 mm	m2	-14,3000	24,232 9,334	-346,517 -133,476
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,2000	3,902 1,077	906,044 250,079
67		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	137,1000	3,800 0,000	520,980 0,000
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3000	26,989 20,644	385,949 295,209
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 2,0 mm	m2	217,9000	32,280 20,644	7 033,790 4 498,327
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,2000	3,902 1,077	906,044 250,079
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,2000	35,157 19,745	8 163,456 4 584,789
72	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	6,0000	206,513 2,513	1 239,078 15,078
		<i>Total</i>	Lei			22 896,453

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				22 896,453 12 726,550
		1.3.3. Retele electrice constructie				
73	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	9,6000	12,918 12,618	124,013 121,133
74	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	9,6000	12,481 7,283	119,813 69,917
75	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	3,652 3,652	29,217 29,217
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	5,350 4,319	42,797 34,549
		<i>Total</i>	Lei			315,840
		Total Retele electrice constructie Inclusiv salariu				315,840 254,816
		1.3.4. Alte lucrari				
77	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m/ Manipularea mobilierului	t	3,0000	16,025 16,025	48,074 48,074
78	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,4600	95,564 28,064	235,088 69,038
79	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	13,8000	12,499 5,385	172,486 74,313
		<i>Total</i>	Lei			455,648
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				455,648 191,425
		<i>Total</i>	Lei			49 925,734
		Total Hol etaj 1 (partea dreapta) Inclusiv salariu				49 925,734 26 060,100
		1.4. Hol etaj 2 1.4.1. Tavan				
80	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii/ Protectie	m2	287,3000	17,541 3,972	5 039,627 1 141,299

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	285,3000	8,413 7,693	2 400,371 2 194,955
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	285,3000	3,902 1,077	1 113,241 307,268
83	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	285,3000	60,541 23,335	17 272,347 6 657,475
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	285,3000	17,434 7,180	4 973,977 2 048,454
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	285,3000	3,902 1,077	1 113,241 307,268
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	285,3000	26,462 20,644	7 549,595 5 889,733
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	285,3000	3,902 1,077	1 113,241 307,268
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,3000	32,721 19,745	9 335,300 5 633,248
		<i>Total</i>	Lei			49 910,940
		Total Tavan Inclusiv salariu				49 910,940 24 486,968
		1.4.2. Pardosea				
89	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	160,3000	7,482 7,242	1 199,380 1 160,908
90	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant / Curatarea pardoselei pe perimetru de vopsea	m2	20,4000	24,257 8,257	494,843 168,443
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele	m2	20,5000	13,928 13,448	285,526 275,686
92	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etcinclusiv plintele	m2	20,5000	6,912 6,432	141,689 131,849
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5000	3,902 1,077	79,990 22,078
94	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de	m3	1,2300	717,707 192,411	882,780 236,666

1	2	3	4	5	6	7
		35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast h=60 mm				
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.59 kg/m2)	kg	12,1000	21,946 1,010	265,551 12,225
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,5000	54,467 23,797	1 116,573 487,838
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 pt materiale si utilaj, grosimea finala 4.0 cm	m2	20,5000	14,201 4,041	291,129 82,849
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,5000	3,902 1,077	79,990 22,078
99	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm// Gresie antiglisanta gr.min.=8mm	m2	20,5000	206,328 44,516	4 229,720 912,578
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm	m	160,3000	42,985 16,617	6 890,575 2 663,705
		<i>Total</i>	Lei			15 957,746
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 957,746 6 176,903
		1.4.3. Pereti si glafuri				
101	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	57,2000	6,406 6,406	366,400 366,400
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,3000	8,413 7,693	120,313 110,017
103	RpCJ35A	Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	408,0000	8,414 7,694	3 432,708 3 138,948
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,3000	3,902 1,077	55,798 15,401
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	14,3000	80,887 57,031	1 156,683 815,543

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,5000	3,902 1,077	278,993 77,005
107	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	57,2000	60,182 22,976	3 442,410 1 314,227
108	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,3000	60,182 22,976	860,603 328,557
109	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)/ k=2 pentru grosimea finala 3,0 mm	m2	-14,3000	24,232 9,334	-346,517 -133,476
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,5000	3,902 1,077	1 871,010 516,422
111		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	264,4000	3,800 0,000	1 004,720 0,000
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2000	26,462 20,644	1 513,623 1 180,836
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3000	26,989 20,644	385,949 295,209
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 2,0 mm	m2	408,0000	32,280 20,644	13 170,199 8 422,752
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	479,5000	3,902 1,077	1 871,010 516,422
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	479,5000	35,157 19,745	16 857,782 9 467,728
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	12,4000	206,513 2,513	2 560,761 31,161

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			48 602,445
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				48 602,445 26 463,152
		1.4.4. Timplarii				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,2000	10,712 10,712	152,112 152,112
119	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.100 mm 50 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,2000	384,031 76,310	5 453,238 1 083,604
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,4000	3,902 1,077	110,817 30,587
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,4000	26,462 20,644	751,521 586,290
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,9000	17,434 7,180	608,454 250,582
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,4000	3,902 1,077	110,817 30,587
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,4000	35,157 19,745	998,458 560,758
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,7300	206,512 2,512	150,754 1,834
		<i>Total</i>	Lei			8 336,171
		Total Timplarii Inclusiv salariu				8 336,171 2 696,354
		1.4.5. Astupare gol usa				
126	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.12,5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.100 mm 50 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,0000	384,041 76,310	384,041 76,310
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,0000	3,902 1,077	7,804 2,154
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,0000	26,462 20,644	52,924 41,288

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,2000	17,434 7,180	55,790 22,976
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,0000	3,902 1,077	7,804 2,154
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,0000	35,157 19,745	70,314 39,490
132	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,0500	206,520 2,520	10,326 0,126
		<i>Total</i>	Lei			589,003
		Total Astupare gol usa Inclusiv salariu				589,003 184,498
		1.4.6. Retele electrice constructie				
133	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	20,8000	12,918 12,618	268,694 262,454
134	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,8000	12,481 7,283	259,595 151,487
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,0000	3,652 3,652	58,434 58,434
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	5,350 4,319	85,594 69,098
		<i>Total</i>	Lei			672,317
		Total Retele electrice constructie Inclusiv salariu				672,317 541,473
		1.4.7. Alte lucrari				
137	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	10,4600	95,564 28,064	999,601 293,551
138	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de	m	37,8000	12,499 5,385	472,462 203,553

1	2	3	4	5	6	7
		ulei				
139	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m/ Manipularea mobilierului	t	5,0000	16,025 16,025	80,123 80,123
		<i>Total</i>	Lei			1 552,186
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 552,186 577,227
		<i>Total</i>	Lei			125 620,808
		Total Hol etaj 2 Inclusiv salariu				125 620,808 61 126,575
		1.5. Deseuri				
140	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	20,4000	29,792 29,792	607,765 607,765
141	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,4000	10,157 10,157	207,193 207,193
142	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,4000	51,600 0,000	1 052,640 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 867,598
		Total Deseuri Inclusiv salariu				1 867,598 814,958
		<i>Total</i>	Lei			249 220,891
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			28 399,331
		<i>Transportarea</i>	1 %			1 170,614
		<i>Total</i>				278 790,836
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			2 787,908
		<i>Total</i>				281 578,744
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			2 815,787
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				284 394,531 118 330,544
		2. Lucrari de electromontare 2.1. Hol Subsol				
143	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,0000	10,770 10,770	64,620 64,620
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,0000	2,154	2,154

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : intrerupatoare si prize			2,154	2,154
145	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,0600	71 903,083 9 728,900	4 314,185 583,734
146	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0100	4 891,500 1 156,000	48,915 11,560
147	08-03-591-10	Priza cu montare ascunsa, IP44, 16A, 220B, inclusiv costul prizei	100 buc	0,0100	5 710,000 2 732,000	57,100 27,320
148		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,0000	2,200 0,000	4,400 0,000
149	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4700	767,751 445,160	360,843 209,225
150		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	45,0000	9,800 0,000	441,000 0,000
151		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	2,0000	13,600 0,000	27,200 0,000
152	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,0200	1 921,800 854,400	38,436 17,088
		<i>Total</i>	Lei			5 358,853
		Total Hol Subsol Inclusiv salariu				5 358,853 915,701
		2.2. Hol Etaj 1 (partea stanga)				
153	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. / Cablu canal 60x40 mm	100 m	0,6000	2 853,222 660,202	1 711,933 396,121
154	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,0000	10,770 10,770	86,160 86,160
155	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	2,0000	2,154 2,154	4,308 4,308
156	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,0800	71 889,650 9 728,900	5 751,172 778,312
157	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0100	5 413,000 1 177,500	54,130 11,775

1	2	3	4	5	6	7
158	08-03-591-10	Priza cu montare ascunsa, IP44, 16A, 220V, inclusiv costul prizei	100 buc	0,0100	5 710,000 2 732,000	57,100 27,320
159		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,0000	2,200 0,000	4,400 0,000
160	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6300	766,883 445,160	483,136 280,451
161		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	60,0000	9,800 0,000	588,000 0,000
162		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	3,0000	13,600 0,000	40,800 0,000
163	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,0300	1 970,133 854,433	59,104 25,633
		<i>Total</i>	Lei			8 840,243
		Total Hol Etaj 1 (partea stanga) Inklusiv salariu				8 840,243 1 610,080
		2.3. Hol Etaj 1 (partea dreapta)				
164	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. / Cablu canal 60x40 mm	100 m	0,5000	2 853,222 660,202	1 426,611 330,101
165	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	15,0000	10,770 10,770	161,550 161,550
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	8,0000	2,154 2,154	17,232 17,232
167	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,1500	71 893,540 9 728,900	10 784,031 1 459,335
168	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0200	5 431,050 1 177,500	108,621 23,550
169	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0600	4 903,517 1 155,983	294,211 69,359
170		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	8,0000	2,200 0,000	17,600 0,000
171	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0500	769,752 445,160	808,240 467,418
172		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	105,0000	9,800 0,000	1 029,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 647,096

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hol Etaj 1 (partea dreapta)				14 647,096
		Inclusiv salariu				2 528,545
		2.4. Hol Etaj 2				
173	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. / Cablu canal 60x40 mm	100 m	0,9700	2 853,221 660,201	2 767,624 640,395
174	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	31,0000	10,770 10,770	333,870 333,870
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	16,0000	2,154 2,154	34,464 34,464
176	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,2800	71 895,407 9 728,900	20 130,714 2 724,092
177	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0900	5 425,056 1 177,522	488,255 105,977
178	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0300	4 903,500 1 155,967	147,105 34,679
179	08-03-591-10	Priza cu montare ascunsa, IP44, 16A, 220B, inclusiv costul prizei	100 buc	0,0400	5 872,725 2 732,000	234,909 109,280
180		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	16,0000	2,200 0,000	35,200 0,000
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,0500	769,567 445,160	2 347,179 1 357,738
182		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	280,0000	9,800 0,000	2 744,000 0,000
183		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	25,0000	13,600 0,000	340,000 0,000
184	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,2500	1 950,808 854,420	487,702 213,605
		<i>Total</i>	Lei			30 091,022
		Total Hol Etaj 2				30 091,022
		Inclusiv salariu				5 554,100
		<i>Total</i>	Lei			58 937,214
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 546,022
		<i>Transportarea</i>	1 %			460,842

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			2 121,685
		<i>Total</i>				64 065,763
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			640,657
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				64 706,420 10 608,426

		Total	Lei			349 100,90
		Tva	20 %			69 820,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				418 921,08 <hr/> 128 938,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)