

## Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Biroului Vamal Centru

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Termoizolare planseu la pasarela

Valoarea de deviz 132 310,747 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Termoizolare planseu in pasarela</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	66,500	16,210	1 077,965
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	66,500	61,933	4 118,544
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3, 150mm, cornier- 10.75m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	66,500	536,231	35 659,332
4	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din ltabla profilata 0.5mm, Rigle de rasinoasa 50x50mm- 0.8m3	m2	66,500	666,986	44 354,569
		<b>Total Termoizolare planseu in pasarela</b>				<b>85 210,410 31 519,696</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>85 210,410 31 519,696</b>

		Total	lei	85 210,410
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 564,727
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 098,505
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 049,252
		Cheltuieli de regie	9,50 %	8 094,989
		Beneficiu	6,00 %	6 241,073
		TOTAL	100,00 +	110 258,956
		TVA	20,00 %	22 051,791
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>132 310,747</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Biroului Vamal  
Centru**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Termoizolare planseu la pasarela**

**Valoarea de deviz 132 310,747 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,900	64,84	2 587,116
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	256,025	64,84	16 600,661
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,818	64,84	8 158,039
4.	7422010060100	Timplar	h-om	8,645	64,84	560,542
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,950	64,84	1 293,558
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,777	64,84	2 319,780
		<b>Total manopera</b>				<b>34 514,067</b>

**Materiale:**

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033	4 500,00	148,500
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	5 500,00	181,500
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007	4 500,00	31,500
4.	2010102906900	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	0,798	4 200,00	3 351,600
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 500,00	148,500
6.	2020132920073-1	Tabla profilata 0.5mm	m2	69,825	140,00	9 775,500
7.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	332,500	38,00	12 635,000
8.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	268,660	4,50	1 208,970
9.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	335,825	4,50	1 511,212
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,882	7,00	517,174
11.	2682162611370-1	Placi vata minerala densitate 135k/m3, 150mm grosime	m2	71,867	300,00	21 560,100
12.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	10,746	38,00	408,348
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	27,597	24,00	662,328
14.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	537,320	0,60	322,392
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>57 446,573</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	665,000	1,50	997,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,663	35,00	58,205
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,995	25,00	49,875
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,221	30,00	66,630
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,397	40,00	55,880
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 344,759</b>

Total	lei	85 210,410
Asigurarea sociala	24,00 %	7 564,727
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 098,505
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 049,252
Cheltuieli de regie	9,50 %	8 094,989
Beneficiu	6,00 %	6 241,073
TOTAL	100,00 +	110 258,956
TVA	20,00 %	22 051,791

**Total deviz:**

**132 310,7  
47**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii administrative a  
Biroului Vamal Centru**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Termoizolare planseu in pasarela</b>				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,933
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,233
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,474
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,729
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,233
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,000
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3, 150mm, cornier- 10.75m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			536,231
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	64,84	122,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	64,84	27,103
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,725
	2682162611370-1	Placi vata minerala densitate 135k/m3, 150mm grosime	m2	1,0700	300,00	324,212
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1600	38,00	6,141
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,00	0,840
4	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din ltabla profilata 0.5mm, Rigle de rasinoasa 50x50mm- 0.8m3	m2			666,986
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2020132920073-1	Tabla profilata 0.5mm	m2	1,0500	140,00	147,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase 50x50mm	m3	0,0120	4 200,00	50,400
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	38,00	190,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	24,00	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900

**APROBAT:**

## Intocmit

## Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.