

**Lucrărilor de învelire a acoperișului
Spitalului Serviciului medical al MAI
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrărilor de învelire a acoperișului Spitalului Serviciului medical al MAI (repetat)

Valoarea de deviz 479 999,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatie argila expandata	m2	50,000	83,52 51,25	4 176,20 2 562,50
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafuri, (materialul se refoloseste)	m	170,000	3,60 3,50	612,00 595,00
3	RpVB39A	Demontarea caciulii de protectie, la canale circulare (material Refolosibil)	buc	9,000	14,53 14,25	130,79 128,25
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,000	51,33 17,50	2 566,50 875,00
5	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	50,000	6,31 1,25	315,55 62,50
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semi-uscata)	m2	1 100,00 0	51,33 17,50	56 463,00 19 250,00
7	CE17A	Geotextil 300 densitate	m2	1 110,00 0	37,15 6,25	41 234,83 6 937,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane sintetice din PVC (1,5) Logicroof (armata cu fibre de poliester conform cu EN 13956)	m2	1 250,00 0	173,96 10,50	217 453,13 13 125,00
9	CK26B	Intalarea unei placilor de presiune	m	400,000	112,45 10,00	44 980,00 4 000,00
10	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare (materialul re folosibil) Nota ! Se exclude toate materialele	buc	9,000	56,85 47,75	511,65 429,75
11	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (materialul re folosibil) Nota ! Se exclude toate materialele	m	170,000	27,57 27,50	4 687,75 4 675,00

Total Demontari						373 131,40
Inclusiv salariu						52 640,50

Cheltuieli directe	lei	373 131,40
CAS	24,00 %	12 633,72
Transport	2,00 %	6 353,20
Total	100,00 +	392 118,32
Regiea	1,00 %	3 921,18
Total	100,00 +	396 039,51
Beneficiul	1,00 %	3 960,39
Total	100,00 +	399 999,90
TVA	20,00 %	79 999,98

Total deviz: **479 999,88**
Inclusiv salariu **52 640,50**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)